Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari
Biblioteca del Patrimoni Cultural

3288

La Canaleta

Carbonell Muiños, M. Carme

Adserias Sans, Maria

Ramon Sariñena, Ester

Teixell Navarro, Immaculada

Avís legal
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.

INDEX

I.- INTRODUCCIÓ p. 2
II.- SITUACIÓ p. 4
III.- ANTECEDENTS p. 5
IV.- METODOLOGIA p. 7
V.- RESULTATS p. 10
V.1.-La intervenció de gener-febrer de 2000 p. 10
V.2.-La intervenció de maig-juny de 2001 p. 32
V.3.- La intervenció de juliol de 2001 p. 37
VI.- CONSIDERACIONS FINALS. p. 47
VII.- BIBLIOGRAFIA p. 51

ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS.

PLANIMETRIA
Inventari de la planimetria

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Inventari de la documentació fotogràfica.

I.- INTRODUCCIÓ

La present memòria recull la informació obtinguda en les tres intervencions portades a terme a la vil·la romana de La Canaleta, situada al terme municipal de Vila-seca (Tarragonès) entre gener de 2000 i juliol de 2001.
Aquesta vil·la es troba en una finca, propietat dels srs. de March, els terrenys de la qual tenen la qualificació urbanística de sòl urbà pel que fa a la part més propera al poble i que constitueix la UA VI-2, i de Sòl No Urbanitzable pel que fa a la resta de la finca.

La primera de les intervencions es portà a terme entre els dies 26 de gener i 4 de febrer del 2000. La finalitat dels treballs realitzats era delimitar l'abast real de les restes arqueològiques i establir en quin grau afectaven les dues parts de la finca esmentada. Els treballs arqueològics foren encarregats pels propietaris de la finca a l'empresa CODEX - Arqueologia i Patrimoni i es van portar a terme sota la direcció de l'arqueòloga Immaculada Teixell Navarro[12] amb la participació de l'arqueòloga Maria Adserias Sans.

La segona intervenció es va realitzar entre els dies 31 de maig i 6 de juny de 2001 i van consistir en la delimitació arqueològica del sector est de la UA VI - 2 (sector est) de Vila-seca, no delimitat en la intervenció anterior per considerar, *a priori*, que es tractava d'una zona amb poques possibilitats de contenir restes arqueològiques.

Els treballs arqueològics van ser encarregats per INICIATIVAS INMOBILIARIAS, S.L., amb l'autorització dels propietaris de la finca, a l'empresa CODEX -

[1] Amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural Català segons consta a la resolució de data 26 de gener del 2000.

Arqueologia i Patrimoni i es van dur a terme, sota la direcció de l'arqueòloga M. del Carme Carbonell Muiños[3] comptant, també, amb la participació de l'arqueòloga Maria Adserias Sans.

La darrera de les intervencions es va realitzar entre els dies 9 i 26 de juliol amb l'objectiu de documentar la densitat de restes arqueològiques en l'espai corresponent a un nou tram de vial projectat per l'ajuntament. De nou els treballs van ser encarregats pels propietaris del terreny, srs. de March, a l'empresa CODEX, ARQUEOLOGIA I PATRIMONI. Aquests treballs es van efectuar sota la direcció tècnica de l'arqueòloga Ester Ramón Sariñena[4].

Inicialment, els treballs d'aquesta darrera intervenció havien de consistir en una primera fase de rebaix dels nivells superficials i en una segona fase d'excavació arqueològica en extensió fins assolir la cota màxima d'afectació del vial. L'objectiu era constatar el tipus d'estructures afectades i la seva densitat . Una vegada realitzat el rebaix dels nivells superficials ja es va poder comprovar que la densitat d'estructures arqueològiques era molt alta i que la informació obtinguda era suficient per tal que el Servei d'Arqueologia es podés pronunciar sobre la viabilitat del carrer projectat. Per tant, es va parar la intervenció en aquest punt, ja que considerem que no té cap sentit excavar uns centímetres més sense exhaurir l'estratigrafia si no és estrictament necessari.

[2] Amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural Català segons consta a la resolució de data 31 de maig de 2001.
[3] Segons ressolució de la Direcció General del Patrimoni Cultural Català, amb data de 2 de juliol de 2001.

II.- SITUACIÓ

Els terrenys objecte de delimitació arqueològica es troben en el nucli urbà de Vila-seca, en el Tarragonès. Els localitzem en el sector nord-oest del poble, en el sector est de la finca propietat dels srs. de March delimitada per la continuació del carrer de Monterols, pel Camí Fondo i per les cases que ocupen la banda oest del carrer de les Creus, a escassos metres de la línia fèrria i del castell.

Les coordenades UTM de la part central d'aquest sector són: 31 TCF 344300 553150 i la seva cota sobre el nivell del mar oscil·la entre els 45,31 i els 46,87 metres en la zona central travessada pel vial projectat.

La referència cadastral de la finca és 4231901.

III.- ANTECEDENTS

La vil·la de la Canaleta va ser documentada pel Grup de Recerques de Vila-seca a l'igual que les restes d'època romana que es troben pels voltants del castell i que, molt probablement, formen part del mateix conjunt.

Podrien correspondre a aquest indret les restes d'un enterrament que B. Hernández Sanahuja va catalogar l'any 1878 en el Museu Arqueològic de Tarragona. Segons aquest autor, les restes, consistents en una *tegula* i un fragment de fèmur, s'havien descobert l'any 1854 "cerca del pueblo de Vilaseca" al construir-se el ferrocarril de Reus a Tarragona[5]. La mateixa informació es recull en el catàleg que Hernández fa l'any 1880 i en el que l'any 1894 va publicar del Arco.

Serra Vilaró ja es referia, l'any 1932, a l'existència de forns d'àmfores en el terme municipal de Vila-seca, tot i que no n'esmentava el lloc exacte[6]. Pel que coneixem fins ara del nostre terme, l'únic indret on s'han documentat restes arqueològiques que evidencien la presència de forns d'àmfores ha estat la vil·la de la Canaleta, on s'han recuperat alguns fragments de peces de rebuig de forn. Sabem que a Mobles Aterco van ser destruïts forns de ceràmica romana, però en cap moment es parla que es tractés de forns d'àmfores.

---

[4] Aquesta descripció pot coincidir , també, amb les restes documentades als Castellets.

[5] Joan Serra Vilaró, *Excavaciones en Tarragona*, Memória presentada a la Junta Superior de Excavaciones, (Madrid, 1932): p. 102. Serra ens diu: "También nosotros hemos visto en Vilaseca restos de una alfareria romana que està por excavar, pero no hemos dado con ningún indicio de que se obrasen en ella barros saguntinos, pudiendo, en cambio, afirmar que se fabricaban ánforas".

A finals dels anys setanta, el Grup de Recerques de Vila-seca hi dugué a terme una intervenció consistent en la realització de 26 sondejos de reduïdes dimensions que abastaven una àrea aproximada d'uns 1600 metres quadrats, situada al sudest d'una caseta que estava a la vora del Camí Fondo. Aquesta intervenció va posar al descobert un seguit d'estructures consistents en paviments d'*opus signinum*, abocadors, tres dipòsits, un d'ells amb forat de desguàs, conduccions relacionades amb els dipòsits i habitacions documentades principalment al sector nord, amb paviments d'*opus signinum*, alguns amb tessel.les. Els murs documentats són majoritàriament d'*opus caementicium*, tot i que se n'ha detectat un de carreus. Es va documentar, també, un possible hipocaust que s'ha relacionat amb l'existència d'un forn d'àmfores.

Va fer pensar en l'existència d'aquest forn la gran quantitat de fragments d'àmfora documentats i la presència de peces de rebuig o amb evidències de sobreexposició al foc. Entre els fragments recollits destaca la forma Oberaden 74, de la que s'han recuperat fragments amb els segells SEX DOMITI, produïda a Tivissa i PHILODAMUS de productor desconegut; forma Dressel 3 amb el segell MARI, i les formes Dressel 2-4 i Dressel 7-11.

Cronològicament, la major part de les restes documentades corresponen als segles I aC i I dC, amb alguns materials que allarguen la cronologia fins el segle II dC. Cal recordar que aquesta informació correspon, només, a un petit sector del conjunt que, si bé és orientatiu, pot estat subjecte a modificacions.

IV.- METODOLOGIA

El treball de delimitació arqueològica té com a finalitat esbrinar la realitat arqueològica del subsòl d'un jaciment o d'una àrea d'expectativa arqueològica, considerats com a tal a partir de fonts documentals, d'informació oral o de la presència en superfície de materials arqueològics.

La metodologia utilitzada en les dues primeres intervencions va consistir en la realització mecànica, sota supervisió arqueològica, de rases, distribuïdes de forma que proporcionessin una informació significativa sobre la presència o absència de nivells i estructures d'interès arqueològic a la zona a delimitar. En el cas de resultar positives es procedia a la neteja manual de les restes per tal de poder realitzar la corresponent documentació gràfica i fotogràfica.

Per tal de preservar les restes i seqüència estratigràfica l'excavació es paralitzava en el moment que es detectaven estructures i/o nivells antics, ja que entenem que l'objecte d'aquestes intervencions era esbrinar la presència o absència dels mateixos i no la seva investigació.

En el cas de la darrera intervenció, el plantejament fou una mica diferent. Inicialment es va definir topogràficament el traçat del nou vial i tot seguit es va procedir a rebaixar els nivells superficials amb una màquina retroexcavadora mixta amb cassó de neteja. Com a les altres intervencions aquests treballs s'aturaven en el moment en que es detectaven bé estructures o bé nivells relacionats amb el funcionament o colmatació de la vil·la. El següent pas fou la neteja manual de totes les estuctures i nivells, per tal de poder documentar les restes que afloraven i comprovar la magnitud aproximada de les mateixes.

El mètode de registre estratigràfic durant l'excavació, s'ha fonamentat en la utilització de fitxes d'Unitats Estratigràfiques (UE) de tradició anglosaxona.

Al mateix temps s'ha realitzat la documentació gràfica i fotogràfica pertinent. Per aquest motiu, en cadascuna de les intervencions es van confeccionar sengles plantes generals de situació de les rases o del traçat del vial. Presentem una planta general amb les estructures documentades a escala 1:200, una planta de detall, a escala 1:50, de les principals estructures descobertes en el rebaix dels nivells superficials de la zona del vial i plantes a escala 1:20 amb les estructures descobertes en el procés d'excavació de les rases de delimitació. S'han realitzat, també a escala 1:50, alçats dels talls estratigràfics més representatius, així com alçats d'algunes de les estructures visibles.

Pel que fa a les cotes estan referenciades sobre el nivell del mar. En el cas de les dues primeres intervencions es va agafar com a referència la cota 46,84 msnm que, en el plànol parcel·lari que ens va facilitar en el curs de la intervenció de l'any 2000 l'arquitecte de l'Ajuntament de Vila-seca sr. Lluís Saez, constava en un punt situat al mig del Camí Fondo, al davant d'un pal de la llum. Ara bé, en la darrera intervenció l'arquitecte municipal sr. Rafel Beltran ens va proporcionar una nova planimetria, mes recent, i ens va indicar on es trobaven les bases d'aquest darrer aixecament. Així, s'ha utilitzat com a referència la cota 43,35 corresponent a una d'aquestes bases, concretament la que està situada en l'eix del vial al costat del carrer de Monterols. A efectes pràctics, tota la documentació planimètrica d'aquesta memòria, inclosa la corresponent a les dues intervencions anteriors s'ha referenciat a aquesta cota, havent-se dut a terme les transformacions corresponents en el cas de la planimetria de les dues primeres fases.

Quant a la documentació fotogràfica s'ha utilitzat el format diapositiva, de les quals s'adjunta una mostra significativa a una de les còpies de la memòria que es

lliuren al Servei d'Arqueologia de la Generalitat. En els informes corresponents a les dues intervencions anteriors, lliurats en el seu moment al Sevei d'Arqueologia, s'havien adjuntat, també, les diapositives més significatives d'aquelles actuacions.

El material arqueològic recuperat ha estat rentat, siglat i posteriorment classificat. Les sigles utilitzades, tant per identificar els materials com les diapositives, són les següents: VLC-01 - UE - núm. Peça (**V**ila-seca **L**a **C**analeta - **00** ó **01** [any de la intervenció] - número d'**U**nitat **E**stratigràfica - número de peça, si cal.

V.- RESULTATS

V. 1.- LA INTERVENCIÓ DE GENER – FEBRER DEL 2000.

Inicialment es van realitzar 35 rases d'una longitud que oscil·la entre els 6,40 i els 52,10 metres i una amplada de 60 centímetres. La fondària variava entre els 0,10-0,15 metres i els 2,20 metres, depenent de la presència de restes arqueològiques o, en el seu defecte, de la profunditat a que es trobava el substrat geològic.

Una vegada delimitada l'àrea arqueològica propiament dita s'ha realitzat, a petició dels propietaris, la rasa 3600 a la superfície de terreny que es correspon amb la parcel·la 9b1 de la Unitat d'Actuació VI-2, parcel·la destinada, en principi, a equipaments municipals. També a petició dels propietaris s'han realitzat algunes rases, concretament les rases 3700, 3800, 3900 i 4000, distribuïdes per l'extrem oest de la finca, amb la finalitat de comprovar si hi havia restes arqueològiques en aquesta zona. En un punt indeterminat al voltant de les rases 3700 i 3800 el Grup de Recerques de Vila-seca hi havia documentat uns nivells amb abundància de ceràmica ibèrica. Abans de realitzar les rases vam poder comprovar la presència en superfície de nombrosos fragments d'aquest tipus de ceràmica.

No es van realitzar, en aquell moment, rases a l'extrem est de la finca ja que, per una part, no hi ha evidències de ceràmica en superfície i, d'altra banda, se'ns ha informat que tampoc s'han trobat en anteriors prospeccions.

Les característiques de les diferents rases així com els resultats obtinguts a cada una d'elles és el següent:

Rasa 100

Rasa de 25,10 metres de llarg realitzada en sentit oest-est al nord-est de la bassa. No proporcionà estructures ni estrats d'interès arqueològic. En ella es van distingir les següents unitats estratigràfiques:

101: Nivell superficial.
102: Nivell agrícola, de color fosc, amb materials fora de context.
103: Nivell de color marró clar, molt compacte. Situat directament sobre el substrat geològic no presenta interès arqueològic.
104: Substrat geològic. De color gris clar.

Rasa 200

Rasa de 28,90 metres de llarg realitzada en sentit oest-est i localitzada al sud est de la bassa que hi ha al mig de la finca. No proporcionà estructures arqueològiques, però sí nivells a la pràctica totalitat de la mateixa. Les unitats estratigràfiques que es van diferenciar són les següents:

201: Nivell superficial.
202: Nivell arqueològic d'època romana, de color marró clar, documentat a l'extrem oest de la rasa.
203: Substrat geològic. De color gris blanquinós, amb algunes taques grogues a l'extrem est.
204: Nivell agrícola, de color fosc. Més potent a l'extrem est. No té interès arquològic.
205: Nivell de color vermellós, compacte i amb algunes graves. No hi hem documentat materials arqueològics. Podria tractar-se d'un nivell natural.
206: Nivell força potent, sorrenc, fionjo, de coloració gris clar, amb alguns carbons i amb materials arqueològics. Es documenta a la meitat est de la rasa.

Rasa 300

Rasa de 52,10 metres de llarg realitzada en sentit oest-est i situada al costat sud-est de la bassa. Posà al descobert estructures d'època romana i es van diferenciar les unitats estratigràfiques següents:

301: Nivell superficial.

302: Mur format per pedres irregulars lligades amb fang. Només hem netejat la filada superior.

303: Nivell d'amotització del mur 302 pel seu costat oest. Els materials arqueològics recuperats d'aquest nivell, només ceràmica comuna romana, no són significatius i no permeten concretar-ne la cronologia.

304: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang. Presenta revestiment.

305: Revestiment del mur 304 per la seva cara oest.

306: Nivell documentat parcialment, amb major quantitat de ceràmica, principalment àmfora africana. S'hi ha documentat, també, ceràmica comuna romana i algun fragment d'àmfora sud-hispànica.

307: Estructura indeterminada, possiblement quadrangular o rectangular

308: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang.

309: Estrat antic caracteritzat per l'abundància de pedres. S'han recuperat, procedents d'aquest nivell, alguns fragments d'àmfora tarraconense, àmfora indeterminada i ceràmica comuna romana.

310: Nivell vermellós documentat a l'oest del mur 302.

311: Nivell antic que cobreix bona part de les estructures documentades en aquesta rasa. Es caracteritza per la presència de fragments d'estuc. Entre els materials ceràmics documentats destaca la presència de ceràmica comuna oxidada i algun fragment d'àmfora tarraconense i africana, insuficients, però, per concretar-ne l'atribució cronològica. S'han documentat, també, materials constructius ceràmics.

312: Nivell arqueològic documentat a l'extrem oest de la rasa. L'hem distingit de 311 per la possible presència a 312 d'intrusions.
313: Acumulació de pedres irregulars que no presenten cap disposició concreta. Es troben formant part dels nivells d'època romana no excavats. S'han recuperat alguns fragments de ceràmica comuna oxidada, i escassos fragments d'àmfora tarraconense i africana.
314: Nivell antic, de color vermellós. Possiblement es tracta del mateix nivell que 320.
315: Nivell arqueològic amb força presència de fragments d'estuc.
316: Nivell d'època romana, sorrenc i de color beix-gris
317: Substrat geològic.
318: Paviment antic fet de terra trepitjada.
319: Nivell antic, sorrenc, molt semblant a 316.
320: Nivell de coloració vermellosa, molt semblant a 314. Es tracta d'un nivell antic.
321: Retall modern.
322: Farciment del retall 321.
323: Nivell agrícola

Rasa 400

Rasa de 37,40 metres de llarg realitzada en sentit oest -est. És paral·lela a la rasa 300 pel seu costat nord i es troba just a l'est de la bassa. Posà al descobert estructures i nivells arqueològics a pocs centímetres de la superfície. Hi hem diferenciat les següents unitats estratigràfiques:

401: Nivell superficial.
402: Alineació de pedres amb una cara escairada que formen part de l'estructura 409.

403: Mur fet de pedres lleugerament escairades lligades amb fang. Disposat en sentit est-oest.

404: Alineació de pedres irregulars corresponents a un possible mur.

405: Acumulació de ceràmica i pedres irregulars de petites dimensions. Possiblement es tracta d'un nivell d'amortització. Es tracta del mateix nivell que la UE 602 documentada a la rasa 600. Entre els materials destaca la gran quantitat de fragments d'àmfora tarraconense recuperats, entre els quals s'han identificat alguns de corresponents a la forma Oberaden 74, àmora produïda durant el primer quart del segle I dC.

406: Nivell de textura poc compacte que cobreix la major part de les estructures documentades. Presenta abundància de fragments d'estuc.

407: Nivell d'època romana, sorrenc, de color marró i amb alguna taca cendrosa.

408: Substrat geològic.

409: Estructura consistent en dues filades de maons. Les reduïdes dimensions de la rasa no permeten veure el suficient de la planta per determinar-ne la funcionalitat. El fet que presentin evidències de contacte amb foc no descarta la hipòtesi que poguessin estar relacionades amb un hipocaust o amb l'entrada d'un forn.

410: Nivell d'època romana. De color marró clar-vermellós.

411: Nivell molt compacte que amortitza l'estructura 412

412: Alineació de pedres irregulars de dimensions més aviat grans. Possiblement es tracta d'un mur del qual també formen part les UE 414 i 413 que en serien els revestiments.

413: Revestiment de calç d'un mur del qual només es veu aquesta part i una capa aïllant (UE 414). Possiblement formen part d'aquest mur el conjunt de pedres identificat com UE 412 que es troba lleugerament més a l'oest.

414: Capa aïllant situada entre el revestiment 413 i la part del mur que no hem excavat. La part visible està formada per gravilla que pot ser el resultat del deteriorament d'una capa d'*opus signinum*.

415: Nivell d'època romana. Compacte.

416: Nivell antic situat a l'est de l'estructura 416. Està format per acumulació de pedruscall . Pot tractar-se d'un enderroc o d'un nivell d'amortització semblant a 405.

417: Nivell sorrenc, amb alguna taca cendrosa. Pot tractar-se del mateix nivell que 407 i 418.

Rasa 500

Rasa de 20,20 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 400 pel seu costat nord-oest. ha permès delimitar el jaciment per la banda nord. Posà al descobert estructures i nivells arqueològics a pocs centímetres de la superfície i es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

501: Nivell superficial.

502: Nivell d'època romana. De color marró clar-vermellós.

503: Nivell de textura poc compacte que cobreix les estructures documentades. Presenta abundància de fragments d'estuc.

504: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang.

505: Carreu ben escairat i que sembla ben col·locat, tot i que les reduïdes dimensions de la rasa no permeten veure si forma part d'alguna estructura.

506: Retall de funcionalitat indeterminada localitzat al nord del carreu 505.

507: Farciment del retall 506. Format per pedruscall de diferents dimensions.

508: Nivell format per terra i forta incorporació de nivell geològic.

509: Substrat geològic.

Rasa 600

Rasa de 19,70 metres de llarg realitzada paral·lela a la rasa 500 i perpendicular a la rasa 400 pel seu costat nord-est. Igual que la rasa 500 va permetre delimitar el jaciment pel seu costat nord. Destaca la identificació de dos nivells cendrosos,

possiblement dos nivells d'ocupació. Les unitats estratigràfiques que es van documentar són les següents:

601: Nivell superficial.

602: Acumulació de ceràmica i pedres irregulars de petites dimensions. Possiblement es tracta d'un nivell d'amortització. Es tracta del mateix nivell que la UE 405 documentada a la rasa 400. Igual que en aquest darrer s'hi ha recuperat diversos fragments d'àmfora tarraconense, alguns corresponents a la forma Oberaden 74. També s'hi han recuperat un fragment de TS Itàlica i diversos fragments de ceràmica comuna oxidada. Aquests materials ens indiquen un marc cronològic de primer quart del segle I dC.

603: Taca cendrosa

604: Taca cendrosa

605: Conjunt de pedres irregulars de dimensions mitjanes que forma part del nivell romà. La poca superfície excavada no permet relacionar-les amb cap estructura concreta.

606: Nivell antic que cobreix el conjunt 605. Entre els escassos materials recuperats destaca un fragment de ceràmica comuna itàlica de la forma Aguarod 3, produïda en el segle I aC amb continuïtat fins el primer quart del segle I dC.

607: Nivell de textura poc compacte, amb abundància de fragments d'estuc.

608: Substrat geològic.

Rasa 700

Rasa de 12,20 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud entre les rases 300 i 400, en el seu extrem est. No ha proporcionà estructures arqueològiques, però sí nivells. Hi hem diferenciat les següents unitats estratigràfiques:

701: Nivell superficial.

702: Nivell arqueològic d'època romana. Caracteritzat per la presència de materials ceràmics i de pedres de dimensions més aviat petites. Entre els primers destaca la presència d'àmfora tarraconense de la que s'ha documentat les formes Oberaden 74 i Pascual 1 que ens indiquen una cronologia de primer quart del segle I dC. S'han recuperat, també, diversos fragments de ceràmica comuna oxidada.
703: Substrat geològic de color beige.

Rasa 800

Rasa de 11,90 metres de llarg realitzada paral·lela a l'anterior pel seu costat oest. No ha proporcionat estructures ni nivells d'interès arqueològic. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat est. Les unitats estratigràfiques que es van distingir són:

801: Nivell superficial.
802: Substrat geològic de color gris-blanquinós.

Rasa 900

Rasa de 10,70 metres de llarg realitzada a partir de la rasa 200 pel seu costat sud. A l'igual que les rases 1000 i 3000 la seva funció era delimitar la zona arqueològica a la part sud de la rasa 200. No es documentaren estructures arqueològiques però sí nivells d'època romana. Es van diferenciat les següents unitats estratigràfiques:

901: Nivell superficial. Es tracta del nivell agrícola remogut.
902: Nivell agrícola. De coloració fosca. Sense interès arqueològic.
903: Nivell arqueològic d'època romana. Igual al nivell 206.
904: Substrat geològic.

Rasa 1000

Rasa de 6,40 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 200 pel seu costat sud-est. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat sud. No va proporcionar estructures arqueològiques, però sí nivells d'interès arqueològic a la seva meitat nord. Les unitats estratigràfiques que es van diferenciar són les següents.

1001: Nivell superficial.
1002: Nivell agrícola igual al nivell 204.
1003: Nivell arqueològic d'època romana. Sorrenc, amb ceràmica i algunes pedres de petites dimensions a la part superior. Igual al nivell 206
1004: Substrat geològic.

Rasa 1100

Rasa de 17,20 metres de llarg realitzada en sentit est-oest en el sector sud-oest de la bassa. No va proporcionar estructures ni nivells d'interès arqueològic. Les unitats estratigràfiques que es van documentar són les següents:

1101: Nivell superficial.
1102: Substrat geològic de color beige.

Rasa 1200

Rasa de 7,50 metres de llarg realitzada en sentit est-oest i situada, també, en el sector sud-oest de la bassa. Tampoc proporcionà estructures ni nivells d'interès arqueològic. Es van documentar les unitats estratigràfiques següents:

1201: Nivell superficial.
1202: Substrat geològic de color beige.

Rasa 1300

Rasa de 29,60 metres de llarg. realitzada en sentit est-oest i situada a l'oest de la bassa. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat oest. Tant les estructures com els nivells arqueològics es troben a pocs centímetres de la superfície. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

1301: Nivell superficial.
1302: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang. Forma angle amb el mur 1303.
1303: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang. Forma angle amb el mur 1303.
1304: Abocador de ceràmica, principalment àmfora tarraconense entre l qual destaquen dos fragments de vora de la forma Oberaden 74. Es tracta d'un nivell molt solt, de color gris.
1305: Nivell molt compacte amb restes de maons cremats.
1306: Mur fet amb maons que es veuen cremats.
1307: Revestiment del mur 1306.
1308: Estructura absidal feta amb maons.
1309: Revestiment interior de l'estructura 1308.
1310: Estructura circular feta amb maons que es veuen cremats.
1311: revestiment de 1310.
1312: Nivell arqueològic sorrenc, de color marró-gris, anterior a l'abocador 1304.
1313: Substrat geològic.

Rasa 1400

Rasa de 25,40 metres de llarg realitzada en sentit est-oest i paral·lela a l'anterior pel seu costat nord. Només posà al descobert la boca d'una sitja, excavada en el substrat geològic, que es va buidar. No obstant, va permetre delimitar el jaciment pel seu costat nord-oest i es van documenta les següents unitats estratigràfiques:

1401: Nivell superficial.

1402: Nivell agrícola.

1403: Substrat geològic de color gris blanquinós.

1404: Sitja excavada en el substrat geològic.

1405: Farciment de la sitja 1404.

Rasa 1500

Rasa de 22,30 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 1300. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat nord-oest, posant al descobert la continuació de l'abocador de ceràmica documentat a la rasa 1500, nivells d'interès arqueològic, però cap estructura murària. Es van documentar les unitats estratigràfiques següents:

1501: Nivell superficial.

1502: Abocador de ceràmica, principalment àmfora. Es tracta d'un nivell molt solt, de color gris. Es tracta del mateix abocador que 1304. Els materials recuperats consisteixen, també, en àmfora tarraconense de la que s'han documentat diversos fragments de la forma Oberaden 74. Entre d'altres materials recuperats destaca la presència de ceràmica amb roig intern pompeià de la forma Aguarod 6, produïda durant el segle I dC, i d'alguns fragments de *kalathos*

1503: Nivell amb gran quantitat de ceràmica. Tot i amb això no sembla tenir continuïtat amb l'abocador 1502. S'hi ha recuperat un pondus.

1504: Nivell documentat a l'extrem nord de la rasa. Caracteritzat per una forta presència de maons o tovot cuit.

1505: Substrat geològic.

Rasa 1600

Rasa de 12,30 metres de llarg, realitzada en sentit sud-nord paral·lela a la rasa 1500. No proporcionà estructures ni nivells arqueològics però confirmà la

delimitació del jaciment pel seu costat nord-oest. Les unitats estratigràfiques que es van documentar són les següents:

1601: Nivell superficial.
1602: Nivell agrícola.
1603: Substrat geològic.
1604: Rasa per conduccions de serveis d'època contemporània.
1605: Farciment de la rasa 1604. Es veuen dues conduccions, possiblement de corrent elèctrica.

Rasa 1700

Rasa de 10,50 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud al sud de la bassa. No proporcionà estructures, però sí nivells d'interès arqueològic. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

1701: Nivell superficial.
1702: Nivell gris, força gravós, documentat a l'extrem nord de la rasa. Entre els materials recuperats destaca la presència d'àmfora tarraconense de les formes Oberaden 74 i Dressel 2/4.
1703: Nivell vermelliós.
1704: Substrat geològic.

Rasa 1800

Rasa de 22,30 metres de llarg situada paral·lela a la rasa 1300 pel seu costat sud. La seva excavació posà al descobert part d'un mur i nivells arqueològics que s'hi relacionen. Les unitats estratigràfiques que es documentaren són les següents:

1801: Nivell superficial.
1802: Nivell agrícola

1803: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang.

1804: Nivell d'amortització de 1803.

1805: Substrat geològic. Molt compacte i de color beige.

Rasa 1900

Rasa de 19,60 metres de llarg perpendicular a l'anterior pel seu costat sud. Va permetre documentar l'únic mur d'*opus caementicium* descobert en aquesta intervenció. Es van distingit les següents unitats estratigràfiques:

1901: Nivell superficial.

1902: Nivell agrícola

1903: Nivell arqueològic d'època romana. És el mateix nivell que 1804.

1904: Mur antic fet amb *opus caementicium* de baixa qualitat.

1905: Retall constructiu del mur 1905.

1906: Retall abocador modern

1907: Abocador modern.

1908: Nivell arqueològic antic.

1909: Substrat geològic.

Rasa 2000

Rasa de 14,20 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 1900 pel seu costat oest. Només posà al descobert nivells arqueològics en el seu extrem est.. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques :

2001: Nivell superficial.

2002: Nivell agrícola

2003: Nivell arqueològic antic

2004: Substrat geològic.

Rasa 2100

Rasa de 18,70 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud que va permetre delimitar el jaciment pel seu costat oest. No posà al descobert estrats ni estructures d'interès arqueològic. En ella es distingiren les unitats estratigràfiques següents:

2101: Nivell superficial.
2102: Nivell agrícola, de coloració marró, molt semblant al superficial, però més compacte. Es tracta d'un nivell poc potent que en alguns punts desapareix entre el superficial.
2103: Substrat geològic.

Rasa 2200

Rasa de 20,70 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud, encara que una mica esbiaixada respecte a la resta. L'únic element d'interès arqueològic documentat és una sitja excavada en el substrat geològic que no hem buidat. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

2201: Nivell superficial.
2202: Substrat geològic
2203: Sitja excavada en el substrat geològic.
2204: Farciment de la sitja 2203. Tot i que no ha estat excavat s'hi veuen, a la part superior del farciment, fragments de material constructiu d'època romana.

Rasa 2300

Rasa de 12,10 metres de llarg, realitzada perpendicular a la rasa 1400 pel seu costat nord amb l'objectiu de delimitar el jaciment pel costat nord. No proporcionà estructures ni nivells d'interès arqueològic. Les unitats estratigràfiques que es van documentar són les següents:

2301: Nivell superficial.

2302: Nivell agrícola.

2303: Substrat geològic de color gris blanquinós.

Rasa 2400

Rasa de 16,60 metres de llarg, realitzada en sentit sud-nord just al costat nord-est de la bassa. Entre els elements d'interès arqueològic documentats destaca un basament de columna de fus llis. A més, es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

2401: Nivell superficial.

2402: Tambor de columna de fus llis.

2403: Nivell que amortitza 2402 i 2404.

2404: Nivell gris documentat al nord de la columna. Possible nivell d'ocupació.

2405: Nivell agrícola.

2406: Substrat geològic.

Rasa 2500

Rasa de 27,60 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 300 pel seu costat sud. Va permetre detectar la continuació dels nivells arqueològics documentats a la rasa 300, encara que no posà al descobert estructures murarles. Les unitats estratigràfiques diferenciades són les següents:

2501: Nivell superficial.

2502: Nivell arqueològic d'època romana. És de color marró i presenta abundància de fragments d'estucs.

2503: Conjunt de pedres irregulars que formen part dels nivells arqueològics antics.

2504: Conjunt de pedres irregulars que formen part dels nivells arqueològics antics.

2505: Nivell antic de coloració vermellosa.

2506: Substrat geològic.

Rasa 2600

Rasa de 29,80 metres de llarg situada perpendicular a la rasa 300 pel seu costat sud, entre les rases 2500 i 3200. Va permetre veure la continuació dels nivells arqueològics documentats a la rasa 300, encara que no posà al descobert estructures muraries. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

2601: Nivell superficial.

2602: Nivell agrícola.

2603: Nivell arqueològic d'època romana. És de color marró i presenta abundància de fragments d'estucs.

2604: Substrat geològic

Rasa 2700

Rasa de 32 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud. Entre els elements d'interès arqueològics documentats destaquen un mur amb revestiment i una conducció. Les unitats estratigràfiques que es van documentat són les següents:

2701: Nivell superficial.

2702: Nivell gris amb algunes petites mostres de color blanc. Molt semblant a 2702, encara que creiem no presenta interès arqueològic.

2703: Nivell que colmata les estructures arqueològiques. Molt semblant a l'anterior encara que una mica més clar i amb menys piquets blancs.

2704: Mur fet de pedres irregulars lligades amb fang.

2705: Revestiment del mur 2704 pel seu costat oest.

2706: Possible conducció feta de pedres irregulars i algunes *tegulae*
2707: Substrat geològic.

Rasa 2800

Rasa de 11,10 metres de llarg perpendicular a la rasa 2700 pel seu costat oest. Únicament proporcionà estructures i nivells d'interès arqueològic a la meitat est. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat sud-oest i es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

2801: Nivell superficial.
2802: Nivell gris amb algunes petites mostres de color blanc. Molt semblant a 2702, encara que creiem no presenta interès arqueològic. Es tracta del mateix nivell que 2702.
2803: Nivell que colmata les estructures arqueològiques. Molt semblant a l'anterior encara que una mica més clar i amb menys piquets blancs. Es tracta del mateix nivell que 2703.
2804: Substrat geològic

Rasa 2900

Rasa de 10.50 metres de llarg perpendicular a la rasa 2700 pel seu costat est. Només proporcionà nivells d'interès arqueològic a la meitat oest de la rasa. Les unitats estratigràfiques documentades són les següents:

2901: Nivell superficial.
2902: Nivell gris amb algunes petites mostres de color blanc. Molt semblant a 2702, encara que creiem no presenta interès arqueològic. Es tracta del mateix nivell que 2702 i 2802.
2903: Nivell arqueològic molt semblant a l'anterior, encara que una mica més clar i amb menys piquets blancs. Es tracta del mateix nivell que 2703. i 2803.

2904: Substrat geològic.

Rasa 3000

Rasa de 17,80 metres de llarg realitzada a partir de la rasa 200 pel seu costat sud-oest. En el seu extrem nord es va poder documentar, la continuació dels nivells arqueològics de la rasa 200 i, aproximadament en el centre, part de la base d'un *dolium*. Aquesta rasa, junt amb les rases 2700, 900, 1000 i 3200, permeten delimitar el jaciment pel seu costat sud. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

3001: Nivell superficial.
3002: Nivell agrícola
3003: Base d'un *dolium*
3004: Nivell arqueològic d'època romana.
3005: Substrat geològic.

Rasa 3100

Rasa de 14,20 metres de llarg realitzada en sentit oest-est i situada al nord de la bassa. No ha proporcionat estructures ni nivells d'interès arqueològic i ha permès delimitar el jaciment pel costat nord. Les unitats estratigràfique que es van documentar són les següents:

3101: Nivell superficial.
3102: Nivell agrícola.
3103: Substrat geològic.
3104: Rasa conducció de serveis contemporània.
3105: Conducció de serveis d'època contemporània

Rasa 3200

Rasa de 38,10 metres de llarg realitzada perpendicular a la rasa 300 pel seu costat sud-est. Ha posat al descobert part d'un mur i una forta potència estratigràfica antiga. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

3201: Nivell superficial.
3202: Nivell agrícola.
3203: Nivell arqueològic caracteritzat per la forta densitat de ceràmica ibèrica, majoritariament *kalathos*. Aquests estan pintats amb decoració de costellams i semicercles concèntrics.
3204: Paquet arqueològic d'època romana. Pot contenir més d'un nivell arqueològic.
3205: Mur fet de pedres lligades amb fang.
3206: Acumulació de pedres irregulars que forma part dels nivells romans.
3207: Substrat geològic.

Rasa 3300

Rasa de 14,70 metres de llarg perpendicular a la rasa 3200 pel seu costat sud-est. No ha proporcionat estructures muraries, però sí nivells arqueològics a la seva meitat oest. Va permetre delimitar el jaciment pel sector sud-est i es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

3301: Nivell superficial.
3302: Nivell agrícola.
3303: Nivell d'època romana. Es tracta del mateix nivell que 3204.
3304: Substrat geològic.

Rasa 3400

Rasa de 20,40 metres de llarg perpendicular a la rasa 3200 pel seu costat est i paral·lela a la rasa 3300 pel seu costat nord. Va posar al descobert, a una fondària considerable, part de dos murs que possiblement formen un mateix àmbit i una potent seqüència estratigràfica. Va permetre delimitar el jaciment pel seu costat est. Les unitats estratigràfiques documentades són les següents:

3401: Nivell superficial.
3402: Mur fet de pedres irregulars de dimensions més aviat grans lligades amb fang.
3403: Mur fet de pedres irregulars de dimensions més aviat grans lligades amb fang. Possiblement forma part del mateix àmbit que el mur 3402.
3404: Nivell que amortitza els murs 3402 i 3403. Entre els materials arqueològics d'aquest conjunt segueix abundant l'àmfora tarraconense, principalment de la forma Oberaden 74. Destaquen, també, alguns fragments de TS Sud-gàl·lica i TS Hispànica, així com alguns fragments de *dolia*
3405: Acumulació de pedres que forma part dels nivells antics. Possible enderroc.
3406: Nivell agrícola.
3407: Nivell d'època romana.
3408: Substrat geològic

Rasa 3500

Rasa de 14,10 metres de llarg perpendicular a la rasa 600 pel seu costat nord-est. Únicament ha proporcionat nivells d'interès arqueològic a la seva meitat oest, permeten delimitar el jaciment pel sector nord-est. Es van distingir les següents unitats estratigràfiques:

3501: Nivell superficial.
3502: Possible tambor de columna de fus llis.

3503: Nivell poc compacte, amb estucs. Els materials documentats consisteixen majoritàriament en ceràmica ibèrica.
3504: Nivell compacte. Es tracta del mateix nivell que 606.
3505: Substrat geològic.

Rasa 3600

Rasa de 15,30 metres de llarg realitzada en sentit nord-sud a la zona corresponent a la parcel·la 9b1 de la Unitat d'Actuació VI-2 del pla general. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

3601: Nivell superficial.
3602: Nivell agrícola. De color fosc, no presenta interès arqueològic.
3603: Substrat geològic de color gris blanquinós.

Rasa 3700

Rasa de 23,60 metres de llarg realitzada en sentit est-oest en el sector nord-oest de la part rústica de la finca. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic. Es van documentar les següents unitats estratigràfiques:

3701: Nivell superficial.
3702: Nivell agrícola. De color fosc, sense interès arqueològic
3703: Substrat geològic, compacte, de color beige, en alguns punts amb taques groguenques.

Rasa 3800

Rasa de 22 metres de llarg realitzada en el mateix sentit i a continuació de la rasa 3700, a l'oest de la mateixa. No ha proporcionat restes d'interès arqueològic. Les unitats estratigràfiques distingides són les següents:

3801: Nivell superficial.
3802: Substrat geològic de color beige.

Rasa 3900

Rasa de 24 metres de llarg realitzada en sentit est-oest al centre de l'extrem oest de la part rústica de la finca. No proporcionà restes d'interès arqueològic. Es van diferenciar les següents unitats estratigràfiques:

3901: Nivell superficial.
3902: Substrat geològic de color gris blanquinós.

Rasa 4000

Rasa de 20,40 metres de llarg situada al sud-oest de la part rústica de la finca. No ha proporcionat restes d'interès arqueològic. Es van documentar les unitats estratigràfiques següents:

4001: Nivell superficial.
4002: Substrat geològic de color beige.

En aquesta primera intervenció de delimitació, que va permetre concretar l'àrea afectada pel jaciment, hi ha una sèrie de rases que van resultar negatives pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic, com la rasa 3600 realitzada en el sector corresponent a l'illa 9b1, així com també les rases 3700, 3800, 3900 i 4000 situades al sector oest de la finca, en la zona rústica. Delimitant l'àrea arqueològica pròpiament dita també resultaren negatives les rases 100, 3100, 2300, 1600, 2100 i 800. Finalment, tot i que les rases 1100 i 1200 siguin negatives no es tenen en consideració a efectes de delimitació ja que estaven voltades d'altres rases amb restes d'interès arqueològic

V. 2.- LA INTERVENCIÓ DE MAIG – JUNY DEL 2001.

En el transcurs de la segona intervenció realitzada, com ja hem esmentat anteriorment, en el sector est de la finca, es van realitzar un total de 12 rases repartides per l'àrea a delimitar en funció del potencial arqueològic que es suposa per cada sector i dels resultats que s'anaven obtenint.

Així, només s'han realitzat dues rases (rasa 4500 i rasa 4600) a la zona més propera a les cases del carrer de les Creus zona, on estan previstes dues illes d'edificis, és la més allunyada del nucli de la vil·la de la Canaleta i no hi ha antecedents de troballes en superfície.

Es van realitzar dues rases més (rasa 4300 i 4400) al sector nord-oest de la zona delimitada, a l'espai on estava prevista una altra illa d'edificació. Aquesta zona, més propera al Camí Fondo, tampoc semblava massa interessant tenint en compte els resultats de l'anterior delimitació.

Finalment, es van realitzar 8 rases (4100, 4200, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100 i 5200) al sector sud-oest de la zona delimitada en aquesta ocasió i que coincideix amb l'espai destinat a l'illa d'edificació més gran de les previstes en aquest sector de la UA VI-2. Inicialment ja s'havien realitzat, en aquesta illa, una major quantitat de rases, ja que és la zona més propera a les restes documentades en anteriors intervencions. El fet que una d'aquestes rases resultés positiva va comportar augmentar, encara més, el nombre de rases amb la finalitat de delimitar amb major precisió l'àrea arqueològica existent.

Les característiques de les diferents rases així com els resultats obtinguts a cada una d'elles són els següents:

Rasa 4100

Rasa de 16 metres de llarg realitzada en sentit est-oest en el límit oest de la zona delimitada, a la seva meitat inferior. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic i es van distingir les unitats estratigràfiques següents:

4101: Nivell superficial.
4102: Substrat geològic.

Rasa 4200

Rasa de 35,10 metres de llarg. orientada en sentit nord-oest - sud-est i localitzada a l'angle nord-oest de l'illa sud-oest del sector delimitat. La seva excavació ha posat al descobert part d'una estructura amb evidents mostres d'haver estat afectada pel foc. Les unitats estratigràfiques documentades en aquesta rasa són:

4201: Nivell superficial.
4202: Substrat geològic.
4203: Rasa de serveis. Contemporània.
4204: Conducció de la rasa 4203.
4205: Farciment de la rasa 4203.
4206: Rasa de serveis. Contemporània.
4207: Conduccions de la rasa 4206.
4208: Farciment de la rasa 4206.
4209: Nivell amb ceràmica romana.
4210: Farciment de l'estructura 4011.
4211: Estructura possiblement circular. Sembla excavada en el substrat geològic i folrada de pedres. A la part superior s'observen evidents senyals de cremat.
4212: Nivell vermellós que voreja l'estructura 4211 per la seva part externa.
4213: Nivell situat directament sobre el substrat geològic. Amb un fort component d'aquest últim. presenta materials arqueològics.

Rasa 4300

Rasa de 20,80 metres de llarg realitzada en sentit est - oest i localitzada en el límit occidental del sector delimitat, en la seva meitat nord. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic. Es van documentar les unitats estratigràfiques següents:

4301: Nivell superficial
4302: Substrat geològic.

Rasa 4400

Rasa de 22,5 metres de llarg, orientada aproximadament en sentit nord-sud i localitzada a la part central de la meitat nord de la zona delimitada. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic, i es van documentar les unitats estratigràfiques següents:

4401: Nivell superficial.
4402: Substrat geològic.

Rasa 4500

Rasa de 33,5 metres de llarg orientada en sentit est-oest i localitzada al sector nord-est de l'àrea delimitada. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic, i es van distingir les unitats estratigràfiques següents:

4501: Nivell superficial.
4502: Substrat geològic

Rasa 4600

Rasa de 36 metres de llarg orientada en sentit est-oest i localitzada al sector sud-est de l'àrea delimitada. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic i es van diferenciar les unitats estratigràfiques següents:

4601: Nivell superficial.
4602: Substrat geològic.

Rasa 4700

Rasa de 15,40 metres realitzada de forma perpendicular a la rasa 4200 pel seu costat nord. La seva excavació posà al descobert part d'una estructura de combustió circular, possiblement un forn, i restes d'una filada de pedres que pot haver estat relacionada amb un mur. Les unitats estratigràfiques que es van diferenciar són les següents:

4701: Nivell superficial
4702: Nivell documentat sota el superficial
4703: Filada de pedres que poden haver format part d'un mur.
4704: Amortització de l'estructura 4703.
4705: Mur. Forma part d'una estructura circular, possiblement un forn.
4706: Substrat geològic.

Rasa 4800

Rasa de 5,40 metres realitzada de forma perpendicular a la rasa 4200 pel seu costat sud. Posà al descobert part de la mateixa estructura de combustió circular documentada en les rases 4200 i 4800. Es van diferenciar les unitats estratigràfiques següents:

4801: Superficial

4802: Nivell sota 4801. Amortitza 4803.

4803: Mur. Forma part d'una estructura circular, possiblement un forn.

4804: Substrat geològic.

Rasa 4900

Rasa de 7,80 metres realitzada de forma perpendicular a la rasa 4200 pel seu costat nord i paral·lela a la rasa 4700 pel seu costat est. No es van documentar estructures arqueològiques, però sí nivells antics, continuació dels nivells identificats a la rasa 4200. Les unitats estratigràfiques diferenciades són les següents:

4901: Nivell superficial.

4902: Nivell sota 4901.

4903: Nivell marró amb materials d'època romana.

4904: Bossada negra, possiblement moderna, documentada a l'extrem oest de la rasa.

4905: Substrat geològic.

Rasa 5000

Rasa de 6 metres realitzada de forma perpendicular a la rasa 4200 pel seu costat sud i paral·lela a la rasa 4800 pel seu costat oest. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic. Es van diferenciar les unitats estratigràfiques següents:

5001: Nivell superficial.

5002: Substrat geològic

Rasa 5100

Rasa de 18,10 metres de llarg orientada en sentit nord-sud i localitzada a la part central de l'àrea delimitada. Resultà negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic i es van diferenciar les unitats estratigràfiques següents:

5101: Nivell superficial.
5102: Substrat geològic.

Rasa 5200

Rasa de 13,70 metres documentada a la part inferior del sector sud-oet de la zona delimitada. Orientada en sentit oest-est, va resultar negativa pel que fa a la presència de restes d'interès arqueològic. Es van distingir les unitats estratigràfiques següents:

5201: Nivell superficial
5202: Substrat geològic.

V. 3.- LA INTERVENCIÓ DE JULIOL DEL 2001

La darrera intervenció realitzada a la vil·la de la Canaleta presentava un plantejament diferent de les anteriors actuacions realitzades. En aquest cas les necessitats eren determinar la presència de restes arquitectòniques i nivells arqueològics en el traçat d'un nou vial projectat per l'ajuntament de Vila-seca.

Com ja hem apuntat amb anterioritat, es va portar a terme un rebaix mecànic dels nivells superficials d'un tram d'uns 90 m de llarg i 20 d'ample, procedint a la posterior neteja manual de les restes identificades.

Pel fet de no haver realitzat excavació dels nivells arqueològics relacionats amb les estructures documentades, no ens ha estat possible precisar dades cronològiques, ni aspectes de la seva funcionalitat. Fins i tot, en la major part dels casos, ni tan sols podem interpretar-les.

Per tal de facilitar la documentació de les restes i nivells arqueològics, es va dividir en tres sectors, que coincidien amb canvis de nivell del terreny i que, alhora, aglutinaven estructures que semblaven correspondre a conjunts diferents. Aquest sectors es definiren amb una lletra (A, B i C).

Sector A

En aquest sector es poden diferenciar diverses restes. En primer lloc, en el sector més al nord del sector prospectat, es va identificar una llosa pseudocircular de pedra calcària (UE 6011) que es va interpretar com la coberta d'una possible sitja, ja que es troba relacionada amb un retall (UE 6012) que deu constituir la boca de l'estructura.

Tot seguit, a la meitat est s'identificaren un total de quatre tambors de columnes, alineats (UE 6009, 2042, 6010 i 6024) horitzontalment, amb un mur situat al darrera (UE 6008) de manera que formarien un pòrtic. Aquest mur sembla estar relacionat amb altres dues estructures muraries situades perpendicularment (UE 6015 i UE 6022) i amb un altre mur que tancaria el conjunt per l'extrem sud (UE 6018). Segons això, sembla que es tractaria d'una estructura rectangular, amb un pòrtic amb quatre columnes al davant.

A l'interior i als voltants d'aquesta estructura s'han identificat altres fragments de murs (UE 6013, UE 6021, UE 6014), que formarien part d'altres estructures indeterminades, segurament de fases ocupacionals diferents.

Algunes d'aquestes estructures apareixen afectades per una rasa oberta mecànicament en direcció N- S, que s'obrí recentment per tal de col·locar-hi una conducció d'abastament d'aigües.

A la meitat oest d'aquest sector s'identificaren nivells amb presència de materials arqueològics d'interès, per la qual cosa es va elevar la cota de rebaix mecànic, fet que no va permetre identificar les restes arquitectòniques. No obstant, a partir de les rases (400 i 500) efectuades en aquest sector, tenim constància de l'existència de quatre estructures, un carreu (UE 505), un fragment d'un mur (UE 504) i dues estructures indeterminades (UE 412, 402 i 409).

Al sud del sector A documentem una nova rasa efectuada per a posar-hi una conducció de PVC, que afectà les estructures existents en aquesta zona. Des de l'est documentem un mur orientat en direcció N-S (UE 6023), que es perllonga pel sector B. Tot seguit apareix una alineació de pedres, que sembla relacionada amb un carreu de pedra calcària de difícil interpretació arquitectònica.

Finalment, trobem un dipòsit de forma quadrangular (UE 6004) que mesura 1'9 metres de llarg i 1'3 metres d'amplada al seu interior i que conserva una profunditat màxima de 0'40 metres. La seva paret nord presenta incorporat un carreu de pedra calcària. La neteja interior d'aquesta estructura va permetre documentar un desaigua, que comunica amb una claveguera (UE 6034), que s'obre ja al sector B. Aquest dipòsit ja havia estat localitzat pel Grup de Recerques de Vila-seca (sondeig 24).

Les unitats estratigràfiques que hem documentat en aquest sector són les següents:

402.- Alineació de pedres relacionades amb UE 409 (veure rasa 400).

409.- Estructura de maons (veure rasa 400)

412.- Alineació de pedres (veure rasa 400).

504.- Mur de pedres en sec (veure rasa 500).

505.- Carreu de pedra calcària (veure rasa 500).

2042.- Basament de columna (veure rasa 2000).

6001.- Nivell superficial.

6002.- Rasa moderna efectuada per col·locar-hi una conducció de servei.

6003.- Rasa moderna efectuada per col·locar-hi una conducció de servei.

6004.- Dipòsit amb revestiment intern d'*opus signinum*. Es pot apreciar la mitja canya del seu interior. Una de les parets està formada per un carreu de grans dimensions.

6005.- Farciment del dipòsit 6004.

6006.- Carreu que forma part de la UE 6004.

6007.- Carreu de pedra calcària.

6008.- Mur fet de pedres lligades amb argamassa, orientat est-oest, i situat de forma paral·lela a la alineació de basaments de columnes. Mur de tancament del pòrtic.

6009.- Basament de columna de pedra calcària. Forma part del mateix conjunt que els basaments 6010, 6024 i 6042 i que els murs 6008, 6015, 6018 i 6022.

6010.- Basament de columna. Forma part del mateix conjunt que els basaments 6009, 6024 i 6042 i que els murs 6008, 6015, 6018 i 6022.

6011.- Llosa de pedra de forma més o menys circular. Possible coberta d'una sitja.

6012.- Retall circular cobert per una llosa de pedra. Possible boca d'una sitja.

6013.- Mur de pedres lligades amb fang orientat nord-sud i paral·lel al mur 6022.

6014.- Mur de pedres i argamassa, orientat nord-sud i paral·lel al mur 6015.

6015.- Mur de pedres lligades amb fang orientat nord-sud. Sembla formar part del mateix àmbit que els murs 6008, 6018 i 6022.

6016.- Paviment amb restes d'argamassa situat davant del pòrtic. Presenta restes d'alteració pel foc.

6017.- Nivell compacte, de color marró que amortitza el mur 6018.

6018.- Mur fet de pedres lligades amb fang, orientat est-oest. Sembla formar part del mateix àmbit que els murs 6008, 6015, i 6022.

6019.- Nivell compacte , de color marró que colmata el dipòsit 6004.

6020.- Estructura indeterminada formada per una alineació de pedres de grans dimensions situada al costat del carreu 6007.

6021.- Mur fet de pedres lligades amb fang, orientat nord-sud.

6022.- Mur fet de pedres lligades amb fang. Orientat nord-sud, sembla formar part del mateix àmbit que els murs 6018. 6008, 6015 i 6018.

6023.- Mur fet de pedres lligades amb argamassa, orientat en sentit nord-sud (sectors A i B). Conté el carreu 6030. Se li lliuren els paviments *d'opus signinum* 6026 i 6029.

6024.- Basament de columna. Forma part del mateix conjunt que els basaments 6009, 6010 i 6042 i que els murs 6008, 6015, 6018 i 6022

6025.- Nivell, de color marró i textura compacta, que cobreix l'estructura 6020.

6042.- Basament de columna. Forma part del mateix conjunt que els basaments 6009, 6010 i 6024 i que els murs 6008, 6015, 6018 i 6022

Sector B

A la meitat est d'aquest sector detectem la continuació del mur 6023 (ja identificat al sector A), en aquest cas, relacionat amb uns paviments *d'opus signinum* (UE 6026 i UE 6029) delimitats per dos murs orientats en direcció E-W (UE 6027 i UE 6029) que acaben de definir el conjunt. Aquestes restes es troben directament a la superfície per la qual cosa es troben força erosionats. En aquesta zona, tenim constància de la troballa per part del Grup de

Recerques de Vila-seca, d'uns paviments d'*opus signinum* amb decoració de tesel·les L'estat de conservació, i el fet de que s'han documentat al mateix tall de l'àrea intervinguda, fan que no sigui possible adscriure amb exactitud les restes identificades per nosaltres a les antigues documentacions.

Més a l'oest, s'han pogut identificar una sèrie de lloses de pedra alineades (UE 6033), que es van interpretar com la coberta d'una conducció d'aigua. Aquesta hipòtesi es va corroborar amb la neteja més exhaustiva, que va permetre documentar part del canal de desaigua 6034, i un altre canal més petit, (UE 6064) que es lliura al primer.

Ja en el límit oest de l'àrea intervinguda documentem fragments d'estructures muraries de difícil interpretació (UE 6036, 6035, 6037, 6038, 6039).

Al sud d'aquest sector trobem un altre conjunt d'estructures. Al límit oest restes d'un paviment (UE 6043) en el qual es poden detectar les impromptes de maons quadrats (de 20 X 20 cm), alineats en dues filades. Donades les característiques d'aquesta estructura, sembla factible pensar que es tractaria de la part inferior d'un *hipocaustum* del qual no s'han conservat les *pilae*.

A la resta del sector s'han documentat quatre murs orientats nord-sud i alineats paral·lelament (UE 6042, 6044, 6045 i 6046), que deuen formar part d'una mateixa estructura, que podria tancar-se horitzontalment amb un altre mur (UE 6048), que presenta un carreu incorporat.

Les unitats estratigràfiques que hem documentat en aquest sector són les següents:

6023.- Mur fet de pedres lligades amb argamassa, orientat en sentit nord-sud (sectors A i B). Conté el carreu 6030. Se li lliuren els paviments *d'opus signinum* 6026 i 6029.

6026.- Paviment *d'opus signinum* associat als murs 6023 i 6027.

6027.- Mur fet de pedres lligades amb fang perpendicular a 6023. Se li associa el paviment 6026.

6028.- Nivell que cobreix 6026.

6029.- Paviment *d'opus signinum* relacionat amb els murs 6023 i 6032. Està cobert directament pel nivell superficial.

6030.- Carreu que forma part del mur 6023.

6031.- Nivell de color marró i textura solta que cobreix l'*hipocaustum* (UE 6043). Possible nivell d'abandó de la vil·la.

6032.- Mur de pedres perpendicular a 6023.

6033.- Coberta de la conducció 6034. Està feta amb lloses de pedra.

6034.- Conducció que porta l'aigua al dipòsit 6004. Presenta una coberta de lloses (UE 6033). No ha estat excavada, només resseguida.

6035 .-Mur de pedres lligades amb fang , orientat en sentit nord-sud

6036.- Mur de pedres lligades amb fang, orientat en sentit est-oest.

6037.- Mur de pedres orientat en sentit nord-sud.

6038.- Mur de pedres orientat en sentit nord-sud. Possiblement forma part de la mateixa estructura que 6039.

6039.- Conjunt de pedres que poden formar part d'un mur orientat en sentit est-oest. Possiblement forma part del mateix conjunt que el mur 6038.

6040.- Llosa de coberta d'una conducció?

6041.- Mur orientat en sentit est-oest. Sembla formar angle amb el mur 6042.

6042.- Mur de pedres orientat en sentit est-oest. És paral·lel als murs 6044, 6045, 6046 i possiblement 6023. Sembla formar part del mateix conjunt que els murs esmentats.

6043.- Paviment o base d'un *hipocaustum.* Presenta les marques dels maons que formarien els *pilae.*

6044.- Mur de pedres orientat en sentit est-oest. És paral·lel als murs 6042, 6045, 6046 i possiblement 6023. Sembla formar part del mateix conjunt que els murs esmentats.

6045.- Mur de pedres orientat en sentit est-oest. És paral·lel als murs 6042, 6044, 6046 i possiblement 6023. Sembla formar part del mateix conjunt que els murs esmentats.

6046.- Mur de pedres orientat en sentit est-oest. És paral·lel als murs 6042, 6044, 6045 i possiblement 6023. Sembla formar part del mateix conjunt que els murs esmentats.

6047.- Estructura indeterminada, amb revestiment, que forma angle recte.

6048.- Mur de pedres que presenta incorporat un carreu. Orientat en sentir est-oest sembla constituir el tancament del conjunt format pels murs 6042, 6044, 6045 i 6046.

6049.-Nivell, de color marró i textura solta, que cobreix la conducció 6034 i la seva coberta 6034.

6064.- Conducció d'aigua, que enllaça amb 6034.

Sector C

Aquest és el sector on s'ha documentat el menor nombre de restes, tot i que les identificades apareixen agrupades, formen part d'un mateix conjunt arquitectònic.

En primer lloc, es va documentar dos murs de pedres, orientats en direcció nord-sud, (UE 6050 i UE 6061) que delimiten dues estructures rectangular adossades, les quals presenten revestiment *d'opus signinum* tant a les parets com a les parts superiors. Aquestes estan formades per diversos murs (UE 6051, 6058, 6057, 6052), i presenten un desaigua (UE 6053), així com una

cubeta de distribució d'aigües (UE 6054). Aquesta cubeta presenta un acabament inferior de mitja canya, i una obertura en la qual s'ha col·locat una placa de plom amb una perforació (6055) que comunica amb un canal (6056). Al costat de tot aquest conjunt, i a una cota molt superficial, s'ha detectat un nou paviment (UE 6059) que presenta restes d'una compartimentació.
La darrera estructura documentada en aquest sector, és una alineació de pedres (UE 6060) de difícil interpretació.

Hem documentat en aquest sector les següents unitats estratigràfiques:

6050.- Mur de pedres lligades amb fang orientat en sentit nord-sud, que tanca el conjunt de paviments de les estances I, II i III, possibles dipòsits o piscines.
6051.- Mur de pedres lligades amb argamassa, amb revestiment. Forma part del dipòsit o piscina I.
6052 .- Estructura que forma angle recte, de pedres lligades amb argamassa, amb revestiment d'opus signinum. Forma part del dipòsit o piscina I.
6053.- Desaigua del conjunt termal. Es tracta d'una obertura de forma ovalada, feta al mur 6052. En un dels extrems presenta una perforació que fa pendent.
6054.- Cubeta de distribució d'aigües. Té forma rectangular, amb mitja canya a la part inferior. En un dels extrems té una obertura mitjançant la qual enllaça amb la canal 6056. Just en aquest punt presenta una placa de plom perforada (UE 6055)
6055.- Placa de plom amb perforació situada en la intersecció entre la cubeta de desaigua 6054 i la canal 6056.
6056.- Canal de desaigua que surt de la cubeta 6054. No s'ha excavat.
6057.- Mur de pedres lligades amb argamassa i revestiment d'*opus signinum* Forma part del dipòsit o piscina II. S'ha perdut la part superior de la qual només es conserven els laterals.

6058.- Mur recobert *d'opus signinum*. En forma de U. Es tracta d'un dels murs de tancament del dipòsit o piscina II.

6059.- Paviment *d'opus signinum*. Presenta restes d'un envà, com si hagués estat compartimentat.

6060.- Estructura indeterminada, feta amb pedres presenta una orientació est-oest. Possible mur.

6061.- Mur fet de pedres i argamassa, orientat en sentit nord-sud, paral·lel a 6050. Es tracta d'un dels murs de delimitació de la zona de les piscines.

6062.- Farciment de la cubeta 6054.

6063.- Farciment del canal de desaigua 6056.

VI.- CONSIDERACIONS FINALS

Com a resultat dels treballs de delimitació realitzats a partir de la realització de rases es va poder comprovar que les restes arqueològiques es concentren en una superfície d'uns 8400 m2 que ocupa els terrenys localitzats al voltant de la bassa, principalment al seu costat sud. Naturalment, es considera àrea arqueològica aquella superfície en la qual hem detectat estructures arqueològiques i també aquella en la qual, tot i no haver-hi estructures muraries, hi hem documentat nivells d'interès arqueològic.

Pel que respecta a la potència estratigràfica detectada en aquesta primera intervenció, es va poder constatar que variava, depenent de la fondària a que es troba el substrat geològic, el qual, segons hem pogut comprovar, no és uniforme, sinó que pot arribar a dibuixar fortes oscil·lacions. Així, les restes i nivells arqueològics de les rases 300, 400, 500, 600, 1300 o 2400 es troben a pocs centímetres de la superfície. En canvi, d'altres rases com la 3400 presenten les estructures muraries a 1,80 metres de la superfície, tot i que els nivells arqueològics es troben ja a uns 70 centímetres.

Les restes descobertes en aquesta intervenció consistien, principalment, en murs fets amb pedres irregulars lligades amb fang, alguns amb revestiment, com seria el cas dels murs 304 i 2704, un únic mur (UE 1904) fet en *opus caementicium*, i algunes estructures muraries fetes amb maons. Aquest seria el cas del mur 1306 que presenta revestiment pel seu costat oest i de la estructura 1308, de forma absidal i també amb revestiment, en aquest cas intern. El fet que aquestes estructures presentin evidències de cremat i que, just a la vora, s'hagi documentat un abocador ceràmic, principalment d'àmfores, confirma la hipòtesi de la possible presència d'un forn en aquesta zona. Pel que fa al tipus d'àmfora hem de dir que, majoritàriament, s'ha documentat el tipus Oberaden 74, forma d'àmfora panxuda,

amb el fons pla, destinada possiblement a transportar i emmagatzemar vi, que es fabricà a la Tarraconense durant el primer quart del segle I dC.

Els resultats de la segona intervenció, realitzada al sector est de la UA VI –2, corroboraren els obtinguts en els treballs de delimitació de l'any 2000, tot i que va demostrar que la mateixa extensió de la vil·la fa que no es pugui descartar la presència puntual d'algun tipus d'estructura aïllada fora dels límits marcats.

Caldria situar en aquest context les restes documentades en aquella ocasió. Aquestes consistien en una estructura circular, amb evidents indicis de rubefacció per la qual cosa cal interpretar-la com una estructura de combustió tot i que, degut al tipus d'intervenció realitzat, sigui difícil ara per ara, concretar-ne la funcionalitat. Podem apuntar, com a hipòtesi, que es tracti d'algun tipus de forn, possiblement un forn de calç. Quant a la cronologia, també és difícil de precisar, ja que els materials que es van documentat a l'interior d'aquesta estructura de combustió, tot i ser d'època romana, són escassos i poc significatius.

Al voltant d'aquesta estructura, principalment en las rases 4200, 4700 i 4900, es documentaren nivells d'època romana en una extensió d'uns 170 m2. La única estructura, a part del possible forn, està constituïda per una mena d'alineació de pedres (UE 4703) que podien haver format part d'un mur.

La darrera actuació presenta unes característiques diferents. El fet d'extreure tot el nivell superficial implica que es puguin definir associacions d'estructures, ja que si bé la cota de conservació no és la mateixa a totes les restes, si que es defineixen parcialment algunes plantes arquitectòniques. No obstant això, al no realitzar una excavació en profunditat, no podem precisar cronologies ni, en molts casos, funcionalitats. Els únics elements de cultura material recuperats provenen de la neteja manual i, per tant s'han de considerar amb cautela, ja que son molt

parcials. D'altra banda, algunes de les estructures localitzades ja havien estat excavades pel Grup de Recerques de Vila-seca, per la qual cosa la informació de que disposem és parcial.

No obstant això, ha estat possible diferenciar algunes estructures. En primer lloc, en el sector més al nord de l'àrea intervinguda, trobem una estructura rectangular formada per murs de pedres de diferents dimensions, dels quals diferenciem quatre murs, tot i que no presenten una connexió física visible. Aquesta estructura presenta quatre basaments de columnes de pedra calcària, alineats horitzontalment, amb un dels murs al darrera, de manera que formarien un pòrtic. Els altres murs detectats en aquest sector corresponen a altres estructures que no ens ha estat possible definir o bé a fases ocupacionals diferents que únicament es podran concretar quan es realitzi l'excavació en extensió i profunditat.

Una altra estructura ben identificada és un dipòsit d' *opus signinum* (UE 6004), de forma quadrangular, que ja havia estat detectat amb anterioritat i que apareix relacionat amb una conducció d'aigua (UE 6034) que presenta una coberta de lloses (UE 6033) i una conducció més petita que se li lliura (UE 6064).

Més a l'est, trobem dos paviments delimitats per murs de pedres, que deurien de formar part d'una sèrie d'estances localitzades ja fora de l'àrea intervinguda.

Al sud d'aquest sector, hem documentat una sèrie de murs orientats en direcció nord-sud i alineats paral·lelament que segurament formen part d'una mateixa estructura, el mur de tancament al sud de la qual presenta un carreu incorporat. També en aquesta zona hem pogut diferenciar part d'un paviment amb les marques del maons que formarien els *pilae* d'un *hipocaustum*.

Finalment, la darrera estructura identificada és un conjunt format per dos o més dipòsits delimitats per murs de pedres, on també s'intueix tot un sistema de distribució i sortida de les aigües, que fan pensar en un conjunt termal.

Les estructures documentades formarien part d'una vil·la, forma d'explotació d'origen itàlic que s'implanta amb l'arribada dels romans substituint els antics models d'organització indígenes. Les vil·les són establiments pràcticament autosuficients destinats a l'explotació del camp. Aquests establiments estaven organitzats de manera que hi havia una part residencial, la *pars urbana*, per al propietari, i una sèrie de dependències destinades als esclaus i a les tasques pròpies de l'activitat que s'hi realitzava, la *pars rustica*: magatzems, estables, dipòsits, trulls i, en algunes, forns de ceràmica, com és el cas de la vil·la de la Canaleta.

Pel que fa a la cronologia, hem de tenir en compte que els tipus d'intervencions realitzades no ens permeten realitzar un estudi profund, ja que es tracta d'una recuperació parcial de materials del diferents nivells. No obstant, un cop analitzats els materials recuperats, podem veure que no es contradiuen amb la cronologia de segle I aC fins segle II dC proposada en la bibliografia existent. No obstant, la presència de materials de tradició indígena com els kàlatos, així com alguns fragments de ceràmica de vernís negre, ens podrien remuntar l'origen de la vil·la fins al segle II aC. D'altra banda, l'absència de materials com ara sigil·lates africanes, no ens permeten datar més enllà del segle II d. C.

Caldrà, però, un estudi més aprofundit en extensió i en profunditat del jaciment per tal de precisar el període ocupat, i quines són les zones habitades en cadascuna de les diferents èpoques.

VII.- BIBLIOGRAFIA

ADSERIAS, M., 1998, *Evidències del passat. Prehistòria i món antic a Vila-seca*, Monografies de Vila-seca, 20, Vila-seca.

AGUAROD, C., 1991.- *Ceràmica romana importada de cocina en la Tarraconense*. Zaragoza, 1991.

ARCO, A. del, 1894, *Catàlogo del Museo Arqueològico de Tarragona, con la clasificación hecha en 1878 por D. Buenaventura Hemández Sanahuja*, Tarragona.

BELTRAN, M. 1990.- Guía de la cerámica romana. Zaragoza 1990.

CODEX, 2000, *Informe de la delimitació arqueològica a la vil·la de la Canaleta (Vila-seca, Tarragonès)*, Informe lliurat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat, Tarragona.

CODEX, 2001, *Informe de la delimitació arqueològica a la UA VI-2 (Sector est). Vil·la de la Canaleta (Vila-seca, Tarragonès)*, informe lliurat al Servei d'Arqueologia, Tarragona.

CONDE, M. J., 1992.- "Dades per a la sistematització de la ceràmica ibèrica pintada: El Kalathos, un exemple tardà".. *Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Catalunya Romana*. Dossier Societat Catalana d'Arqueològica. Barcelona 1992. Pàg.

GEBELLÍ, P., "Un nou centre productor d'àmfores al Camp de Tarragona", *Butlletí Arqueològic*, 18, Tarragona, pp. 69-79.

GRUP RECERQUES DE VILASECA i CODEX, "Informe de la vil·la romana de la Canaleta, Vila-seca de Solcina, (Tarragonès)". Informe inèdit presentat a l'Ajuntament de Vila-seca, 1992

HERNÁNDEZ SANAHUJA, B., 1880, "Catàlogo razonado del Museo Arqueològico de Tarragona", Arxiu del Museu Arqueològic de Tarragona, fol. 53 v.

IPAC, 1990: "Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Conca de Barberà", *Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya*, Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

LAFUENTE, A. ,1992.- "La producció de la ceràmica ibèrica del taller de Fontscaldes (Valls, Alt Camp)". *Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Catalunya Romana*. Dossier Societat Catalana d'Arqueològica. Barcelona 1992. Pàg. 47-77.

MAYET, F. 1975.- Les céramiques à parois fines dans la Peninsule Iberique. PCPP. Paris, 1975.

NIETO, X. – PUIG, A. M., 2001.- *Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip 3. Culip IV: la Terra Sigil·lata decorada de la Graufesenque*. Monografies del CASC 3. Girona 2001.

ROCA, M. 1997.- La Terra Sigillatta. Estat de la qüestió i perspectives d'estudi. Seminari de l'Institut Universitari d'Arqueologia i –Estudis del Mon Antic. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona 16-17 de gener de 1997.

SERRA VILARÓ, J., 1932, *Excavaciones en Tarragona*, Memòria presentada a la Junta Superior de Excavaciones, Madrid.

MATERIAL

Estudi dels materials

Inventari dels materials

Dibuix dels materials

ESTUDI DELS MATERIALS CERÀMICS

Un cop estudiats els materials ceràmics recuperats en les diferents intervencions realitzades, hem pogut establir diferents grups de materials.

En primer lloc, cal comentar la presència d'algunes peces de ceràmica de vernís negre, que es redueixen a uns pocs fragments molt rodats, que no ens permeten afinar la cronologia. Dintre d'aquest mateix grup comptem amb un lot força important de peces de ceràmica comuna ibèrica que en alguns casos presenten decoracions pintades en el característic to vermell vinós, i amb motius geomètrics. La major part d'aquest s'han recuperar a la rasa 3200. La forma més representada és la del kàlathoi de cos cilíndric, amb els característics llavis aplanats horitzontals, sense cap motllura interna, i els fons lleugerament elevats. També s'han documentat alguns fragments d'anses de doble tija sense trenar, que, sens dubtes, corresponen a vasos d'aquesta mateixa forma. Els motius decoratius es redueixen a elements geomètrics, com els semicercles concèntrics generalment sense tancar penjats de la vora i a la zona de contacte amb el fons, i els característics costellams. Les decoracions apareixen repartides per la superfície dels vasos sense separacions (VLC-00-3203 – 1 i 2).

El kalathoi és una forma característica dels assentaments ibèrics ocupats des de les darreries del s. III a C, tot i que és mes habitual en la següent centúria. Dintre d'aquest s. II aC, es coneix un important centre productor a Fonscaldes (Alt Camp) (LAFUENTE, 1992). Amb aquestes datacions, no és estrany trobar aquestes peces en les primeres vil·les establertes a les nostres contrades.

També en aquest conjunt, trobem alguns fragments de ceràmiques ibèriques fetes a mà que si bé no ens permeten realitzar cap estudi individual si que ens

apunta –juntament amb els elements anteriorment descrits- la presència indígena en els moment inicials de l'establiment de la vil·la.

Ja dins dels materials romans, a més de les característiques ceràmiques comunes o grolleres, hem constatat la presència d'algunes importacions antigues, com serien els fragments de ceràmica comuna itàlica, dels quals comptem amb dos fragments de vora de la forma Aguarod 3 del nivell UE606 (VLC-00-606-1), o de les característiques ceràmiques amb roig intern pompeià, de les que s'ha recuperat un perfil complert de la forma Aguarod 6 al del nivell UE 1502 (VLC-00-1502-1).

Tanmateix, hem documentat alguns fragments de ceràmica de parets fines entre els que hem pogut diferenciar dos fragments de vores i parets de la forma Mayet XXXV del nivell UE 6005, així com diversos fragments decorats amb els característics motius de pinya (UE 6017), d'ones paral·leles o de sorrenca (UE 6001).

Pel que respecta a les produccions de Terra Sigil·lata, hi són representats fonamentalment, els vasos de T.S.Itàlica i Sudgàl·lica. Entre els primers, documentem les formes Magd.565 , Goudineau 32 (al nivell UE 6017) Goudineau 15 , Puc X, 8 , Conspectus 20.4.4. i Ritterling 8 (al nivell 6001).

D'entre les produccions Sudgàl·liques destaca una peça de la forma Draguendorf 30 procedent del nivell 6001 (VLC-01-6001-1), que presenta una decoració de medallons amb motius vegetals enllaçats per una línia d'espiga ondulant. A la part superior una franja d'oves i a l'inferior uns àrecs. Entre dos medallons presenta la marca MASCLUS F. ,documentada a Tarragona i Empúries. Es tracta, sens dubtes, d'una producció de la Graufesenque, i trobem paral·leis de tots els motius als materials recuperats a les excavacions

subaquàtiques de Cala Culip 3 (NIETO-PUIG, 2001)[7] Altres formes representades són la Draguendorf. 24-25 (UE 6019), Draguendorf 27 (UE 6001), així com un fons indeterminat (VLC-01- 6001-2) amb una marca incompleta OPAM.

Pel que fa a la T.S.Hispànica, únicament s'ha recuperat algun fragment al nivell UE 3404. També es molt escadussera la ceràmica comuna africana de la qual únicament hem identificat un fragment informe de cassola (UE 6005) i un fragment de vora i paret de la forma Lamboglia. 10 a (UE 3203)

Quant a les àmfores, a excepció d'algun fragment d'àmfora Sud Hispànica (Dressel 20) procedent de la rasa 3200, la pràctica totalitat corresponen a produccions tarraconenses. Documentem alguns fragments de les formes Pascual 1, Dressel 2/4 i, la més representada, Oberaden 74. La presència de fragments amforics d'aquesta forma amb alteracions de combustió, així com les restes d'una estructura interpretada com un possible forn, ha fet pensar que aquesta fou una de les produccions elaborades en aquesta vil·la.

Tanmateix, hem identificat algunes marques. La més representada seria **PHILODAMUS** , que ja havia estat documentada al jaciment, i que acostuma a aparèixer inscrita en una cartela rectangular. El primer dels exemplars identificats al rebliment del dipòsit 6004 (VLC-01-6005-2) correspon a un fragment de coll, on s'ha conservat la part final del segell (PHILOD)**AMUS** i presenta una orla d'espiga al voltant de les lletres. El segon exemplar, també un fragment de coll d'una àmfora Oberaden 74 (VLC-00-1502-2), on es conserva l'inici del segell **PHILO**(DAMUS), que en aquest cas ès puntejat, a

[7] Si bé trobem paral·lels dels motius, no podem oblidar que en el conjunt de Cala Culip 3 les formes dels vasos es redueixen a la Draguendorf 29 i Draguendorf 37, mentre que l'exemplar

l'igual que l'orla que l'envolta. El darrer exemplar d'aquesta mateixa marca, localitzat en aquest mateix nivell (VLC-00-1502-4), conserva la part final (PHIL)**ODAMUS**, i correspon a una vora d'una àmfora Oberaden 74. La marca PHILODAMI ha estat documentada al jaciment de Sot del Camp (S. Vicent de Montdalt) en àmfores de les formes Pascual 1 i Dressel 2/4. També en Dressel 2/4 s'han documentat a Tarragona i a Trepulcó (Maó), i la variant PILODAMUS FIGLINAE H S, a Santa Pola (Alacant) en àmfores de la forma Dressel 2/4.

Els altres contenidors documentats són les *dolia*, tot i que poc abundants. Finalment comptem amb els característics materials constructius, *tegulae*, imbrex i maons, entre els quals no hi ha cap element significatiu.

L'altra marca documentada correspon a un fragment de coll (VLC-00-5005-1), on es conserva un segell rectangular amb les lletres **I R**. Aquesta mateixa marca s'ha documentat a Malgrat (Maresme).

de La Canaleta correspon a un vas morfològicament diferent (Draguendorf 30), per la qual cosa l'esquema decoratiu és també lleugerament diferent.

Inventari dels materials

UE	CLASSE	FORMA	Nº	IN	PC	A	F	V	AL	IN	OBSERVACIÓ
303	Comuna oxidada			3				1		1	
303	Comuna oxidada			2							
303	Grollera oxidada										
306	Comuna oxidada	Gerra						1			
306	Comuna oxidada			9							
306	Àmfora sud-Hispànica			1							
306	Àmfora africana			22							
306	Grollera reduïda			3							
309	Comuna oxidada			8							
309	Àmfora indeterminada			3							
309	Àmfora Tarraconense			4							
309	Material constructiu			1							
309	Comuna reduïda			1							
311	Comuna oxidada	Gerra						1			Amb ansa.
311	Comuna oxidada			12			2				
311	Àmfora Tarraconense			1							
311	Àmfora africana			1							
311	Tegulae							3			
311	Imbrex			3				1			
313	Comuna oxidada			5			2				
313	Dolium			1							
313	Àmfora Tarraconense						1				
313	Àmfora africana			1							
405	Com. Ox. Ibèrica pintada	Kalatos						1			
405	Comuna oxidada			15		1	3				
405	Grollera reduïda			1							
405	Àmfora indeterminada							1			
405	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				2	1	2			
405	Àmfora Tarraconense			20							
405	Àmfora Tarraconense			11							
405	Tegula			3							
602	Comuna oxidada Ibèrica			1							
602	Com. Ox. Ibèrica pintada			1							Decorat a la sup. interna.
602	Àmfora Ibèrica			1				1			
602	Comuna oxidada			21							
602	Grollera reduïda			1							
602	T. S. Itàlica			1							
602	Àmfora indeterminada			2							
602	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				3	1	1			
602	Àmfora Tarraconense			14							
602	Tegula										
606	Comuna Itàlica	Aguarod 3	1					2		1	
606	Àmfora Tarraconense			1							
702	Comuna oxidada Ibèrica			1							
702	Comuna oxidada			10		2	1				
702	Comuna oxidada	Gerra						2			
702	Grollera reduïda			1							
702	Àmfora indeterminada			1							
702	Àmfora Tarraconense	Pascual 1						1			
702	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74					1	1			
702	Àmfora Tarraconense			22							
1304	Àmfora indeterminada						2				
1304	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74	1				2	1			

Inventari dels materials

UE	CLASSE	FORMA	Nº	IN	PC	A	F	V	AL	IN	OBSERVACIÓ
1304	Àmfora Tarraconense			47							
1502	Reduïda a mà ibèrica			1							
1502	Com. Ox. Ibèrica pintada	Kalatos				1					Doble tiga horitzontal
1502	Com. Ox. Ibèrica pintada			1							
1502	Comuna oxidada	Gerra						1			
1502	Comuna oxidada			4							
1502	Roig intern Pompeià	Aguarod 6	1		1						Cremat
1502	Grollera reduïda	Olla						1			
1502	Grollera reduïda			3			2				
1502	Àmfora indeterminada			1							
1502	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				9	3	8			Una vora pasada de forn.
1502	Àmfora Tarraconense	Oberaden 75	4					1			Amb marca (PHIL)ODAMUS
1502	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74	2			1					Amb marcaPHILO(DAMUS)
1502	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74	3				1				
1502	Àmfora Tarraconense			26		1					
1503	Elements ceràmics	Pondus							1		
1702	Comuna oxidada			4							
1702	Àmfora indeterminada			2							
1702	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				1		1			
1702	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4				1		2			
1702	Àmfora Tarraconense			2							
1702	Tegulae			1							
3203	Comuna oxidada ibèrica			50							
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos	1	3				3		1	Costellams, semicerc. concèntr. oberts.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos	2	3			6			1	Costellams, semicerc. concèntr. oberts.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos						3		1	Semicerc.concèntr.oberts,banda i filets al llavi.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos						15			Decorades
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos		2							Costellams, semicerc.concèntr. tancats.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos		2							Costellams, semicerc.concèntr. tancats.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos					2				Dec. semicercles concèntrics oberts.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos		17							Dec. semicercles concèntrics oberts.
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos		31							Decoració de costellams
3203	com. ox. Ibèrica pintada	Kalatos		7							
3203	Comuna oxidada			1							
3203	Comuna Africana	Lamboglia 10a						1			
3203	Comuna Africana			4			1				
3203	Àmfora indeterminada			22		1					
3203	Àmfora sud-Hispànica	Dressel 20						1			
3203	Àmfora Tarraconense	Dressel 1a						1			
3203	Àmfora africana			12							
3203	Imbrex			2							
3203	Elements de marbre	Placa		1							Blanc, Santa Tecla?
3203	Grollera reduïda			5							
3203	Fauna								7		
3203	Fauna	Banya							1		
3404	Com. Ox. Ibèrica pintada			1							
3404	Comuna oxidada			4			1	1			
3404	Dolium			2							
3404	T. S. Sud-Gàl·lica			1							Decorat.
3404	T. S. Hispànica						3			1	
3404	Àmfora indeterminada			1							
3404	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				1	1				
3404	Àmfora Tarraconense			19							

Inventari dels materials

UE	CLASSE	FORMA	Nº	IN	PC	A	F	V	AL	IN	OBSERVACIÓ
3404	Tegula			1							
3404	Imbrex							1			
3404	Elements metàl·lics	Ferro							1		
3503	Oxidada a mà ibèrica			1							
3503	Comuna oxidada Ibèrica	Kalatos									Doble tija horitzontal.
3503	Comuna oxidada Ibèrica			3							
3503	Com. Ox. Ibèrica pintada			1							
3503	Àmfora Ibèrica										
3503	Elements metàl·lics	escoria ferro							1		
4209	Comuna oxidada			4							
4209	Àmfora indeterminada			1							
4209	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4				1		2			
4209	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				2					
4209	Àmfora Tarraconense			18			1				
4209	Tegulae			1				1			
4209	Imbrex			2							
4210	Comuna oxidada			2							
4210	Àmfora Tarraconense			2							
4210	Mat. Construcc. Ceràmics	Tobot							3		
4704	Àmfora Ibèrica			1							
4704	Comuna oxidada			4							
4704	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74						2			
4704	Àmfora Tarraconense			4							
4903	Àmfora Tarraconense			4							
6001	Comuna oxidada Ibèrica	Kalatos						2			
6001	Comuna oxidada Ibèrica	Pàtera						2			
6001	Comuna oxidada Ibèrica			21							
6001	Com. Ox. Ibèrica pintada	Kalatos						3			
6001	Com. Ox. Ibèrica pintada			10							
6001	Àmfora Ibèrica			9				4			
6001	Roig Ilergeta			1							
6001	Comuna oxidada			44			4	4			
6001	Comuna oxidada	Gerra				6		5			
6001	Comuna oxidada	Tapadora			1			1			
6001	Comuna oxidada	Gran contenidor					1				
6001	Comuna reduïda			2			1	1			
6001	Grollera oxidada			5				5			
6001	Comuna Itàlica			1							
6001	Dolium			9							
6001	T. S. Itàlica			6			1				
6001	T. S. Itàlica	Goud.15					1				
6001	T. S. Itàlica	Puc. X, 8					1				
6001	T. S. Itàlica	Consp. 20.4.4					1				
6001	T. S. Itàlica	Ritt. 8					1				
6001	T. S. Itàlica						2	4			
6001	T. S. Sud-Gàl·lica	Drag. 30	1	6				2		1	Decorada. Amb marca MASCLUS. F
6001	T. S. Sud-Gàl·lica							1			Decorada. Drag. 37?
6001	T. S. Sud-Gàl·lica										
6001	T. S. Sud-Gàl·lica						2	1			
6001	T. S. Sud-Gàl·lica	Drag. 27		1							
6001	T. S. Sud-Gàl·lica			1							Decorat.
6001	T. S. Sud-Gàl·lica		2				1				Amb marca en tabola ansata
6001	T. S. Sud-Gàl·lica			2			4	1			Un informe decorat.

Inventari dels materials

UE	CLASSE	FORMA	Nº	IN	PC	A	F	V	AL	IN	OBSERVACIÓ
6001	Parets fines			3							Decoació d'ones paralel·les
6001	Parets fines			1							Decoració sorrenca.
6001	Parets fines			1		2					
6001	Àmfora Itàlica			1							
6001	Àmfora Tarraconense			80			2				
6001	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4				3		3			
6001	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				1	2				
6001	Tegulae			4							
6001	Imbrex			12							
6001	Bronze	Moneda								1	Mitja moneda molt rodada
6001	Bronze	Fíbula								1	Arc.
6001	Vaixella vítrea							1			
6005	Comuna oxidada ibèrica	Kalatos						2			
6005	Comuna oxidada ibèrica			4							
6005	com. ox. Ibèrica pintada			4							
6005	Àmfora Ibèrica			4				3			
6005	Comuna oxidada			43		3	2	1			
6005	Comuna oxidada	Gran contenidor					1				
6005	Comuna reduïda			3							
6005	Grollera oxidada			9			1	1			
6005	Grollera oxidada	Gran contenidor						2		1	
6005	Comuna Africana						1				
6005	Dolium			1							
6005	Campaniana B			2							
6005	Parets fines	Mayet XXXV						2		1	
6005	Parets fines							1			
6005	Àmfora indeterminada			1							
6005	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4				7		1			
6005	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				1	2	1			
6005	Àmfora Tarraconense					2	2				
6005	Àmfora Tarraconense		1	1							Amb marca I R
6005	Àmfora Tarraconense			1							Amb marca (PHILOD)AMUS
6005	Àmfora Tarraconense			51							
6005	Mat. Construcc. Ceràmics	Maó			1				1		
6005	Mat. Construcc. No Ceràm	Maó		1							Amb digitacions
6005	Mat. Construcc. Ceràmics	Signinum		1							
6005	Tegulae								1		Ala amb digitacions.
6005	Tegulae			8					#		Ales.
6005	Imbrex			3				1			
6005	Fauna	Banya							1		
6005	Fauna								6		
6017	Comuna oxidada			15			2	1			
6017	T. S. Aretina	Magd. 565						1			
6017	T. S. Aretina	Goud. 32		1							
6017	T. S. Aretina			1			2				
6017	Parets fines			1							Decoració de pinya.
6017	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4				1					
6017	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74				2					
6017	Àmfora Tarraconense			8							
6017	Imbrex							1			
6019	Comuna oxidada Ibèrica	Kalatos						1			
6019	Comuna oxidada			18		1					
6019	Campaniana B			1							

Inventari dels materials

UE	CLASSE	FORMA	Nº	IN	PC	A	F	V	AL	IN	OBSERVACIÓ
6019	T. S. Sud-Gàl·lica	Drag. 24/25		1							
6019	Àmfora Tarraconense	Dressel 2/4						1			
6019	Àmfora Tarraconense			2							
6025	Oxidada a mà ibèrica			1							
6025	Comuna oxidada Ibèrica			1							
6025	Com. Ox. Ibèrica pintada	Kalatos					1	1			
6025	Comuna oxidada			6							
6025	Àmfora Tarraconense			4							
6025	Tegulae			2							
6028	Comuna oxidada ibèrica	Kalatos						1			
6028	Comuna oxidada ibèrica			1							
6028	Com. Ox. Ibèrica pintada	Kalatos						1			
6028	Comuna oxidada			1							
6028	T. S. Sud-Gàl·lica			1							Decorat.
6028	Àmfora Tarraconense			14							
6028	Vaixella vítrea			1							
6049	Comuna oxidada			2		1	1				
6049	Comuna reduïda			1							
6049	Àmfora Tarraconense	Oberaden 74					1				
6049	Àmfora Tarraconense			10							

VLC-00-1304-1



0 10cm



VLC-00-606-1



VLC-00-1502-1



VLC-00-1502-2

0 10 cm



VLC-00-1502-3



VLC-00-1502-4







VLC-00-3203-1







0 5 10 15 cm

VLC-00-3203-2



0 5 10 15 cm

VLC-00-3203-3



0 5 10 15 cm

VLC-00-3203-4





VLC-01-6001-1

0 5cm



VLC-01-6001-2



VLC-01-6005-1



VLC-01-6005-2

0 10 cm

PLANIMETRIA

INVENTARI DE LA PLANIMETRIA

Plànol número 1: Plànol de localització comarcal. E: 1/50.000

Plànol número 2: Situació de l'àrea intervinguda. S/e

Plànol número 3: Planta general amb les intervencions realitzades. E: 1/1.000.

Plànol número 4: Planta de delimitacions de l'any 2000. E: 1/20.

Plànol número 5: Rasa 300. Detall planta. Estructures 302 i 304. E: 1/20

Plànol número 6: Rasa 300. Detall planta. Estructures 307 i 308. E: 1/20

Plànol número 7: Rases 400 i 500. Detall planta. Estructures 402, 412 i 504. E: 1/20

Plànol número 8: Rases 400 i 600. Detall planta. Estructures 403, 405, 416 i 602. E: 1/20.

Plànol número 9: Rasa 500. Detall planta. Estructures 505 i 506. E: 1/20

Plànol número 10: Rasa 600. Detall planta. Estructures 603, 604 i 605. E: 1/20

Plànol número 11: Rasa 1300. Detall planta. Estructures 1302, 1303 i 1306. E: 1/20

Plànol número 12: Rasa 1800. Detall planta. Estructura 1803. E: 1/20.

Plànol número 13: Rasa 1900. Detall planta. Estructura 1904. E: 1/20.

Plànol número 14: Rasa 2700. Detall planta. Estructures 2704 i 2706. E: 1/20.

Plànol número 15: Rasa 3200. Detall planta. Estructures 3205 i 3206. E: 1/20.

Plànol número 16: Rasa 3400. Detall planta. Estructures 3402, 3403 i 3405. E: 1/20.

Plànol número 17: Seccions rases 200, 300, 400, 500 i 1500. E: 1/50.

Plànol número 18: Seccions rases 1800, 1900, 2400 i 2500. E: 1/50.

Plànol número 19: Seccions rases 2600, 2700, 3000 i 3200. E: 1/50.

Plànol número 20: Planta amb situació de les rases. E: 1/500.

Plànol número 21: Àrea arqueològica. E: 1/500.

Plànol número 22: Planta de les reses arqueològiques. E: 1/50.

Plànol número 23: Planta general. E: 1/200.

Plànol número 24: Planta general del rebaix del vial projectat. E: 1/50.



N

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Vil.la romana de la Canaleta Vila-seca (Tarragonès)	Plànol de localització comarcal	1
Autor Rosa Palau	**Data:** Maig 2001	**Escala** 1:50.000	0 — 2500



ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS		INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma	CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Situació de l´area intervinguda	2
			DIN A3 Escala: S/E		Data: Agost 2001	



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	ENCÀRREC	DIRECCIÓ	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Srs. March	Mª del Carme Carbonell Immaculada Teixell	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 300. Detall planta. Estructures 302 i 304	5
DIN A4 **Escala:** 1:20	0 1	**Autor:**	Xavier Bayarri , Francisco Palma	**Data:** Agost 2001	



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	ENCÀRREC	DIRECCIÓ	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Srs. March	Mª del Carme Carbonell Immaculada Teixell	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 300. Detall planta. Estructures 307 i 308	6
DIN A4 **Escala:** 1:20	0 1	**Autor:**	Xavier Bayarri , Francisco Palma	**Data:** Agost 2001	



ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS		INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma	CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rases 400 i 500. Detall planta. Estructures 402,412 i 504	7
			DIN A3 Escala: 1:20	0 1	Data: Agost 2001	

rasa 600

rasa 400

46,32

602

46,31

403

46,39

46,38

405

45,87

404

46,29

46,22

416

46,17

ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rases 400 i 600. Detall planta. Estructures 403,405,416 i 602	8

DIN A3 | **Escala:** 1:20 | 0 1 | **Data:** Agost 2001



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	ENCÀRREC	DIRECCIÓ	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Srs. March	Mª del Carme Carbonell Immaculada Teixell	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 500. Detall planta. Estructures 505 i 506	9
DIN A4 **Escala:** 1:20	0 1	**Autor:** Xavier Bayarri , Francisco Palma		**Data:** Agost 2001	

rasa 600

46,01

603

46,16

46,19

604

46,12

45,99

605

rasa 3500

ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 600. Detall planta. Estructures 603,604 i 605	10
DIN A3 Escala: 1:20	0 1	Data: Agost 2001	

rasa 1300



ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 1300. Detall planta. Estructures 1302,1303 i 1306	11
DIN A3 Escala: 1:20	0 1	Data: Agost 2001	



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	ENCÀRREC	DIRECCIÓ	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Srs. March	Mª del Carme Carbonell Immaculada Teixell	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 1800. Detall planta. Estructura 1803	12
DIN A4 **Escala:** 1:20	0 1	**Autor:** Xavier Bayarri , Francisco Palma		**Data:** Agost 2001	



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	ENCÀRREC	DIRECCIÓ	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Srs. March	Mª del Carme Carbonell Immaculada Teixell	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rases 1900. Detall planta. Estructura 1904	13
DIN A4 **Escala:** 1:20	0 1	**Autor:**	Xavier Bayarri , Francisco Palma	**Data:** Agost 2001	

rasa 2900

rasa 2700

rasa 2800





ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 2700. Detall planta. Estructures 2704 i 2706	14

DIN A3 | **Escala:** 1:20 | 0 — 1 | **Data:** Agost 2001

rasa 3200



ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 3200. Detall planta. Estructures 3205 i 3206	15

DIN A3 | Escala: 1:20 | 0 1 | Data: Agost 2001

rasa 3400



ENCÀRREC	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS		INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Srs. March	Mª del Carme Carbonell Muiños Immaculada Teixell Navarro	Xavier Bayarri Francisco Palma	CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	Vil·la de la Canaleta Vila-seca, Tarragonès	Rasa 3400. Planta detall. Estructures 3402,3403,3405	16
			DIN A3 Escala: 1:20	0 1	Data: Agost 2001	

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-00-1	Forat a la dreta del camí d'accés visible abans de desbroçar.
VLC-00-2	Vista general abans de desbroçar la meitat est de la finca.
VLC-00-3	Vista general abans de desbroçar la meitat est de la finca.
VLC-00-4	Vista general abans de desbroçar la meitat est de la finca.
VLC-00-5	Part d'un carreu visible al costat de la bassa.
VLC-00-6	Vista general del sector sud de la finca des de la bassa.
VLC-00-7	Vista general del sector sud de la finca des de la bassa.
VLC-00-8	Estructura superior d'un pou.
VLC-00-9	Vista general del sector nord-oest de la finca des del pou.
VLC-00-10	Vista general del sector nord-oest de la finca des de la bassa.
VLC-00-11	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-12	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-13	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-14	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-15	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-16	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-17	Vista general de la part urbana de la finca una vegada desbroçada.
VLC-00-18	Part d'un carreu dipositat al costat de la bassa.
VLC-00-19*	Rasa 100 des de l'est.
VLC-00-20	Rasa 100 des de l'est.
VLC-00-21	Rasa 100.
VLC-00-22	Rasa 100 des de l'oest.
VLC-00-23	Rasa 100 des de l'oest.
VLC-00-24	Intersecció de les rases 400 i 600.
VLC-00-25	Rases 400 i 600. U. Estratigràfiques 404 i 416.
VLC-00-26	Rases 400 i 600. U. Estratigràfiques 404, 405 i 416.
VLC-00-27	Estructura 403.
VLC-00-28	Estructura 403.
VLC-00-29	Rasa 600 des del nord.
VLC-00-30	Rasa 500 des del nord.
VLC-00-31*	Rasa 400 des de l'oest.
VLC-00-32	Rasa 400 des de l'oest.
VLC-00-33	Rasa 300 des de l'oest.
VLC-00-34	Rasa 300 des de l'oest
VLC-00-35	Extrem oest de la rasa 300.
VLC-00-36	Rasa 300. Conjunt 313.
VLC-00-37	Rasa 300. Mur 302.
VLC-00-38	Rasa 300. Mur 304.
VLC-00-39	Rasa 300. Mur 304 i revestiment 305.
VLC-00-40	Rasa 300. Mur 302.
VLC-00-41	Rasa 300. Estructura 307.
VLC-00-42 *	Rasa 300. Estructures 307 i mur 308.
VLC-00-43	Rasa 300. Mur 308.
VLC-00-44	Rasa 700 vista des del nord.
VLC-00-45	Rasa 1300 des de l'est.
VLC-00-46	Rasa 1300. Abocador 1304.
VLC-00-47 *	Rasa 1300. Abocador 1304.
VLC-00-48	Intersecció de les rases 1300 i 1500.
VLC-00-49	Rasa 1200 vista des de l'oest.
VLC-00-50	Rasa 1200 vista des de l'est.
VLC-00-51	Rasa 1100 vista des de l'est.
VLC-00-52	Rasa 1100 vista des de l'est.
VLC-00-53	Rasa 200. Detall de l'extrem oest.
VLC-00-54	Rasa 200 vista des de l'oest.

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-00-55 *	Rasa 900 des de la intersecció amb rasa 200.
VLC-00-56	Rasa 900 des de la intersecció amb rasa 200.
VLC-00-57	Rasa 1000 des de la intersecció amb rasa 200.
VLC-00-58	Rasa 1000 des de la intersecció amb rasa 200.
VLC-00-59	Rasa 200 vista des de l'est.
VLC-00-60	Rasa 200 vista des de l'est.
VLC-00-61	Rasa 300. Detall extrem est.
VLC-00-62	Rasa 300. Detall extrem est.
VLC-00-63	Vista general.
VLC-00-64	Vista general.
VLC-00-65	Rasa 100 vista des de l'oest.
VLC-00-66	Rasa 500 vista des de l'extrem nord.
VLC-00-67	Rasa 500. Retall 506.
VLC-00-68	Rasa 500. Retall 506.
VLC-00-69	Rasa 500. Carreu 505 i rasa 509.
VLC-00-70	Rasa 500. Carreu 505 i rasa 509.
VLC-00-71*	Rasa 500. Carreu 505 i rasa 509.
VLC-00-72	Rasa 500. Carreu 505 .
VLC-00-73	Rasa 500. Mur 504.
VLC-00-74	Rasa 500. Mur 504.
VLC-00-75	Rasa 400. Mur 403.
VLC-00-76 *	Rasa 400. Unitats Estratigràfiques 405, 404 i 416.
VLC-00-77	Rasa 400. Unitats Estratigràfiques 405 i 404.
VLC-00-78	Intersecció rasa 600 amb rasa 400. Unitats Estratigràfiques 602, 404 i 405.
VLC-00-79	Rasa 400. Unitats Estratigràfiques 405, 404 i 416.
VLC-00-80	Rasa 400. UnitatsEstratigràfica 417.
VLC-00-81	Rasa 600. Unitat Estratigràfica 604.
VLC-00-82	Rasa 600. Unitat Estratigràfica 604.
VLC-00-83	Intersecció rases 600 i 3500. unitat Estratigràfica 605.
VLC-00-84	Rasa 600 vista des del nord.
VLC-00-85	Rasa 2300 des de la intersecció amb la rasa 1400.
VLC-00-86	Rasa 1400 vista des de l'est.
VLC-00-87 *	Rasa 1400 vista des de l'est.
VLC-00-88	Rasa 1400. Sitja 1404.
VLC-00-89	Rasa 1400. Sitja 1404.
VLC-00-90	Rasa 400. Revestiments 413 i 414 i mur 412.
VLC-00-91 *	Rasa 400. Revestiments 413 i 414 i mur 412.
VLC-00-92	Rasa 400 i inici rasa 500. Revestiments 413 i 414 i mur 412.
VLC-00-93	Rasa 400. Mur 412.
VLC-00-94	Rasa 400. Estructures 402 i 409.
VLC-00-95 *	Rasa 400. Estructures 402 i 409.
VLC-00-96 *	Rasa 2400 vista des del sud.
VLC-00-97	Rasa 2400. Tambor de columna 2402.
VLC-00-98	Rasa 2400. Tambor de columna 2402.
VLC-00-99	Rasa 1300. Estructures de la meitat est.
VLC-00-100	Rasa 1300. Estructura 1308.
VLC-00-101	Rasa 1300. Vista general des de l'oest.
VLC-00-102	Rasa 1300. Angle format pels murs 1302 i 1303.
VLC-00-103 *	Rasa 1300. Angle format pels murs 1302 i 1303.
VLC-00-104 *	Rasa 1300. Estructura 1308.
VLC-00-105	Rasa 1300. Estructura 1308.
VLC-00-106	Rasa 1300. Mur 1306.
VLC-00-107	Rasa 1300. Mur 1306.
VLC-00-108	Rasa 1300. Estructura 1311.

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-00-109	Rasa 1300. Estructura 1311.
VLC-00-110	Rasa 1300. Abocador 1304.
VLC-00-111	Rasa 1500 des de la intersecció amb la rasa 1300. Abocador 1502.
VLC-00-112	Intersecció de les rases 1300 i 1500. Abocador 1304-1502.
VLC-00-113	Rasa 1500 des le la intersecció amb la rasa 1300. Unitat Estratigràfica 1503.
VLC-00-114	Rasa 1500. Unitat Estratigràfica 1503.
VLC-00-115	Rasa 1500. Unitat Estratigràfica 1504.
VLC-00-116	Rasa 1600 vista general des del sud.
VLC-00-117	Rasa 2100 vista des del sud.
VLC-00-118	Rasa 2100 vista des del sud.
VLC-00-119	Rasa 1800 vista des de l'oest.
VLC-00-120 *	Intersecció rases 1800 i 1900. Mur 1803.
VLC-00-121	Rasa 1800. Mur 1803.
VLC-00-122	Rasa 1900 des de la intersecció amb la rasa 1800.
VLC-00-123 *	Rasa 1900. Mur 1904.
VLC-00-124	Rasa 1900. Mur 1904.
VLC-00-125	Rasa 2000 des de la intersecció amb la rasa 1900.
VLC-00-126	Rasa 1900 i intersecció amb rasa 2000. Mur 1904.
VLC-00-127	Rasa 2000. Detall de la estratigrafia.
VLC-00-128	Rasa 2200 vista des de l'oest.
VLC-00-129 *	Rasa 2200. Sitja 2203.
VLC-00-130	Rasa 2200. Sitja 2203.
VLC-00-131	Rasa 700 vista des del sud.
VLC-00-132	Rasa 300. Extrem oest.
VLC-00-133	Rasa 300. Vista des de l'oest.
VLC-00-134	Rasa 300. Extrem oest.
VLC-00-135	Rasa 300. Mur 302.
VLC-00-136	Rasa 300. Mur 302.
VLC-00-137	Rasa 300. Mur 304.
VLC-00-138	Rasa 300. Vista de la part central.
VLC-00-139	Rasa 300. Detall de l'estratigrafia.
VLC-00-140	Rasa 300. Estructura 307.
VLC-00-141	Rasa 300. Mur 308.
VLC-00-142	Rasa 300. Extrem est.
VLC-00-143	Rasa 300. Retall 321.
VLC-00-144	Rasa 2600 des de la intersecció amb la rasa 300.
VLC-00-145	Rasa 3200 des de la intersecció amb la rasa 300.
VLC-00-146	Rasa 3200. Mur 3205.
VLC-00-147 *	Rasa 3200. Mur 3205.
VLC-00-148	Rasa 3200. Mur 3205.
VLC-00-149	Rasa 3200. Estructura 3206.
VLC-00-150	Rasa 3200. Nivell 3203.
VLC-00-151	Rasa 3300 des de la intersecció amb la rasa 3200.
VLC-00-152	Rasa 700. Detall del nivell 702
VLC-00-153	Vista general.
VLC-00-154	Vista general.
VLC-00-155	Vista general.
VLC-00-156	Vista general.
VLC-00-157	Vista general.
VLC-00-158	Vista general.
VLC-00-159	Rasa 900 des de la intersecció amb rasa 200.
VLC-00-160	Rasa 3000. Dolia 3003.
VLC-00-161	Rasa 3000. Dolia 3003.
VLC-00-162	Rasa 2300 vista des del nord.

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-00-163	Rasa 2700. Mur 2704.
VLC-00-164 *	Rasa 2700. Mur 2704.
VLC-00-165	Intersecció rases 2700 i 2900. Mur 2704.
VLC-00-166 *	Rasa 2700. Estructura 2706.
VLC-00-167	Rasa 2700. Estructura 2706.
VLC-00-168	Rasa 3000 des de la intersecció amb la rasa 200.
VLC-00-169	Rasa 200 vista des de l'oest.
VLC-00-170	Rasa 3400. Mur 3403.
VLC-00-171	Rasa 3400- Mur 3402.
VLC-00-172	Rasa 3400. Mur 3402.
VLC-00-173 *	Rasa 3400. Murs 3402 i 3403.
VLC-00-174	Rasa 3400. Murs 3402 i 3403.
VLC-00-175	Rasa 3400. Vista general de les estructures documentades.
VLC-00-176	Rasa 3400. Vista general de les estructures documentades.
VLC-00-177	Rasa 600. Nivells 604 i 603.
VLC-00-178	Rasa 3600. Vista general des del sud.
VLC-00-179	Rasa 3600. Vista general des del sud.
VLC-00-180	Rasa 3600. Vista general des del nord.
VLC-00-181	Rasa 3600. Vista general des del nord.
VLC-00-182	Rasa 3700. Vista general des de l'est.
VLC-00-183	Rasa 3700. Vista general des de l'est.
VLC-00-184	Rasa 3800. Vista general des de l'est.
VLC-00-185	Rasa 3800. Vista general des de l'est.
VLC-00-186	Rasa 3900 vista des de l'oest.
VLC-00-187	Rasa 3900 vista des de l'est.
VLC-00-188	Rasa 4000 vista des de l'oest.
VLC-00-189	Rasa 4000 vista des de l'est.
VLC-00-190 *	Rasa 4000 vista des de l'est.
VLC-00-191	Rasa 3900
VLC-01-192	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-193	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-194	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-195	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-196**	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-197	Rasa 4700. Estructura 4703.
VLC-01-198**	Rasa 4800. Estructures 4703 i 4705.
VLC-01-199	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-200	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-201**	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-202	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-203	Rasa 4800. Mur 4803 (part d'un possible forn)
VLC-01-204**	Rasa 4800. Mur 4803 (part d'un possible forn)
VLC-01-205	Rasa 4200. Mur 4211 (part d'un possible forn)
VLC-01-206	Rasa 4700. Mur 4705 (part d'un possible forn).
VLC-01-207**	Rasa 4700. Estructura 4703.
VLC-01-208	Rasa 4700. Estructura 4703.
VLC-01-209	Rasa 4200. Mur 4211 (part d'un possible forn)
VLC-01-210	Intersecció rases 4200 i 4700 (murs 4211 i 4705 (possible forn).
VLC-01-211	Estructura circular a la intersecció de les rases 4200, 4700 i 4800
VLC-01-212	Rasa 4800. Mur 4803 (part d'un possible forn)
VLC-01-213	Rasa 4200. Mur 4211 (part d'un possible forn)
VLC-01-214	Rasa 4200. Mur 4211 (part d'un possible forn)
VLC-01-215	Rases 4200 i 4800. Estructures 4211 i 4803 (possible forn).

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-01-216**	Rasa 4700. Mur 4705 (part d'un possible forn).
VLC-01-217	Rasa 4700. Mur 4705 (part d'un possible forn).
VLC-01-218**	Rasa 4500.
VLC-01-219	Rasa 4500.
VLC-01-220	Rasa 4600.
VLC-01-221**	Rasa 4600.
VLC-01-222**	Rasa 5100.
VLC-01-223	Rasa 5100.
VLC-01-224**	Rasa 4300.
VLC-01-225	Rasa 4300.
VLC-01-226	Vista general de les rasa 4200 i rases perpendiculars.
VLC-01-227	Vista general de les rasa 4200 i rases perpendiculars.
VLC-01-228	Rasa 4900.
VLC-01-229	Rasa 4700.
VLC-01-230	Rasa 5000.
VLC-01-231**	Rasa 4200.
VLC-01-232	Rasa 4200.
VLC-01-233	Rasa 4100.
VLC-01-234	Rasa 5100.
VLC-01-235	Rasa 5200.
VLC-01-236	Vista general del sector est de l'àrea delimitada.
VLC-01-237	Vista general del secor nord-est de l'àrea delimitada.
VLC-01-238	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-239	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-240	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-241	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-242***	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-243	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-244	Vista general de la zona del nou vial (àrea 6000)
VLC-01-245***	Detall de la llosa de coberta UE 6011.
VLC-01-246	Detall de la llosa de coberta UE 6011.
VLC-01-247	Detall de la llosa de coberta UE 6011.
VLC-01-248	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-249	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-250	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-251	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-252	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-253***	Detall de l'alineació de basaments de columnes del pòrtic
VLC-01-254	Detall del mur UE 6008
VLC-01-255	Detall del mur UE 6008
VLC-01-256	Detall del mur UE 6008
VLC-01-257***	Detall del mur UE 6008
VLC-01-258	Detall del mur UE 6008
VLC-01-259	Detall del mur UE 6008
VLC-01-260	Detall del mur UE 6013
VLC-01-261	Detall del mur UE 6013
VLC-01-262	Detall del carreu UE 6007
VLC-01-263***	Detall del carreu UE 6007
VLC-01-264	Detall dels paviments UE 6026 i 6029.
VLC-01-265	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.
VLC-01-266	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.
VLC-01-267	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.
VLC-01-268	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-01-269	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.
VLC-01-270	Detall de les conduccions d'aigua UE 6034 i 6064.
VLC-01-271	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-272	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-273	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-274	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-275	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-276	Vista general de la zona del conjunt termal.
VLC-01-277	Detall del paviment UE 6059)
VLC-01-278***	Detall del paviment UE 6059)
VLC-01-279	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-280	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-281***	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-282	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-283	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-284	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-285	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-286	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-287	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-288	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-289***	Detall dels desguassos UE 6053, 6054 i 6056 del conjunt termal.
VLC-01-290***	Detall del mur UE 6060.
VLC-01-291	Detall del mur UE 6060.
VLC-01-292	Detall del mur UE 6037.
VLC-01-293	Detall del mur UE 6037.
VLC-01-294***	Vista general del dipòsit UE 6005, i el carreu 6007
VLC-01-295	Vista general del dipòsit UE 6005, i el carreu 6007
VLC-01-296	Vista general del dipòsit UE 6005, i el carreu 6007
VLC-01-297	Vista general del dipòsit UE 6005, i el carreu 6007
VLC-01-298	Vista general de l'*hipocaustum* UE 6043
VLC-01-299***	Vista general de l'*hipocaustum* UE 6044
VLC-01-300	Vista general de l'*hipocaustum* UE 6045
VLC-01-301	Vista general de l'*hipocaustum* UE 6046
VLC-01-302	Vista general dels murs UE 6018, 6022 i 6013.
VLC-01-303	Vista general de la zona del nou vial àrea (6000).
VLC-01-304	Vista general de la zona del nou vial àrea (6000).
VLC-01-305***	Vista general dels murs UE 6018, 6022 i 6013.
VLC-01-306	Vista general dels murs UE 6018, 6022 i 6013.
VLC-01-307	Detall del mur UE 6014.
VLC-01-308***	Detall del mur UE 6014.
VLC-01-309	Vista general dels murs UE 6042, 6044 i 6045 i 6046.
VLC-01-310	Vista general dels murs UE 6042, 6044 i 6045 i 6046.
VLC-01-311	Vista general dels murs UE 6042, 6044 i 6045 i 6046.
VLC-01-312	Detall del mur UE 6048.
VLC-01-313	Detall del mur UE 6048.
VLC-01-314	Detall de la conducció UE 6064.
VLC-01-315	Detall de la conducció UE 6064.
VLC-01-316	Detall de les conduccions UE 6064 i 6034 amb la coberta 6033.
VLC-01-317***	Detall de les conduccions UE 6064 i 6034 amb la coberta 6033.
VLC-01-318	Detall de les conduccions UE 6064 i 6034 amb la coberta 6033.
VLC-01-319	Detall de les conduccions UE 6064 i 6034 amb la coberta 6033.
VLC-01-320	Vista general del mur UE 1023 i els paviments UE 1026 i 1029
VLC-01-321	Vista general del mur UE 1023 i els paviments UE 1026 i 1030
VLC-01-322***	Vista general del mur UE 1023 i els paviments UE 1026 i 1031

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-01-323	Vista general del mur UE 1023 i els paviments UE 1026 i 1032
VLC-01-324	Vista general del sector del pòrtic.
VLC-01-325	Vista general del sector del pòrtic.
VLC-01-326	Vista general del sector del pòrtic.
VLC-01-327	Vista general del sector intervingut.
VLC-01-328	Detall de l'*hipocaustum*, amb l'imprompta dels *pilae*.
VLC-01-329	Detall de l'*hipocaustum*, amb l'imprompta dels *pilae*.
VLC-01-330	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-331***	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-332	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-333	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-334	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-335	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-336***	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-337	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-338	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-339	Vista general del sector del dipòsit UE 6005 i el pòrtic.
VLC-01-340	Vista general del sector del dipòsit UE 6005 i el pòrtic.
VLC-01-341	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-342	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-343	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-344	Vista general del sector del del nou vial intervingut.
VLC-01-345***	Vista general del sector del del nou vial intervingut.
VLC-01-346	Vista general del sector del del nou vial intervingut.
VLC-01-347	Vista general del sector del dipòsit UE 6005.
VLC-01-348	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-349	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-350	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-351	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-352***	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-353	Vista general de tot el sector del nou vial intervingut.
VLC-01-354	Vista general del sector de l'*hipocaustum*.
VLC-01-355	Vista general del sector de l'*hipocaustum*.
VLC-01-356***	Vista general del conjunt termal.
VLC-01-357	Vista general del conjunt termal.
VLC-01-358	Vista general del conjunt termal.
VLC-01-359	Vista general del conjunt termal.
VLC-01-360	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-361	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-362***	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-363	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-364	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-365***	Vista general del conjunt termal i l'*hipocaustum*.
VLC-01-366	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-367	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-368	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-369	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-370	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-371	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-372	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-373	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-374	Material ceràmic del nivell 3203: kalathos.
VLC-01-375	Material ceràmic del nivell 1304: coll d'àmfora Oberaden 74.
VLC-01-376	Material ceràmic del nivell 1304: coll d'àmfora Oberaden 74.

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
VLC-01-377	Material ceràmic del nivell 1304: coll d'àmfora Oberaden 74.
VLC-01-378	Material ceràmic del nivell 1304: coll d'àmfora Oberaden 74.
VLC-01-379	Material ceràmic del nivell 1304: coll d'àmfora Oberaden 74.
VLC-01-380	TS Sudgàl·lica amb la marca MASCLUS F
VLC-01-381	TS Sudgàl·lica amb la marca MASCLUS F
VLC-01-382	Fragment de vora d'àmfora tipus Oberaden 74 amb marca.
VLC-01-383	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-384	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-385	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-386	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-387	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-388	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-389	Fragment de vora d'àmfora amb marca.
VLC-01-390	Objecte metàl·lic. Possible fragment de fíbula.
*	Diapositives lliurades al Servei d'Arqueologia amb l'informe de 3 /3/ 2000
**	Diapositives lliurades al Servei d'Arqueologia amb l'informe de 11 / 6 / 2001
***	Diapositives que s'adjunten a la còpia d'aquesta memòria que es lliura al Servei



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
	Vil.la de la Canaleta (UA VI-2, sector est) Vila-seca (Tarragonès)	Àrea arqueològica	21
DIN A4 **Escala:** 1:200	0 10	**Data:** juny 2001	





DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	AUTORS	CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	INTERVENCIÓ	NOM DEL PLÀNOL	Núm.
Maria Adserias Sans - M. del Carme Carbonell Muiños	Francesc Xavier Bayarri Baxaulí Francisco Gerardo Palma Jiménez		Vil.la de la Canaleta (UA VI-2, sector est) Vila-seca (Tarragonès)	Restes arqueològiques Planta	22
		DIN A3 **Escala:** 1:50	0 2,5	**Data:** agost 2001	