



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  
**Direcció General del Patrimoni Cultural**  
Servei de Suport Tècnic i Inventari  
Biblioteca del Patrimoni Cultural

1250

## Memòria Escavació d'urgència Carrer d'en Lladó, 45-53. Baetvlo. Badalona, Barcelonès. Any 1991

Padrós, Pepita | Alemany, Jordi | Madrid, Marisol |Comas,  
Montserrat



### Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObrades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

1250

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

O. P. 18

## MEMÒRIA

EXCAVACIÓ D'URGÈNCIA  
Carrer d'en Lladó, 45-53


BAETVLO  
BADALONA Barcelonès  
ANY 1991

### ARQUEÒLEGS

Pepita Padrós  
Montserrat Comas  
Jordi Alemany  
Marisol Madrid

### DIBUIXANT

Antoni Fonollà



● Situació de l'excavació

## **MEMÒRIA EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA CARRER D'EN LLADÓ NÚMS. 45-53. BADALONA. BARCELONÈS. 1991.**

Durant l'any 1991, i dins del programa d'actuacions arqueològiques previst en el projecte d'investigació: **La ciutat romana de Baetulo. Evolució històrico-urbanística**, es varen continuar les excavacions en el carrer d'en Lladó núm. 45-53, situat en el barri del Dalt la Vila, en el casc antic de la ciutat, a la part alta del jaciment de la ciutat romana de **Baetulo**. La campanya 1991 s'ha dividit en tres fases d'intervenció: la primera de 27 dies de duració (del 25 de febrer al 4 d'abril), una segona de 25 dies de durada (del 16 de setembre al 18 d'octubre) i l'última de 24 dies (de l'11 de novembre al 13 de desembre).

S'excavà una zona de 49,5 m<sup>2</sup>, utilitzant el mètode d'excavació en extensió, Harris-Carandini, basat en l'excavació estratigràfica en extensió i en l'elaboració paral·lela d'un registre, mitjançant el sistema de documentació de fitxes per registrar de forma sistemàtica i en detall, les característiques i relacions dels estrats, estructures i altres elements que han aparegut en el curs de l'excavació.

Totes les dades aparegudes s'han sintetitzat en un diagrama-màtrix que reflexa les relacions físiques entre elements i estrats, i que dóna al mateix temps una relació temporal. Aquest diagrama-màtrix no s'utilitza com un substitut de la documentació gràfica sinó que, a més, es realitzen també les seccions i plantes necessàries per completar la comprensió total de l'excavació. El màtrix esdevé un instrument per precisar encara més la documentació i serveix com una guia per la utilització de les fitxes.

Els resultats obtinguts en aquesta campanya d'excavació, han permès diferenciar una sèrie de fases cronològiques, que comentarem a continuació.

### **FASE 1. ANTERIOR AL 20-10 A.C.**

A aquesta fase s'hi adscriu tan sols una sitja excavada en la terra verge en un moment cronològic indeterminat.

Interestrat 60	Sitja de 1'72 m. de diàmetre, de la que només s'ha pogut excavar la meitat, ja que la paret de fonamentació de l'edifici modern s'hi recolza a sobre (Planta 24).
----------------	---

## **FASE 2. ÈPOCA D'AUGUST**

En aquesta fase datada en època d'August, entorn al 20-10 a.C., s'amortitza la sitja (Estrats 40, 46 i 58) i creiem que es construeixen diversos elements que configuren dos àmbits que anomenarem 3 i 4. No podem datar amb precisió el moment de construcció d'aquests àmbits, ja que els murs que els componen estan tallats en la terra verge, però sembla lògic situar-los en aquesta fase.

L'àmbit 3 és una habitació tancada pels elements 15, 28, 48, 49 i 50. Aquesta habitació obre al SE, amb una entrada en la que es conserven dues pedres treballades amb un encaix central per incidir-hi la polleguera de la porta (elements 51 i 52). Aquesta habitació mesura 19'84 metres quadrats.

Estrat 58	Tercer i últim nivell de reompliment de la sitja d'uns 70 cms. de potència. Es tractava de terra marró molt fosc amb estucs i molta ceràmica. El materialdatable és el següent: T.S. Itàlica Goud. 17, 27 i 30; parets fines Mayet II, III, V, i XXXIII; àmfora laietana Lamboglia 2, Dressel 1 i Pascual 1 (Planta 23).
Estrat 46	Segon reompliment de la sitja d'uns 50 cms. de potència. Terra vermellosa amb abundants trossos de teula, àmfora i ceràmica comuna. El material que ens permet datar aquest nivell és un fragment de vora de T.S. Itàlica Goud. 18, un fragment de fons de parets fines Mayet VIII, i dos fragments de nances d'àmfora laietana Pascual 1 (Planta 22).
Estrat 40	Primer reompliment de la sitja d'uns 55 cms. de potència; es tractava de terra dura de color marró que ha proporcionat el següent materialdatable: T.S. Itàlica Goud. 29 i àmfora laietana Pascual 1 (Planta 21).
Element 15	Paret de tancament da l'habitació, pel seu cantó NO, la qual conserva el sòcol amb pintura mural blanca amb esquitxos negres. Fa 4 m. de llargada per 0'60 m. d'amplada i es conserva en una alçada de 0'67 m. (Planta 20).
Element 28	Paret mitgera entre l'àmbit 3 i l'àmbit 4, orientada NO/SE i està trencada pels elements 24 i 25 (un dipòsit modern) i per l'element 23 (una paret moderna). Conserva restes de pintura mural per ambdues cares. Mesura 4'96 m. de llargada per 0'60 m.

	d'amplada i es conserva en una alçada de 0' 27 m. (Planta 20).
Els. 48 i 49	Mur de façana de l'habitació pel seu cantó SO, en el qual es troba l'entrada a l'habitació (Planta 20).
Element 50	Paret mitgera entre l'àmbit 3 i l'àmbit 2 (anteriorment excavat). Aquest element fa angle amb els elements 15 i 48 i tanca l'habitació pel NE. Té 4'96 metres de llargada per 0'60 m. d'amplada i es conserva en una alçada de 0'66 m. (Planta 20).
Els. 51 i 52	Dues pedres treballades amb un encaix central per a inserir-hi la polleguera de la porta d'entrada a l'habitació. Aquestes pedres es troben adossades als elements 49 i 48, respectivament (Planta 20).
L'àmbit 4 només s'ha pogut excavar en part, ja que aquesta habitació queda tallada per la paret de l'edifici modern que es va construir l'any 1989. Formarien aquest àmbit, els elements 15, 28, 49 , juntament amb un altre mur que tancaria l'habitació pel cantó NO, i que no és visible actualment degut a dites obres.	
Element 15	Mur que tanca l'habitació pel seu cantó NO. Està molt malmès., ja que en el segle XIX una paret moderna (El-23) el va trencar. Aquest mur fa angle pel cantó nord amb l'element-28, paret mitgera dels àmbits 3 i 4 que ja ha estat descrit anteriorment (Planta 20).
Element 49	Paret que tanca l'habitació pel seu cantó SO. Tan sols se'n conserva un fragment de 0'46 m. de llargada per 60 cms. d'amplada i 0'26 m. d'alçada, ja que també està trencada per la paret moderna (El-23). Aquest element 49, fa angle amb l'element 28 pel cantó sud (Planta 20).
Element 62	Pedra treballada amb un encaix central per a inserir-hi la polleguera de la porta d'accés a l'habitació. Actualment només és visible una part de la mateixa, ja que la resta es troba sota l'element 56, sabata de formigó que aguanta un dels pilars de l'edifici modern. La seva posició (no es troba en línia recta amb el mur de tancament de l'habitació) ens indica que no es troba "in situ" (Planta 20).

### **FASE 3. SEGLE I D.C.**

Corresponen a aquesta fase els estrats 19 i 39, de difícil datació, donat l'escàs material ceràmic que han proporcionat. Interpretem que es tracta de nivells d'utilització.

- |           |   |
|-----------|---|
| Estrat 19 | Estrat de molt poca potència que es troba a l'interior de l'àmbit 3, a sobre de terra verge, que no ha proporcionat material datable (Planta 19). |
| Estrat 39 | Estrat de poca potència que es troba a l'exterior de l'àmbit 4, a sobre de terra verge, que no ha proporcionat material datable (Planta 19).      |

### **FASE 4. FINALS S.I D.C. – INICIS S.II D.C.**

Corresponen en aquesta etapa una sèrie d'estrats: 8, 14, 16, 17, 20, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44 i 59, interpretats com nivells d'abandonament de la domus.

- |           |   |
|-----------|---|
| Estrat 20 | Estrat de terra vermellosa situat a l'exterior de l'habitació 3 que cobria l'estrat 40, primer reompliment de la sitja (I-60). Material: fragments de ceràmica comuna africana (Planta 18).   |
| Estrat 34 | Estrat de terra vermellosa amb estucs. A sota d'aquest nivell ja es troba terra verge. Aquest estrat és segurament el mateix que l'estrat 35, i es troben tallats per la paret moderna (Element-23). Entre el material s'ha de destacar: ceràmica comuna africana de tipologia indeterminada (Planta 18). |
| Estrat 35 | Estrat de terra vermellosa que cobreix sencer l'estrat 39 i parcialment l'estrat 40. Ha proporcionat poc material: àmfora laietana Pascual 1; àmfora tarragonense Dres. 2-4 (Planta 18).  |
| Estrat 41 | Estrat de terra tova de color marronós amb estucs, adossat a l'element 28. Ha proporcionat molt poc material, i no hi ha cap  |

- peça que doni una datació concreta (planta 18).
- Estrat 42 Estrat de terra tova de color marró que s'adossava a l'element 28. No ha proporcionat material que es pugui destacar, a excepció d'un fragment d'"opus signinum" caigut en el reompliment (Planta 18).
- Estrat 44 Estrat de terra marró molt fosc que es troba sota dels estrats moderns (36 i 38). Aquest estrat ha proporcionat material d'època romana d'entre el que es pot destacar un fragment de T.S.S. Marmorata (Planta 18).
- Estrat 59 Estrat de terra sorrenca amb estucs amb molt poc material que es trobava sota l'element 31, dipòsit d'època més moderna, i que es podria haver format per anivellar i poder col.locar-hi el dipòsit a sobre (Planta 18).
- Estrat 8 Estrat de terra marró clar barrejada amb fragments d'"opus signinum" i fragments de pintura mural. Està situat a l'interior de l'habitació 3 cobrint l'estrat 14. Material: cer. comuna africana Ostia III, fig. 324; àmfores Pascual 1 i Dressel 28 (Planta 17).
- Estrat 14 Estrat de terra vermellosa de consistència dura, amb trossos de paviment d'"opus signinum" i de pintures murals. Es troba a l'interior de l'àmbit 3 cobrint l'estrat 16. Materials: T.S. S. marmorata Drag. 29B; àmfora laietana Pascual 1 (Planta 17).
- Estrat 16 Estrat de terra vermellosa de consistència dura, que està situat a l'interior de l'habitació 3 cobrint l'estrat 19. Material: T.S. Itàlica Goud.29; T.S.Sudgàl.lica Drag.24/25; àmfora laietana Pascual 1 (Planta 17).
- Estrat 17 Estrat situat a l'exterior de l'habitació 3. Es tracta d'un nivell de terra consistent, amb estucs, semblant a l'estrat 16. Cobreix l'estrat 20. És molt pobre en material, tan sols destacar un pivot d'àmfora laietana, possiblement de Pascual 1 (Planta 17).
- Estrat 32 Estrat de terra vermellosa amb estucs que es troba situat a l'exterior i l'interior de l'àmbit 4 cobrint l'estrat 34. Aquest nivell és

segurament el mateix que l'estrat 33, del qual es troba separat per el mur modern (element 23). La peça que ens data aquest nivell és un fragment de comuna africana, Ostia III, 267 (Planta 17).

Estrat 33	Estrat de terra vermellosa amb estucs. Cobreix parcialment els elements 28 (paret mitgera entre l'àmbit 3 i el 4) i 49 (mur de tancament de l'habitació 4 pel cantó del S.O.). També cobreix els estrats 35 i 42. Ha proporcionat poc material i cap peça datable (Planta 17).
Estrat 27	Estrat situat a l'exterior de l'àmbit 4, cobrint l'estrat 33, i també a l'interior, fins arribar a tocar l'element 25 i cobrint parcialment l'element 28. Es tracta d'un nivell molt pobre en material, que no ha proporcionat cap peçadatable (Planta 16).
Estrat 30	Estrat situat a l'exterior i l'interior de l'àmbit 4 que interpretem que és el mateix que l'estrat 27, però tots dos es troben tallats per un mur del segle XIX (element 23). A l'igual que l'estrat 27, aquest nivell ha donat molt poc material. Cobreix l'estrat 32 (Planta 16).

## FASE 5. SEGLE XIX

Pertanyen a aquesta fase una sèrie de nivells i estructures relacionades amb la construcció d'habitatges nous. Són els següents: Elements 23, 24, 25 i 31; Estrats 26, 37, 43; Interestrats 45 i 47.

Int. 45	Interestrat fet per construir un dipòsit de forma rectangular (El-25), de funcionalitat desconeguda, que en un moment donat quedarà tallat per la construcció de l'element 23 (Planta 15).
Int. 47	Interestrat fet per construir un dipòsit de forma rectangular (El-31), de funcionalitat desconeguda, que en un moment donat quedarà tallat per la construcció de l'element 23 (Planta 15).
Element 25	Dipòsit de forma quadrada, fet de maons, de funcionalitat

desconeiguda. En un moment cronològic indeterminat s'el reforça amb l'element 24. Aquest dipòsit talla l'element 28 (mur romà de separació entre els àmbits 3 i 4). Es deixa d'utilitzar, es reomple amb l'estrat 26 i, posteriorment, és tallat per la construcció de l'element 23. Entre el material trobat, hi ha fragments de ceràmica vidrada moderna (Planta 14).

- |            |  |
|------------|--|
| Element 31 | Dipòsit modern que talla l'element 28. Es deixa d'utilitzar, es reomple amb l'estrat 43 i, posteriorment, és tallat per la construcció de l'element 23 (Planta 14).  |
| Element 24 | Conjunt de pedres de tamany mitjà lligades amb morter. Semblen un reforç de l'element 25 (Planta 13).  |
| Estrat 26  | Nivell de terra que reomple l'element 25. Es tracta d'un estrat modern ja que entre el material hi trobem molts fragments de ceràmica vidrada moderna (Planta 12).   |
| Estrat 43  | Nivell de terra que reomple l'element 31. Es tracta d'un estrat modern ja que entre el material hi trobem fragments de ceràmica vidrada moderna (Planta 12).   |
| Element 23 | Mur direcció nord-sud, modern, que travessa l'àmbit 4 i el seu davant. Està compost de morter barrejat amb pedres petites i grosses, trossos de ceràmica, teules i maons. Es tracta d'un mur pertanyent a un habitatge (Planta 9). |

## **FASE 6. ANY 1927**

Pertanyen a aquesta etapa les cales realitzades per el professor Serra Ràfols durant l'excavació de l'any 1927. Es tracta dels interestrats 7, 55 i 63, que van ser reomplerts per ell mateix a l'acabar la campanya pels estrats 6, 29, 36, 38 i 57.

- |           |   |
|-----------|---|
| Estrat 36 | Estrat de terra marró fosc que reomple junt amb els estrats 38 i 57, l'interestrat 63. El material que trobem en aquest primer nivell de la cala és majoritàriament romà, amb alguns fragments de rajola moderna i de ceràmica del tipus "verd i manganès", un dels |
|-----------|---|

quals, liuga amb una peça de l'estrat 38 (Planta 10).

- Estrat 38 Estrat de terra marró fosc cobert per l'estrat 36, que reomplen juntament amb l'estrat 57, l'interestrat 63. Dóna molt poc material, entre el que s'hi barregen fragments de ceràmica romana i moderna; només destacar que una peça d'aquest nivell del tipus "verd i manganès", liuga amb una de l'estrat 36 (Planta 10).
- Estrat 57 Estrat de terra marró fosc barrejada amb calç, amb poc material i quasi tot modern; s'adossa a la sabata moderna (Element 56) i al mur de tancament de l'àmbit 4 pel seu cantó NO (Element 15). Reomple, juntament amb els estrats 36 i 38, l'interestrat 63 (Planta 10).
- Interestrat 63 Cala de prospecció realitzada a l'interior de l'habitació 4 que està en contacte amb els elements 28 (paret mitgera entre l'àmbit 3 i 4), 15 (mur de tancament de l'habitació pel seu cantó NO) i 31 (dipòsit modern). Es reomple amb els estrats 36, 38 i 57 (Planta 9).
- Interestrat 55 Cala de prospecció realitzada a l'exterior de l'àmbit 4, a tocar el mur de tancament d'aquest (Element 49). Es reomple amb l'estrat 29 (Planta 8).
- Interestrat 7 Cala de prospecció realitzada a l'interior de la àmbit 3, a tocar els murs (element 28 i 49); es tractaria de dues rases que formen un angle recte. Un cop acabada l'excavació, es reomple amb l'estrat 6 (Planta 8).
- Estrat 6 Estrat de terra marronosa, amb fragments d'estucs, moltes pedres i trossos de totxo i teules modernes. Terra abocada després de l'excavació d'en Serra Ràfols, que reomple l'interestrat 7. El material que dóna, comfirma que es tracta d'un nivell modern (Planta 7).
- Estrat 29 Terra abocada després de l'excavació d'en Serra Ràfols, que reomple l'interestrat 55. El poc material que aporta, no és significatiu (Planta 7).

## **FASE 7. ANY 1984**

L'any 1984, s'anivella el solar per tal de procedir a la construcció dels nous habitatges, per la qual cosa s'aboca terra (Estrats 4 i 21) que protegirà els nivells i estructures romanes que s'hi troben a sota.

- |           |   |
|-----------|---|
| Estrat 37 | Estrat de terra marró clar taronjós molt dura. Hi trobem ceràmica vidrada moderna barrejada amb fragments de ceràmica romana (Planta 6).  |
| Estrat 4  | Estrat de terra marró, molt dura i compacta, barrejada amb estucs i pedres que es va abocar en el moment en que s'havia de construir l'actual edifici d'habitatges unifamiliars, per no malmetre l'excavació. Ocupa l'interior de la taberna 3 i la zona del davant de la mateixa (Planta 6). |
| Estrat 21 | Estrat de terra, modern, fet en realitzar l'actual edifici d'habitatges. Ocupa l'interior de l'habitació 4 i la zona del davant de la mateixa. S'aboca per no malmetre l'excavació (Planta 6).  |

## **FASE 8. ANYS 1989-1990**

Corresponen a aquesta etapa una sèrie d'interestrats, estrats i elements, fets amb motiu de les obres de construcció de l'actual edifici d'habitatges; són els següents: I-2, I-13, I-54, I-61, I-64; Es-1, Es-9, Es-11, Es-12, Es-18, Es-22; EI-3, EI-5, EI-53, EI-56 i EI-65.

- |         |   |
|---------|---|
| Int. 2  | Interestrat fet per posar-hi una sabata de formigó (EI-3), a on va un dels pilars que aguanta l'edifici modern. No es reomple totalment de formigó i el tros sobrant es reomple amb l'estrat 9 (Planta 5).          |
| Int. 13 | Interestrat fet per posar-hi una sabata de formigó (EI-5), a on va un dels pilars que aguanta l'edifici modern. No es reomple totalment de formigó i el tros sobrant es reomple amb els estrats 12 i 18 (Planta 5). |

- Int. 54 Interestrat fet per posar-hi una sabata de formigó (El-53), a on va un dels pilars que aguanta l'edifici modern (Planta 5).
- Int. 61 Interestrat fet per posar-hi una sabata de formigó (El-56), a on va un dels pilars que aguanta l'edifici modern (Planta 5).
- Int. 64 Trinxera de fonamentació del mur de façana de l'edificació actual. Es reomple amb l'estrat 22, i amb l'element 65 (Planta 5).
- Element 53 Sabata de formigó d'on surt un dels pilars que aguanten l'edifici modern. Reomple l'interestrat 54 (Planta 4).
- Element 56 Sabata de formigó d'on surt un dels pilars que aguanten l'edifici modern. Reomple l'interestrat 61 (Planta 4).
- Element 65 Mur modern de la façana de l'edificació actual, que reomple la trinxera de fonamentació (I-64) (Planta 4).
- Element 3 Sabata de formigó d'on surt un dels pilars que aguanten l'edifici modern. Reomple juntament amb l'estrat 9, l'interestrat 2 (Planta 4).
- Element 5 Sabata de formigó d'on surt un dels pilars que aguanten l'edifici modern. Reomple juntament amb els estrats 12 i 18, l'interestrat 13 (Planta 4).
- Estrat 9 Estrat de terra marronosa amb pedres, teules i totxos que reomple l'interestrat 2, juntament amb l'element 3. És modern (Planta 3).
- Estrat 11 Terra amb la que es va reemplir la cala (I-10) que s'havia realitzat per tal de comprovar si existien nivells romans (Planta 3).
- Estrat 12 Estrat de terra negrosa, de reompliment de la cala (I-13) que es va fer per a collocar la sabata (El-5) de fonamentació de l'edifici

	actual (Planta 3).
Estrat 18	Estrat de terra que reomple juntament amb l'estrat 12, l'interestrat 13, cala que es va fer per a col·locar la sabata (EI-5) de fonamentació de l'edifici actual (Planta 3).
Estrat 22	Estrat de terra remoguda que reomple la trinxera de fonamentació del mur de façana de l'edificació actual (Planta 2).
Estrat 1	Estrat superficial, modern, producte de les obres de construcció de l'edifici d'habitatges actual (Planta 1).

## CONCLUSIONS

L'objectiu d'aquesta campanya d'excavacions era continuar els treballs arqueològics iniciats l'any 1981 amb motiu de la construcció d'un edifici d'habitacions. Els treballs es centraren en la part davantera del solar, on ja el 1927 el professor Serra Ràfols havia documentat l'existència de quatre habitacions, que es van interpretar com a **tabernae**, que formarien part de la **insula** on se situava la **domus** que va trobar.

La finalitat darrera és l'excavació total d'aquesta zona, per tal de portar a terme un projecte d'adeqüació museogràfica que permeti visitar **in situ** les restes ambientades d'una casa romana.

Durant l'excavació s'han pogut diferenciar una sèrie de fases cronològiques corresponents a l'evolució històrica de la zona excavada.

S'han excavat totalment dos dels àmbits trobats i excavats parcialment pel professor Serra Ràfols. Es tracta de dues habitacions amb un paviment de terra batuda, i amb dues capes d'estuc amb pintures murals a les parets. L'excavació ha permés determinar que la funcionalitat d'aquests dos àmbits i dels altres dos reexcavats l'any 1985 no és la de **tabernae**, o botigues com sempre s'havia interpretat, sinó que formarien part d'una altra edificació, possiblement una altra **domus** que se situaria per sota l'anterior. La data de construcció d'aquests dos àmbits no s'ha pogut determinar, ja que no han aparegut nivells de fonamentació, però potser s'hauria de relacionar amb el moment d'amortització d'una sitja situada davant de l'entrada d'un dels àmbits, amortització que es produeix al darrer quart del segle I a.C.

S'han constatat diferents moments d'utilització d'aquests àmbits, la qual cosa queda demostrada per les dues capes d'estucs amb pintura mural de les parets, pels

diferents nivells d'utilització, de molt poca potència.

A partir del tercer quart del segle I d.C., les habitacions s'abandonen i això provocarà uns nivells de reompliment a l'interior dels àmbits i de destrucció de les seves estructures.

En el segle XIX, es produirà la reutilització d'aquesta zona per la construcció de nous habitatges i, és en aquest moment que situem la construcció d'un dipòsit (elements 25 i 31) de funcionalitat desconeguda, que trenca un mur romà, i que es reforça, posteriorment, amb l'element 24. També d'aquest moment és una paret moderna que travessa l'àmbit 4 de nord a sud tallant el mur romà de separació dels àmbits 3 i 4, així com el dipòsit esmentat.

Aquests habitatges s'enderrocaren a inicis dels anys 80, amb motiu de l'inici del remodelatge urbanístic d'aquest sector de la ciutat.

Badalona, juliol 1992

Arqueòlegs: Pepita Padrós  
Montserrat Rodríguez  
Montserrat Comas  
Jordi Alemany  
Marisol Madrid

**CARRER D'EN LLADÓ NÚM. 45-53. BADALONA. 1991**

**INVENTARI DELS MATERIALS**

Sigla: LL/91-

**ESTRAT 1**

1	Frag. sense forma ceràmica campaniana B
2	Frag. vora ceràmica T.S.I.
3	Frag. sense forma ceràmica T.S.I.
4-5	Frags. vores ceràmica T.S.S. forma Drag.37
6	Frag. vora ceràmica T.S.S. forma Drag.15/17
7-9	Frags. sense forma ceràmica T.S.S.
10-11	Frags. sense forma ceràmica de Parets Fines
12	Frag. sense forma ceràmica grisa emporitana
13	Frag. vora ceràmica grisa imitació campaniana
14	Frag. fons ceràmica grisa
15-17	Frags. vores i fons ceràmica comuna trad. ibèrica
18	Frag. vora ceràmica comuna itàlica forma nº2 Torre Tavernera
19	Frag. vora ceràmica comuna itàlica forma nº2 Torre Tavernera
20	Frag. sense forma ceràmica comuna itàlica
21-23	Frags. fons ceràmica comuna africana
24-26 Bis	Frags. vores ceràmica comuna romana
27-28	Frags. fons ceràmica comuna romana
29	Frag. boca de gerreta ceràmica comuna romana
30	Frag. coll de gerreta ceràmica comuna romana
31-33	Frags. nanses ceràmica comuna romana
34	Frag. sense forma ceràmica cuina
35	Frag. vora àmfora itàlica
36	Frag. vora àmfora itàlica forma Dres-1
37-38	Frags. vores àmfora laietana
39-40	Frags. vores àmfora laietana forma Pascual-1
41	Frag. vora àmfora bètica forma Pelichet-47
42	Frag. vora àmfora bètica forma Dres-20
43	Frag. nansa àmfora itàlica
44	Frag. nansa àmfora laietana forma Pascual-1
45	Frag. nansa àmfora bètica
46	Frag. nansa àmfora indeterminada
47-49	Frags. "pondus"
50-56	Frags. paviment romà
57-66	Frags. vores, fons, nanses i sense forma ceràmica vidrada moderna
67-68	Frags. sense forma rajola moderna
69	Frag. d'element ceràmic modern

70–73	Frags. sense forma vidre modern
74	Frag. vora pasta de vidre
75–79	Frags. d'osso
80–81	Frags. de petxines
	<u>21</u> frags. sense forma ceràmica comuna
	<u>4</u> frags. sense forma àmfora
	<u>3</u> frags. sense forma teula
	<u>1</u> frag. sense forma ceràmica moderna

## ESTRAT 6

82	Frag. nansa ceràmica comuna trad. ibèrica
83	Frag. nansa ceràmica cuina
84–85	Frags. sense forma de teules
86	Frag. vora ceràmica blava catalana de la ditada
87–89	Frags. vora i sense forma ceràmica blava catalana
90–94	Frags. vores, nansa i sense forma ceràmica vidrada moderna
95	Frag. sense forma rajola moderna
96	Frag. pipa ceràmica moderna
97	Frag. vareta per remenar perfums de vidre romà
98	Frag. sense forma vidre modern
99–102	Frags. claus i frontissa de ferro
103	Frag. sense forma marbre
104–105	Frags. sense forma paviment "opus signinum tessel.lat"
106–109	Frags. sense forma de pintura mural
110–122	Frags. sense forma d'osso
123–124	Frags. dents
125	Frag. petxina
	<u>3</u> frags. sense forma àmfora
	<u>1</u> frag. sense forma ceràmica cuina
	<u>4</u> frags. sense forma ceràmica comuna
	<u>1</u> frag. sense forma rajola moderna
	<u>31</u> frags. sense forma ceràmica moderna
	<u>1</u> frag. sense forma teula
	<u>5</u> frags. sense forma d'osso

## ESTRAT 8

126	Frag. sense forma ceràmica campaniana B
127	Frag. fons ceràmica T.S.S.

128	Frag. vora ceràmica comuna itàlica
129	Frag. vora ceràmica com. africana Ostia-III forma 324
130	Frag. fons ceràmica comuna romana
131	Frag. sense forma àmfora púnica
132-133	Frags. vores àmfora laietana, Pascual 1
134	Frag. vora àmfora laietana, Dres-28
135	Frag. fons àmfora laietana
136-137	Frags. sense forma teules
138	Frag. sense forma d'imbrex
139	Frag. clau de ferro
140	Frag. estuc
141	Frag. fauna malacològica:cargol <u>6</u> frags. sense forma ceràmica comuna <u>3</u> frags. sense forma ceràmica comuna tradició ibèrica <u>1</u> frag. sense forma ceràmica cuina <u>1</u> frag. sense forma dòlia <u>6</u> frags. sense forma imbrex <u>5</u> frags. sense forma teules <u>54</u> frags. sense forma àmfora

## ESTRAT 9

142	Frag. fons ceràmica comuna africana
143	Frag. vora ceràmica comuna romana
144	Frag. vora àmfora laietana Pascual 1
145	Frag. nansa àmfora laietana Pascual 1
146	Frag. sense forma teula
147	Frag. sense forma imbrex
148-150	Frags. vora, fons i sense forma ceràmica vidrada moderna
151-153	Frags. claus ferro
154	Frag. estuc <u>1</u> frag. sense forma teula <u>6</u> frags. sense forma ceràmica moderna <u>4</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana

## ESTRAT 12

155	Frag. sense forma àmfora laietana
156	Frag. nansa àmfora laietana

157	Frag. sense forma teula
158	Frag. sense forma imbrex
159	Frag. vora ceràmica vidrada moderna
	<u>3</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana

## ESTRAT 14

160	Frag. vora ceràmica T.S.S.Marmorata Drag. 29 B
161–163	Frags. fons i sense forma ceràmica grisa
164	Frag. vora ceràmica comuna romana
165	Frag. fons ceràmica comuna romana
166	Frag. sense forma ceràmica comuna romana
167	Frag. vora ceràmica comuna romana
168	Frag. fons ceràmica comuna romana
169	Frag. sense forma ceràmica cuina
170–173	Frags. sense forma àmfora laietana
174–175	Frags. sense forma àmfora laietana
176–177	Frags. vores àmfora laietana Pascual 1
178–179	Frags. nansa i sense forma àmfora ind.
180–181	Frags. vora i sense forma teules
182–183	Frags. sense forma imbrex
184	Frag. clau ferro
185	Frag. paviment "opus signinum"
186	Frag. estuc
187	Frag. pintura mural
188–190	Frags. ossos <u>147</u> frags. sense forma teula <u>177</u> frags. sense forma àmfora <u>13</u> frags. sense forma dòlia <u>13</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana 4 frags. sense forma estuc sense pintura

## ESTRAT 16

191–192	Frags. vora i sense forma T.S.I. Goud. 29
193	Frag. vora T.S.S. Drag. 24/25
194	Frag. sense forma ceràmica parets fines
195–197	Frags. vora, fons i sense forma ceràmica grisa
198	Frag. vora ceràmica comuna romana
199	Frag. vora ceràmica comuna romana
200	Frag. nansa ceràmica comuna romana

201	Frag. vora àmfora laietana Pascual 1
202	Frag. fons àmfora tarragonense
203	Frag. sense forma teula
204	Frag. sense forma imbrex
205–209	Frags. claus i esquirles ferro <u>13</u> frags. sense forma ceràmica comuna <u>13</u> frags. sense forma teula <u>19</u> frags. sense forma àmfora

### ESTRAT 17

210	Frag. vora ceràmica cuina
211–212	Frags. fons i nansa àmfora laietana Pascual 1
213	Frag. fons àmfora tarragonense
214	Frag. sense forma vidre romà
215	Frag. clau ferro <u>22</u> frags. sense forma teula <u>11</u> frags. sense forma àmfora <u>4</u> frags. sense forma ceràmica comuna <u>1</u> frag. sense forma ceràmica cuina

### ESTRAT 18

216	Frag. vora ceràmica comuna romana
217	Frag. sense forma ceràmica comuna romana
218	Frag. fons àmfora laietana Pascual 1
219	Frag. sense forma teula
220–222	Frags. vora i sense forma ceràmica vidrada
223–225	Frags. claus ferro
226	Frag. os <u>2</u> frags. sense forma ceràmica moderna <u>6</u> frags. sense forma ceràmica comuna <u>4</u> frags. sense forma teula <u>2</u> frags. sense forma àmfora <u>1</u> pedra

## ESTRAT 19

- 227 Frag. vora àmfora laietana Pascual 1  
228 Frag. sense forma teula  
229 Frag. sense forma vidre romà  
230 Frag. clau ferro  
231 Frag. sense forma os  
11 frags. sense forma àmfora  
3 frags. sense forma teula  
10 frags. sense forma ceràmica comuna

## ESTRAT 20

- 232 Frag. vora ceràmica Campaniana A tardana  
233 Frag. sense forma ceràmica Campaniana A tardana  
234–237 Frags. fons i sense forma T.S.I.  
238 Frag. sense forma ceràmica Parets Fines  
239 Frag. sense forma llàntia  
240–244 Frags. vores i sense forma ceràmica grisa  
245 Frag. vora ceràmica comuna africana, possible  
Atlante CVIII  
246 Frag. fons ceràmica comuna africana  
247–248 Frags. vora i nansa ceràmica comuna romana  
249 Frag. fons ceràmica cuina  
250 Frag. vora àmfora laietana Pascual 1  
251–254 Frags. nances àmfora laietana  
255 Frag. fons àmfora laietana  
256 Frag. sense forma teula  
257 Frag. botó pasta de vidre  
258 Frag. sense forma vidre romà  
259–260 Frags. estuc sense pintura  
261–266 Frags. pintura mural  
267–272 Frags. ossos  
273 Frag. fauna malacològica: petxina  
29 frags. sense forma ceràmica comuna  
25 frags. sense forma teula  
24 frags. sense forma àmfora

## ESTRAT 21

- 274–275 Frags. sense forma T.S.S.  
276–277 Frags. nances ceràmica comuna romana  
278 Frag. nansa àmfora itàlica  
279 Frag. sense forma teula  
280 Frag. sense forma imbrex  
281 Frag. fons ceràmica verd i manganès  
282–288 Frags. vores, nansa i sense forma ceràmica  
vidrada  
289–293 Frags. sense forma vidre modern  
294 Frag. clau ferro  
295 Frag. sense forma marbre  
296–298 Frags. ossos  
299 Frag. fauna malacològica:petxina  
46 frags. sense forma ceràmica moderna  
2 frags. sense forma teula  
4 frags. sense forma imbrex  
5 frags. sense forma ossos  
6 frags. sense forma àmfora  
5 frags. sense forma ceràmica comuna

## ESTRAT 22

- 300 Frag. vora ceràmica comuna africana  
301 Frag. fons ceràmica comuna romana  
302 Frag. sense forma àmfora laietana  
303 Frag. sense forma teula  
304 Frag. sense forma imbrex  
305 Frag. nansa ceràmica vidrada  
306 Frag. sense forma vidre romà  
307 Frag. sense forma ferro  
308–310 Frags. fauna malacològica: petxines  
21 frags. sense forma ceràmica moderna  
6 frags. sense forma teula  
8 frags. sense forma ceràmica comuna romana  
2 frags. sense forma àmfora

## ELEMENT 25

- |         |   |
|---------|---|
| 311     | Frag. fons àmfora laietana  |
| 312     | Frag. sense forma imbrex  |
| 313–314 | Frags. vora i sense forma ceràmica vidrada<br><u>7</u> frags. sense forma imbrex<br><u>1</u> frag. sense forma ceràmica comuna romana |

## ESTRAT 26

- |         |   |
|---------|---|
| 315     | Frag. sense forma ceràmica comuna romana  |
| 316     | Frag. vora ceràmica comuna romana   |
| 317     | Frag. sense forma àmfora tarragonense   |
| 318     | Frag. sense forma imbrex  |
| 319–320 | Frags. sense forma ceràmica vidrada   |
| 321     | Frag. fons ceràmica vidrada   |
| 322     | Frag. vora vidre modern   |
| 323–333 | Frags. sense forma bronze   |
| 334–335 | Frags. sense forma ferro  |
| 336     | Frag. sense forma marbre  |
| 337     | Frag. sense forma d'objecte d'os  |
| 338–340 | Frags. ossos<br><u>9</u> frags. sense forma ceràmica moderna<br><u>8</u> frags. sense forma teula<br><u>2</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana |

## ESTRAT 27

- |     |   |
|-----|---|
| 341 | Frag. nansa ceràmica comuna romana  |
| 342 | Frag. vora ceràmica cuina   |
| 343 | Frag. sense forma ceràmica cuina  |
| 344 | Frag. sense forma teula   |
| 345 | Frag. sense forma ferro   |
| 346 | Frag. os<br><u>9</u> frags. sense forma àmfora<br><u>11</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana<br><u>2</u> frags. sense forma ceràmica cuina |

## ESTRAT 29

- |     |  |
|-----|--|
| 347 | Frag. sense forma ceràmica comuna romana |
| 348 | Frag. sense forma àmfora tarragonense    |
| 349 | Frag. sense forma imbrex                 |
|     | <u>1</u> frag. sense forma àmfora        |
|     | <u>2</u> frags. sense forma teula        |

## ESTRAT 30

- |     |   |
|-----|---|
| 350 | Frag. sense forma ceràmica comuna romana    |
| 351 | Frag. sense forma ceràmica comuna romana    |
| 352 | Frag. sense forma àmfora laietana           |
| 353 | Frag. nansa àmfora laietana                 |
| 354 | Frag. sense forma àmfora laietana           |
| 355 | Frag. sense forma imbrex                    |
|     | <u>9</u> frags. sense forma àmfora          |
|     | <u>4</u> frags. sense forma ceràmica comuna |
|     | <u>2</u> frags. sense forma imbrex          |

## ESTRAT 32

- |         |   |
|---------|---|
| 356     | Frag. vora ceràmica comuna africana Ostia III forma 267 |
| 357     | Frag. vora ceràmica comuna romana                       |
| 358     | Frag. fons ceràmica comuna romana                       |
| 359     | Frag. vora ceràmica comuna romana                       |
| 360     | Frag. sense forma ceràmica cuina                        |
| 361–364 | Frags. sense forma ceràmica cuina                       |
| 365     | Frag. sense forma àmfora laietana                       |
| 366     | Frag. sense forma àmfora laietana                       |
| 367     | Frag. sense forma àmfora laietana                       |
| 368     | Frag. sense forma teula                                 |
| 369     | Frag. sense forma imbrex                                |
| 370     | Frag. sense forma pasta de vidre                        |
| 371–383 | Frags. estuc  |
| 384     | Frag. fauna malacològica: petxina                       |
|         | <u>19</u> frags. sense forma teula                      |
|         | <u>19</u> frags. sense forma imbrex                     |
|         | <u>44</u> frags. sense forma àmfora                     |
|         | <u>18</u> frags. sense forma fauna malacològica         |
|         | <u>42</u> frags. sense forma ceràmica comuna            |

## ESTRAT 33

- |         |  |
|---------|--|
| 385     | Frag. sense forma ceràmica grisa                   |
| 386     | Frag. vora ceràmica comuna romana                  |
| 387     | Frag. vora ceràmica comuna romana                  |
| 388     | Frag. sense forma ceràmica comuna romana           |
| 389     | Frag. vora ceràmica cuina                          |
| 390     | Frag. nansa àmfora indeterminada                   |
| 391     | Frag. pivot àmfora indeterminada                   |
| 392     | Frag. peça teler                                   |
| 393     | Frag. sense forma teula                            |
| 394–395 | Frags. sense forma imbrex                          |
| 396     | Frag. sense forma estuc                            |
|         | <u>1</u> frag. sense forma teula                   |
|         | <u>16</u> frags. sense forma àmfora                |
|         | <u>6</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana |

## ESTRAT 34

- |         |  |
|---------|--|
| 397     | Frag. sense forma ceràmica Parets Fines amb decoració a la barbotina amb fulles de pinya |
| 398–399 | Frags. sense forma ceràmica grisa  |
| 400     | Frag. sense forma ceràmica comuna itàlica  |
| 401–403 | Frags. sense forma ceràmica comuna africana  |
| 404     | Frag. principi de nansa ceràmica comuna romana   |
| 405     | Frag. nansa ceràmica comuna romana   |
| 406     | Frag. fons ceràmica comuna romana  |
| 407     | Frag. sense forma ceràmica comuna romana   |
| 408     | Frag. fons ceràmica cuina  |
| 409     | Frag. vora àmfora laietana Pascual 1   |
| 410–413 | Frags. pivots àmfora laietana  |
| 414–415 | Frags. nances àmfora laietana  |
| 416     | Frag. sense forma teula  |
| 417     | Frag. sense forma vidre romà   |
| 418–419 | Frags. clau i sense forma ferro  |
| 420–422 | Frags. sense forma pintura mural   |
| 423     | Frag. fauna malacològica: petxina  |
|         | <u>4</u> frags. sense forma ceràmica cuina   |
|         | <u>94</u> frags. sense forma teula   |
|         | <u>20</u> frags. sense forma àmfora  |
|         | <u>21</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana                                      |

## ESTRAT 35

- 424 Frag. sense forma ceràmica grisa  
425–429 Frags. vora, fons i sense forma ceràmica comuna romana  
430 Frag. vora àmfora laietana Pascual 1  
431 Frag. vora àmfora tarragonense Dres-2/4  
432 Frag. sense forma àmfora laietana  
433 Frag. sense forma morter  
434–435 Frags. sense forma teula  
436 Frag. vora vidre romà  
437–438 Frags. sense forma pintura mural  
439–447 Frags. sense forma ossos  
448–449 Frags. sense forma fauna malacològica  
9 frags. sense forma imbrex  
3 frags. sense forma pintura mural  
18 frags. sense forma ceràmica comuna romana  
21 frags. sense forma àmfora

## ESTRAT 36

- 450 Frag. fons ceràmica Campaniana A tardana  
451 Frag. sense forma T.S.S.  
452 Frag. sense forma T.S.S.Marmorata  
453 Frag. vora ceràmica grisa  
454 Frag. nansa ceràmica grisa  
455 Frag. sense forma ceràmica grisa  
456–457 Frags. sense forma ceràmica comuna africana  
458 Frag. vora ceràmica comuna romana  
459 Frag. fons ceràmica comuna romana  
460 Frag. sense forma ceràmica comuna romana  
461–463 Frags. vores i fons ceràmica cuina  
464 Frag. nansa àmfora indeterminada  
465 Frag. sense forma ceràmica verd i manganès,  
lliga amb la peça nº 511 de l'estrat 38  
466–467 Frags. vores ceràmica vidrada moderna  
468 Frag. sense forma rajola moderna  
469 Frag. sense forma bronze  
470–475 Frags. sense forma ossos  
476–477 Frags. fauna malacològica: cargol i petxina  
29 frags. sense forma ceràmica comuna romana

25 frags. sense forma àmfora  
5 frags. sense forma teula  
22 frags. sense forma ceràmica moderna

## ESTRAT 37

478	Frag. vora ceràmica grisa
479–480	Frags. sense forma ceràmica comuna tradició ibèrica
481	Frag. fons ceràmica comuna itàlica "roig pompeia"
482–484	Frags. vores ceràmica comuna africana Lamb. 10 A
485	Frag. vora ceràmica comuna africana Lamb. 10 B
486	Frag. vora ceràmica comuna africana Ostia III forma 324
487–488	Frags. sense forma ceràmica comuna africana
489–490	Frags. sense forma ceràmica cuina
491	Frag. sense forma àmfora laietana
492	Frag. sense forma teula
493–495	Frags. vores i sense forma ceràmica vidrada
496	Frag. botó d'os
497–498	Frags. sense forma ossos
499	Frag. sense forma fauna malacològica <u>24</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana 8 frags. sense forma teula <u>15</u> frags. sense forma àmfora 4 frags. sense forma ceràmica moderna 6 frags. sense forma ceràmica cuina

## ESTRAT 38

500	Frag. sense forma ceràmica comuna trad. ibèrica
501	Frag. sense forma ceràmica comuna africana
502	Frag. nansa ceràmica comuna romana
503	Frag. fons àmfora laietana
504–505	Frags. nances àmfora laietana Pascual 1
506	Frag. sense forma teula
507–508	Frags. vores ceràmica verd i manganès
509–511	Frags. sense forma ceràmica verd i manganès (el fragment núm. 511 és de la mateixa peça que el fragment núm. 465 de l'estrat 36) <u>64</u> frags. sense forma teula 5 frags. sense forma àmfora

3 frags. sense forma ceràmica comuna romana  
4 frags. sense forma ceràmica moderna

### ESTRAT 39

- 512–513                    Frags. sense forma ceràmica comuna romana  
514                           Frag. sense forma pintura mural

### ESTRAT 40

- 515                           Frag. vora T.S.I. Goud. 29  
516                           Frag. vora T.S.I. Goud. 40  
517                           Frag. sense forma ceràmica Parets Fines  
518                           Frag. sense forma ceràmica Parets Fines  
519                           Frag. sense forma ceràmica grisa  
520–521                    Frags. vores ceràmica comuna romana  
522–523                    Frags. fons ceràmica comuna romana  
524                           Frag. nansa ceràmica comuna romana  
525                           Frag. sense forma ceràmica comuna romana  
526                           Frag. vora ceràmica comuna romana  
527                           Frag. vora àmfora laietana Pascual 1  
528                           Frag. pivot àmfora laietana  
529                           Frag. nansa àmfora indeterminada  
530                           Frag. pivot àmfora indeterminada  
531–532                    Frags. sense forma àmfora indeterminada  
533–534                    Frags. sense forma teula  
535                           Frag. sense forma vidre romà  
536–537                    Frags. claus ferro  
538                           Frag. sense forma pintura mural  
539–541                    Frags. ossos  
542–544                    Frags. fauna malacològica  
204 frags. sense forma teula  
66 frags. sense forma àmfora  
3 petxines  
20 frags. sense forma ceràmica comuna

## ESTRAT 41

- |         |  |
|---------|--|
| 545–546 | Frags. sense forma ceràmica comuna       |
| 547–549 | Frags. sense forma àmfora indeterminada  |
| 550     | Frag. sense forma teula                  |
| 551     | Frag. sense forma pintura mural          |
|         | <u>1</u> frag. sense forma teula         |
|         | <u>4</u> frags. sense forma àmfora       |
|         | <u>1</u> frag. sense forma pintura mural |

## ESTRAT 42

- |         |  |
|---------|--|
| 552     | Frag. fons ceràmica grisa                          |
| 553     | Frag. sense forma ceràmica grisa                   |
| 554     | Frag. sense forma ceràmica comuna romana           |
| 555–558 | Frags. sense forma àmfora indeterminada            |
| 559–560 | Frags. sense forma teula                           |
| 561–564 | Frags. claus ferro                                 |
| 565     | Frag. sense forma pintura mural                    |
| 566–567 | Frags. ossos                                       |
|         | <u>4</u> frags. sense forma teula                  |
|         | <u>13</u> frags. sense forma imbrex                |
|         | <u>9</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana |

## ESTRAT 43

- |         |  |
|---------|--|
| 568     | Frag. sense forma ceràmica comuna romana |
| 569–570 | Frags. sense forma teula                 |
| 571–572 | Frags. sense forma ceràmica vidrada      |
|         | <u>3</u> frags. sense forma teula        |

## ESTRAT 44

- |         |   |
|---------|---|
| 573     | Frag. sense forma T.S.S. marmorata        |
| 574–575 | Frags. sense forma ceràmica comuna romana |
| 576     | Frag. vora ceràmica cuina                 |
| 577–579 | Frags. sense forma àmfora indeterminada   |
| 580–582 | Frags. sense forma teula                  |

583–585	Frags. sense forma fauna terrestre 4 frags. sense forma àmfora 4 frags. sense forma teula
---------	---

#### ESTRAT 46

586	Frag. vora T.S.I. Goud. 18
587	Frag. fons ceràmica parets fines tardo-republicanes Mayet VIII
588	Frag. fons ceràmica grisa
589–590	Frags. vora i fons ceràmica comuna tradició ibèrica
591	Frag. nansa ceràmica comuna romana
592	Frag. pivot àmfora púnica
593–594	Frags. nances àmfora laietana Pascual 1
595	Frag. pivot àmfora laietana
596	Frag. sense forma teula
597	Frag. dena de collaret de pasta de vidre
598	Frag. sense forma ferro <u>38</u> frags. sense forma àmfora <u>3</u> frags. sense forma ceràmica cuina <u>17</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana

#### ESTRAT 57

599–600	Frags. sense forma ceràmica comuna romana
601–602	Frags. sense forma àmfora
603	Frag. sense forma ceràmica blava catalana
604–611	Frags. sense forma ceràmica vidrada
612	Frag. vora ceràmica moderna
613–614	Frags. sense forma pintura mural
615–619	Frags. sense forma fauna terrestre
620	Frag. fauna malacològica: cargol <u>8</u> frags. sense forma arrebossat <u>1</u> frag. sense forma rajola moderna <u>7</u> frags. sense forma ceràmica moderna

#### ESTRAT 58


621	Frag. vora ceràmica àtica de vernís negre
-----	---

622–624	Frags. sense forma ceràmica campaniana A tardana
625–629	Frags. sense forma campaniana B oïde
630–632	Frags. sense forma ceràmica pre-sigil.lata
633	Frag. vora T.S.I. Goud. 30
634	Frag. vora T.S.I. Goud. 17
635–636	Frags. vores T.S.I. Goud. 27
637–638	Frags. vores T.S.I.
639	Frag. fons T.S.I.
640–641	Frags. fons T.S.I.
642–646	Frags. sense forma T.S.I.
647	Frag. fons T.S.
648	Frag. vora ceràmica Parets Fines tardo-republicanes Mayet II
649–650	Frags. vores ceràmica Parets Fines tardo-republicanes Mayet III
651	Frag. vora ceràmica Parets Fines Mayet V
652	Frag. vora ceràmica Parets Fines Mayet XXXIII
653	Frag. vora ceràmica Parets Fines
654	Frag. fons ceràmica Parets Fines
655–666	Frags. sense forma ceràmica Parets Fines
667–672	Frags. sense forma llànties republicanes
673–676	Frags. vores ceràmica grisa de la costa catalana
677–679	Frags. fons ceràmica grisa de la costa catalana
680–690	Frags. sense forma ceràmica grisa de la costa catalana
691–692	Frags. sense forma ceràmica grisa
693	Frag. sense forma ceràmica comuna ibèrica pintada
694–695	Frags. vora i sense forma ceràmica comuna itàlica "roig pompeïà"
696	Frag. vora canonada ceràmica comuna romana
697–702	Frags. vores ceràmica comuna romana
703	Frag. vora plat ceràmica comuna romana
704	Frag. tapadora ceràmica comuna romana
705	Frag. copa ceràmica comuna romana
706–710	Frags. fons ceràmica comuna romana
710 Bis	Frag. pivot gerra ceràmica comuna romana
711–718	Frags. vores i nansa ceràmica cuina
719	Frag. vora àmfora itàlica Lamb. 2
720	Frag. sense forma àmfora itàlica Dres-1
721–726	Frags. vores àmfora laietana Pascual 1
727–728	Frag. colls àmfora laietana Pascual 1
729–730	Frags. nances àmfora laietana Pascual 1
731–734	Frags. nances àmfora indeterminada
735	Frag. carena àmfora indeterminada
736	Frag. sense forma àmfora indeterminada
737	Frag. peça teler
738–739	Frags. sense forma teula

740-741	Frags. rebuigs ceràmica
742-743	Frags. sense forma bronze
744-747	Frags. sense forma ferro
748-749	Frags. sense forma estuc
750-753	Frags. sense forma pintura mural
754-785	Frags. fauna terrestre: ossos
786-789	Frags. fauna terrestre: dents
790-796	Frags. fauna malacològica: petxines <u>432</u> frags. sense forma àmfora <u>29</u> frags. sense forma teula <u>4</u> frags. sense forma dòlia <u>7</u> frags. sense forma ceràmica grisa <u>12</u> frags. sense forma fauna malacològica: petxines <u>17</u> frags. sense forma fauna terrestre: ossos <u>22</u> frags. sense forma ceràmica comuna trad. ibèrica <u>45</u> frags. sense forma ceràmica cuina <u>118</u> frags. sense forma ceràmica comuna romana <u>14</u> frags. sense forma estuc

## ESTRAT 59


797-798	Frags. sense forma àmfora
799-800	Frags. sense forma teula
801	Frag. sense forma ferro
	<u>8</u> frags. sense forma teula




LL - 91 - 4



LL - 91 - 5




LL - 91 - 6



LL - 91 - 13



LL - 91 - 14




LL - 91 - 15




LL - 91 - 16




LL - 91 - 17




LL - 91 - 18




LL - 91 - 19




LL - 91 - 24




LL - 91 - 25




LL - 91 - 26




LL - 91 - 35




LL - 91 - 29




LL- 91 - 36




LL-91-37




LL - 91-38




LL - 91-39





LL - 91-40





LL - 91-41





LL - 91-42



LL - 91 - 47




LL - 91 - 48




LL - 91 - 49




LL - 91 - 67




LL - 91 - 68



LL - 91 - 83



LL - 91 - 86




LL - 91 - 89




LL - 91 - 128




LL - 91 - 129




LL - 91 - 133




LL - 91 - 134




LL - 91 - 143




LL - 91 - 144




LL - 91 - 160



LL - 91 - 167



LL-91-191



LL-91-193

LL - 91 - 176




LL - 91 - 210

LL - 91 - 201



LL - 91 - 216




LL - 91 - 227




LL - 91 - 232




LL - 91 - 245




LL - 91 - 247




LL - 91 - 248




LL - 91 - 250




LL - 91 - 300



LL - 91 - 337



LL - 91 - 356



LL - 91 - 359




LL - 91 - 386



LL - 91 - 409



LL - 91 - 430




LL - 91 - 431




LL - 91 - 436



LL - 91 - 458



LL - 91 - 478



LL - 91 - 483



LL - 91 - 485



LL - 91 - 486




LL - 91 - 515




LL - 91 - 516



LL - 91 - 527



LL - 91 - 580



LL - 91 - 586

LL - 91 - 589




LL - 91 - 621

LL - 91 - 633

LL - 91 - 634

LL - 91 - 635



LL - 91 - 638

LL - 91 - 648


LL - 91 - 649

LL - 91 - 650


LL - 91 - 651

LL - 91 - 694


LL - 91 - 652



LL - 91 - 703



LL - 91 - 719



LL - 91 - 724

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

ES-1

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànot: 2.0491.001  
nom plànot:

PLANTA 1

escala: 1/20  
data: 22-04-1992  
dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.002

nom plànol:

PLANTA 2

escala: 1 / 20

data: 8-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:


COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

27,30

ES-22

27,20

N



MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.003  
nom plànol:

PLANTA 3

escala: 1 / 20

data: 22-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.004

nom plànol:

PLANTA 4

escala: 1/20


data: 22-04-1992

dibuixat

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.





MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.005

nom plànol:

PLANTA 5

escala: 1/20

data: 22-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.006

nom plànol:

PLANTA 6

escala: 1 / 20

data: 22-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLÀ

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 745-53

núm. plànol: 2.0491.007

nom plànol:

PLANTA 7

escala 1/20

data 8-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLÀ

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

26,73

26,56

26,69

ES-6

26,58

27,15

ES-29

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2 0491 008

nom plànol:

PLANTA 8

escala: 1 / 20

data: 22-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2 0491 009

nom plànol:

PLANTA 9

escala: 1/20


data: 8-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N



MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.010

nom plànol:

PLANTA 10

escala: 1/20


data: 27-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.010

nom plànol:

PLANTA 10

escala: 1 / 20

data: 27-04-1992

dibuixat

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.011

nom plànol:

PLANTA 11

escala: 1 / 20

data: 27-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLÀ

observacions:

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.012

nom plànol:

PLANTA 12

escala: 1 / 20

data: 10-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

26,62  
ES-43  
26,64  
27,20  
27,15  
ES-26  
27,10



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm plànol: 2 0491 013

nom plànol:

PLANTA 13

escala: 1 / 20

data: 10-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

26,90 26,60  
EL-24  
26,50

N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491 014

nom plànol:

PLANTA 14

escala: 1 / 20


data: 21-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.015

nom plànol:

PLANTA 15

escala: 1 / 20


data: 24-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLÀ

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol : 2.0491.016

nom plànol:

PLANTA 16

escala: 1 / 20


data: 27-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.017

nom plànol:

PLANTA 17

escala: 1 / 20


data: 27-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.018  
nom plànol:


PLANTA 18

escala: 1 / 20  
data: 28-04-1992  
dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plàtol: 2.0491.019  
nom plàtol:

PLANTA 19

escala: 1/20  
data: 28-04-1992  
dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.020

nom plànol:

PLANTA 20

escala: 1 / 20


data: 29-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànot: 2.0491.021

nom plànot:

PLANTA 21

escala: 1 / 20

data: 28-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol : 2.0491.022

nom plànol:

PLANTA 22

escala : 1 / 20

data : 28-04-1992


dibuixat :

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.





MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plànol: 2.0491.023

nom plànol:

PLANTA 23

escala: 1 / 20


data: 29-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.



N

MUSEU DE BADALONA  
DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA

nom expedient:

C. LLADÓ 45-53

núm. plàtol: 2.0491.024

nom plàtol:

PLANTA 24

escala: 1/20

data: 28-04-1992

dibuixat:

ANTONI FONOLLA

observacions:

COTES REFERIDES AL  
NIVELL DE LA MAR.

