



Memòria de la intervenció arqueològica en el número 36 del carrer de la Civaderia

T.E.D.'A.



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

I N D E X

I.- Introducció i antecedents.....	1
II.- El sondeig estratigràfic.....	3
III.- Comentari dels materials arqueològics.....	5
IV.- Conclusions.....	9
V.- Bibliografia.....	12
Annex 1: Fitxes d'unitats estratigràfiques.....	13
Annex 2: Inventaris de materials arqueològics.....	30
Annex 3: Figures de materials arqueològics.....	48
Annex 4: Documentació fotogràfica.....	57
Annex 5: Planimetria.....	64

I.-Introducció i antecedents

A principis del mes de febrer de 1989, vam tenir coneixement que la casa núm. 36 del carrer de la Civaderia es trobava en venda i que se n'havia fet una oferta a l'Ajuntament (Làmina 1). En base a això, vam efectuar el dia 11 de febrer una visita a l'esmentat immoble, amb diversos tècnics de l'Ajuntament, per valorar l'edifici - de cara a la possible adquisició - i les restes arqueològiques conservades. Fruit d'aquesta visita, de gran interès, fou la realització d'un informe tècnic aconsellant l'Ajuntament sobre l'adquisició de l'edifici pel valor de les restes conservades i l'inici de contactes amb l'administrador de la finca, Sr. Elias, perquè ens autoritzés la neteja, l'anàlisi i la documentació de les restes existents.

Gràcies a la total col.laboració del Sr. Elias, s'obtingué ràpidament l'autorització dels propietaris i -el dia 13 de febrer- s'iniciaren les tasques, que consistiren en l'adequació del local, l'extracció de les deixalles i la neteja en profunditat de les estructures d'època romana. Aquestes tasques van tenir una duració de dues setmanes.

Convençuts de la importància del conjunt i de la necessitat de completar el seu estudi, vam sol.licitar al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya el corresponent permís d'excavació, el qual ens va ser lliurat -amb data de 27 de febrer- i ens permeté la realització d'un sondeig amb l'objectiu de conèixer la seqüència estratigràfica del conjunt.

Les estructures romanes existents en aquest immoble corresponen a un dels criptopòrtics perimetrals de la gran plaça del Fòrum Provincial, les restes del qual es coneixien d'antic, però fins ara no havien estat objecte d'un estudi aprofundit (Làmina 1).

Les primeres notícies d'aquest tram de criptopòrtic ens les dona, ja el 1867, B. Hernández Sanahuja. Si bé aquest autor la defineix com una volta, pel tipus actual de coberta que presenta l'esmentada estructura (hem de tenir en compte que un dels elements més destacables és l'existència d'una volta rebaixada, la qual recolza damunt unes cornises motllurades de taló, ja amortitzades, donant al conjunt una estranya aparença dins dels esquemes habituals de la construcció romana), tot indicant-nos la seva possible funció, així com també descriu tots els trams que completarien el dit criptopòrtic, els quals són dintre de les cases de l'extrem del carrer de la Civaderia fins a les de la plaça de la Verdura o de les Cols, avui plaça de Santiago Rusiñol (Hernández 1867, 93-94).

Més recentement, Antoni Nogués, el 1936, descrigué també aquest criptopòrtic, donant-nos per primera vegada la seva situació sobre plànol i les mesures dels trams situats en el núm. 36 del carrer de la Civaderia i el comprès dintre del núm. 4 de la plaça de les Cols, si bé segueix definint-la com a volta (Nogués 1936, 146).

Per altra banda, Th. Hauschild en farà referència, presentant per primera vegada una secció de la "volta", si bé és el primer en definir amb exactitud la seva funció de criptopòrtic o, com diu, "construccions inferiors i de suport necessàries per la formació de l'elevada terrassa" (Hauschild 1983, 177).

R. Cortés i R. Gabriel, a l'hora d'elaborar el llistat de les restes d'època romana de la denominada tradicionalment "terrassa mitjana", també en fan referència, fent el primer reportatge fotogràfic mínimament acurat del criptopòrtic, si bé ja Hauschild havia publicat la primera fotografia del criptopòrtic de la casa núm. 36 (Cortés/Gabriel 1985, 27 i 146-153).

Finalment, en un recent treball de síntesi del TED'A sobre el Fòrum Provincial, es relaciona aquesta estructura amb la resta dels elements coneguts del conjunt arquitectònic provincial (TED'A 1989, 441-445).

II.-El sondeig estratigràfic

Una vegada van finalitzar les tasques d'extracció de deixalles i de neteja dels murs romans, es va procedir a la realització d'un sondeig estratigràfic a l'interior del criptopòrtic (Làmines 1-3 i fotografies 1-5). L'excavació es va veure condicionada, en primer lloc, per la posició inestable de dos grans llindes de pedra del primitiu sostre romà del criptopòrtic, en l'actualitat vençudes i apuntalades amb vigues de fusta des dels anys 30, les quals han estat substituïdes per puntals metàl·lics (Fotografia 1). En segon lloc, els treballs de neteja van permetre documentar, sota el sòl actual, l'existència d'una cisterna per emmagatzemar aigua -a la qual s'accedia des d'un brocal proper- i que ocupava bona part de l'interior del criptopòrtic.

L'excavació, per tant, es va veure limitada a un espai d'aproximadament 4 x 4,5 m, situat entre l'esmentada cisterna i un espai de seguretat entorn de les llindes apuntalades (Làmines 3 A i B). El sondeig va ser registrat com a FCI 36, 100, sigles corresponents a Fòrum Provincial, intervenció en el carrer de la Civaderia 36, sondeig 100.

Una vegada començats els treballs d'excavació, es va documentar en primer lloc un paviment (120), fet amb quitrà, que cobria tot el sector i era el primer de tres nivells (junt amb 121 i 122), que corresponien a una fase d'anivellació i pavimentació posterior, datable -pel material exhumat (plàstics fonamentalment)- en la segona meitat del present segle.

Un cop rebaixats els nivells ja esmentats, va aparèixer l'estrat 123, farciment emprat com a nivell d'ús, el qual estava en relació amb un petit dipòsit de planta circular (132), el fons del qual era un ribell sencer reaprofitat, datant-se aquesta fase des de finals del passat segle o principis del present fins als anys 60.

Amortitzat per 123, aparegué el dipòsit 131 -amb la seva corresponent rasa de fonamentació (135) i l'estrat de reompliment d'aquesta (136)-, de forma ametllada i ús encara indeterminat, el qual, juntament amb el paviment d'argamassa 127 i la seva preparació 128 -coberts també per 123-,

corresponien a una fase en la qual aquest tram de criptopòrtic havia estat utilitzat com a celler i magatzem ja des de mitjan segle passat. La construcció de l'esmentat dipòsit (131), va suposar l'amortització d'una fossa sèptica (130) mitjançant la seva colmatació amb els estrats 125 i 126. Aquesta fossa estava feta amb pedres irregulars i argamassa, aprofitant com a paret el mur de carreus d'època romana (102), al qual li va ser retallada la banqueta de fonamentació de carreus per guanyar espai, així com també va ser perforat per tal de posar una sèrie de baixants fins a la fossa, i tallat un llarg encaix horitzontal, per a encaixar-hi les lloses que es feien servir com a cobriment de la fossa sèptica.

Tallat per la ja esmentada cisterna d'aigua (133), per la fossa sèptica (130) i per la rasa del dipòsit (131), va aparèixer, sota l'estrat 123, un potent farciment de terres amb materials que hem de situar en un moment de primera meitat del segle VI d. C. - o ja en una època posterior-, el qual va proporcionar abundant material ceràmic, principalment de construcció (**tegulae** i **imbrices**), a més d'alguns elements de pedra, fragments de carreus trencats i nombrosos fragments de decoració i placatge de marbre, entre els quals destaquem un fragment de la vora d'un **clipeus**, un fragment de voluta de capitell compost -ambdós pertanyents a la decoració arquitectònica del Fòrum- i part d'una placa amb inscripció. Una vegada s'excavà aquest farciment, es trobà l'estrat d'anivellació de la roca (138), de l'època de construcció del criptopòrtic, sobre el qual va aparèixer el que restava d'un paviment molt degradat per l'humitat, fet amb argamassa, el qual s'adossava a un mur (134), de pedres regulars i arrebossat amb argamassa. La cronologia del mur, per la seva relació estratigràfica amb 124 i pel tipus de factura, s'ha de relacionar amb una fase d'utilització del criptopòrtic, en època baix-imperial, posteriorment amortitzat pel farciment 124.

Una vegada arribats a la roca, es decidí desfer part dels murs de la fossa sèptica, així com el petit dipòsit 132, per tal de finalitzar l'excavació d'unes restes de l'estrat 124. Això va permetre corroborar l'existència de la banqueta de fonamentació -de carreus- del mur 102, corresponent al mur de tancament del pòrtic del Fòrum (Làmines 3 i 4).

III.-Comentari dels materials arqueològics

Les característiques de l'excavació i la seqüència estratigràfica descrita van aportar molt poques dades, des del punt de vista de la cultura material, a les diferents fases històriques detectades. Si exceptuem el material arqueològic aparegut a l'estrat 124 i que comentarem més a bastament a continuació, la resta de les unitats estratigràfiques d'època contemporània han proporcionat un material escadusser i poc significatiu.

D'aquesta forma, la cronologia de la fase del criptopòrtic ocupat pel dipòsit 132 ve determinada pel seu estrat de pavimentació (UE.123) que proporciona un "terminus post quem" per a la seva utilització. Així, en aquest han aparegut juntament amb materials ceràmics del segle XIX -o ja de la primera meitat del nostre segle-, com plats de ceràmica vidrada blanca amb decoració policroma (Fig. 1, dibuix 1), plats de ceràmica blava catalana (Fig. 1, dibuix 3) i olles i tapadores de ceràmica vidrada melada (Fig. 1, dibuix 4 i 5), una moneda de "6 Cuartos" de Fernando VII (1808-1833), pertanyent a la seca de Barcelona, i amb la data encunyació no visible degut al desgast de la peça. Malgrat això, es pot situar en un moment posterior a mitjan del segle XIX la formació d'aquest estrat, sense majors precisions.

Amb la fase d'utilització del criptopòrtic romà com a celler i magatzem - anteriorment a la fase descrita- estan relacionades les unitats estratigràfiques 125, 126 i 136, que proporcionen també un material molt modern que s'ha de situar dins del segle XIX, i probablement dins de la segona meitat d'aquest segle. Així, no manquen les ceràmiques vidrades blanques amb decoració policroma, els plats de pisa (Fig. 5, dibuix 1), les ceràmiques blaves catalanes més modernes (Fig. 5, dibuix 2), les ceràmiques vidrades blanques (Fig. 6, dibuix 2), melades (Fig. 6, dibuix 4 i 5), o decorades mitjançant la combinació de la barbotina i l'aplicació de vidrats diferents (Fig. 5, dibuix 3). Juntament amb aquestes, apareixen ceràmiques grises (Fig. 6, dibuix 3) i materials de marbre, principalment fragments de morter (Fig. 5, dibuix 1), i d'altre naturalesa (Fig. 6, dibuix 6).

La resta de les fases d'època contemporània no ha proporcionat materials significatius -i juntament amb les comentades anteriorment - han afectat la seqüència

estratigràfica del criptopòrtic d'època moderna i medieval, passant directament a la fase tardò-antiga, representada per un potent estrat de reompliment (124=139). Aquest estrat ha donat una important quantitat de material arqueològic, format bàsicament per fragments informes de marbre, tegulae, imbrices i àmfores, la qual cosa fa molt difícil d'extreure qualsevol tipus de conclusió segura en base a l'anàlisi del material. No obstant això, la presència d'alguns fragments amb forma del material de taula i de cuina aparegut permet fer alguna precisió cronològica respecte a l'època de formació de l'estrat. Així, entre les ceràmiques fines el material més modern que apareix és la TS. Africana D, malgrat que estan presents produccions molt més antigues com la TS Hispànica, TS. Africana A-1 (Fig. 2, dibuix 1), TS. Africana A-2 (Fig. 2, dibuix 2) o TS. Africana C (Fig. 2, dibuix 3). La TS. Africana D constitueix el material més nombrós de les produccions de vaixel·la de taula i juntament amb formes i motius decoratius característics del segle V d. C. -com la forma Hayes 76 (Fig. 2, dibuix 13), Hayes 81 o els motius vegetals i geomètrics estampats apareguts (Fig. 2, dibuix 15 i 16)- apareixen formes que, malgrat que ja apareixen en contextos de mitjan segle V d.C., són més característiques del segle VI d. C., com la forma Hayes 91 C (Fig. 2, dibuix 5 i 7), o bé són exclusives d'aquesta centúria com les variants de la forma Hayes 104 B, moltes vegades difícils de distingir de les variants Hayes 87 B quan treballem amb un material tan fragmentat (Fig. 2, dibuix 8 i 9). Amb aquestes formes n'hi ha d'altres amb una cronologia que es pot adscriure tant al segle V com al segle VI d. C., com la forma Hayes 94 (Fig. 2, dibuix 13) o la forma Waage IX, 859 (Fig. 2, dibuix 11). Ensenms, amb les ceràmiques de producció africana, apareixen alguns fragments, molt pocs, d'altres produccions com la TS. Hispànica Tardana - amb la forma Drag. 37 tardana-, la TS. Grisa i Ataronjada estampades amb formes indeterminades (Fig. 3, dibuix 2), i alguna producció vinculada possiblement a officinae orientals (Fig. 3, dibuix 3).

Només ha aparegut un sol exemplar de llàntia (Fig. 3, dibuix 1), pertanyent a la forma Atlante X en TS. Africana datada entre mitjan segle V i el final del segle VI d.C.

Respecte a la ceràmica comuna, apareixen alguns fragments de ceràmiques comunes de procedència nord-africana, com cassoles de la forma Lamboglia 9 (Fig. 3, dibuix 4 i 5), o de procedència local o indeterminada, com morters de ceràmica oxidada (Fig. 3, dibuix 6-10), gerres (Fig. 3, dibuix 11 i 12) i tapadores (Fig. 3, dibuix 13 i fig. 4, dibuix 1) i alguns fragments informes de difícil classificació (Fig. 4, dibuix 2 i 3). No manquen, tampoc, alguns fragments de ceràmica grollera reduïda, bàsicament vores d'olles dels tipus 7.28 (Fig. 4, dibuix 4) i 7.31 (Fig. 4, dibuix 5) identificats a l'excavació de Vila-roma (TED'A 1989, 241).

El panorama que presenta el material amfòric és poc aclaridor. La majoria del material es troba molt fragmentat i esmicolat fins al punt que el material informe majoritari representat per les àmfores de producció nord-africana no ha proporcionat cap vora que permeti la seva adscripció tipològica. Així, només han aparegut dos pivots de difícil classificació (Fig.4, dibuix 9 i 11). Les àmfores sud-hispàniques estan presents amb contenidors d'oli del tipus Keay XIII a (Fig. 4, dibuix 10) i Keay XIII c (Fig. 4, dibuix 8), mentre que els recipients de procedència oriental estan presents amb els tipus característics dels segles V i VI d. C. Keay LIII (Fig. 4, dibuix 14), Keay LIV (Fig. 4, dibuix 7), Keay LIV bis i Keay LXV (Fig. 4, dibuix 13). Amb totes aquestes àmfores, alguns pocs fragments de produccions indeterminades, com una vora que recorda al tipus VLR- 8.225 (Vila-roma 1989,309) identificat recentment a l'abocador de Vila-roma de la nostra ciutat (Fig. 4, dibuix 12).

Alguns fragments de vidre (Fig. 4, dibuix 6) i un AE-2 del tipus REPARATIO-REIPUBL., datat entre el 378-383 d. C., amb la llegenda de l'emperador i la seca d'emissió il·legibles, completen el panorama arqueològic de l'estrat, sense comptar els nombrosos fragments de **tegulae**, **imbrices** i de marbre, entre els quals destaquen un fragment de **clipeus**, alguns fragments de motllura i majoritàriament fragments de plaques de Carrara, entre el material que ha estat possible de classificar.

La naturalesa de l'estrat i les característiques del material (molt fragmentat, escadusser i de diferents èpoques) ens impedeix fer qualsevol valoració respecte a la classes ceràmiques detectades. Així, per exemple, les formes que presenta la TS.Africana D es podria donar una **facies** "estranya" per a aquesta producció dins del segle VI d. C., moment en el qual hauriem de datar la formació de l'estrat atenent les formes més modernes. D'aquesta manera, la presència de materials característics del segle V d. C. - i que només apareixen com a materials residuals dins del segle VI d. C. (com les formes Hayes 76 i Hayes 81, p.e.)-, i l'absència de materials característics del segle VI d. C. -i que no trobem presents aquí (com estampacions de l'estil E, per exemple)- només pot explicar-se perquè ens trobem amb un material descontextualitzat, formant part de les terres d'un estrat de reompliment a les quals han arribat de forma fortuïta i accidental. De qualsevol forma, la formació d'aquest estrat ha de ser posterior a la primera meitat del segle VI d. C., ja que el material més modern que apareix es pot adscriure a aquest moment, sense que poguem afirmar si la seva formació correspon a una època més moderna dins de l'Antiguitat Tardana i que no hem pogut rastrejar degut a la manca de material significatiu.

és evident, que aquest estrat amortitza unes estructures anteriors d'època tardo-antiga que reaprofiten el

criptopàrtic alto-imperial, però, malauradament, aquesta fase anterior no ha donat cap tipus de material arqueològic que ens permeti apropar-nos al moment de la seva construcció i utilització. El mateix fet succeix amb l'estrat d'anivellació del criptopàrtic, pertanyent a la construcció del Fòrum Provincial (UE 138), que no ha proporcionat cap material tot i que la seva adscripció a l'època flàvia és inqüestionable gràcies a les dades que tenim d'altres indrets del conjunt (TED'A 1989, 435-446).

IV.-Conclusions

Les estructures d'època romana conservades a l'interior de la casa situada en el núm. 36 del carrer de la Civaderia corresponen al mur de tancament de la gran plaça del Fòrum Provincial i a un criptopòrtic posterior situat rera aquest mur. El criptopòrtic, al mateix temps, limita amb el recinte de culte, una plaça situada entorn de l'actual Catedral i a una cota superior a l'existent en el Fòrum.

Aquest criptopòrtic s'inicià al citat solar i es perllonga 40 m en direcció est, fins arribar a la plaça de les Cols, on queda interromput -probablement per l'existència d'una escala central d'accés al recinte de culte- (Fotografies 1 i 2). A l'altre costat de la plaça s'insinua una estructura similar, formada per una sèrie de murs conservats, en part, a les cases dels carrers de la Merceria i del Pare Iglésias, ja documentats per diverses intervencions (TED'A en premsa).

El límit occidental d'aquest criptopòrtic apareix en el núm. 36 del carrer de la Civadera i correspon a un mur fet amb carreus que tanca la construcció (Fotografia 1). Aquest límit ha de relacionarse amb la presència, rera seu, d'una escala d'accés al pòrtic del recinte de culte des de la gran plaça forense. Una altra escala anàloga se situaria sota les cases dels núms. 12 i 14 del carrer de la Merceria, escala a la qual ha de correspondre, molt probablement, el mur de carreus amb encoixinats, conservat a l'interior de l'oficina de "La Caixa" allí existent (TED'A en premsa).

El criptopòrtic se situa, com ja hem esmentat, rera el pòrtic que envolta la gran plaça del Fòrum i del qual en coneixem el seu mur de tancament, decorat amb pilastres, en diversos llocs del casc antic de la ciutat -inclosa la pilastra trobada al núm. 2 del carrer de la Civaderia-. En el núm. 36 del mateix carrer de la Civaderia, la cara exterior d'aquest mur es va trobar ja molt alterada per les posteriors reformes i no ha estat possible documentar l'existència de pilastres. Els criptopòrtics que envolten la plaça del Fòrum es troben ben documentats, entre d'altres pels conjunts del Pallol i del Pretori, amb façanes que demostren l'existència d'un pòrtic de dos pisos (Dupré 1987). Aquests conjunts, però, presenten diferències amb l'estructura del núm. 36 del carrer de la Civaderia, on els murs d'**opus vittatum** i les voltes d'**opus caementicium** són substituïts per murs d'**opus quadratum** coronats per impostes amb motlures de taló i

coberts per un sostre d'arc pla fet amb grans llindes monolítiques, amb els extrems esbiaixats, recolzades en salmers laterals (Fotografies 3-4 i làmines 5-7).

Aquest criptopòrtic té una amplada interior de 4.20 m -una mica menys ample que els situats als costats oriental i occidental- i una alçada de 5 m, mesurats des de la línia teòrica de pavimentació (situada damunt la banqueteta de fonamentació del mur lateral), que serveix també de tancament del pòrtic del Fòrum, feta amb carreus recolzats directament sobre la roca.

Encara que no coneixem les característiques del pòrtic situat damunt aquesta construcció, és evident que aquestes i la relació d'alçades existents entre el recinte de culte i la gran plaga del Fòrum van condicionar l'elecció de la tècnica constructiva, substituint les voltes de canó pel tipus de sostre pla de llindes adovellades, com ja hem esmentat abans. Elements arquitectònics ampliament utilitzats en el Fòrum Provincial de Tàrraco (Dupré/Carreté, en premsa).

Posteriorment, en època medieval o moderna, les llindes adovellades d'aquesta coberta van desaparèixer per raons que desconeixem -potser per destrucció, ensorrament o reutilització- essent substituïdes per un nou sostre format per una volta rebaixada, realitzada amb plaques rectangulars de soldó i recolzada en els salmers de la construcció romana, alguns d'ells ja repicats. Dues llindes de la primitiva construcció, però, encara van romandre *in situ* passant a formar part de la nova coberta.

La cota de circulació del criptopòrtic, en època romana, situada -com ja hem dit- damunt de la banqueteta de fonamentació, es trobaria a un nivell inferior respecte a la pavimentació del pòrtic annex. Aquesta última cota, en el mur de pilastres conservat al Pretori, se situa entorn dels 62 m s m, és a dir, 3'60 m per damunt del nivell de circulació interior, situat aproximadament a 59'40 m s m, encara que no s'han pogut trobar restes d'aquesta pavimentació original ni de la seva preparació, ja que en època tardana es van buidar els nivells aleshores existents. De fet un petit mur -trobat en el extrem oriental de la construcció- és l'únic testimoni d'aquestes reformes, amortitzades per un potent farciment de segle VI d. C., amb abundants restes del gradual saqueig dels edificis del Fòrum.

Constructivament, la següent fase de reformes correspon al nou sistema de coberta realitzada en una època indeterminada i, posteriorment, a la construcció d'un pou negre adossat al mur meridional. Estratigràficament, però, no ha estat possible datar aquestes reformes per estar molt afectades per la realització d'una sèrie de treballs per tal de condicionar l'espai per a utilitzar-lo com a celler, segurament a la segona meitat del XIX i, més tard, per la construcció d'una cisterna en l'extrem oriental.

Per últim, al marge de l'època en què va ser utilitzat aquest tram de criptopòrtic com a celler i magatzem, gràcies a una sèrie d'informacions orals, les quals han pogut ser constatades arqueològicament, podem distingir altres fases d'utilització, ja com a cavallerisses o bé, als anys 30, com a refugi antiaeri durant la Guerra Civil. Precisament pel fet d'haver estat emprat com a refugi, li va ser practicada una segona sortida, pel qual es va desmuntar part del mur romà de tancament del criptopòrtic. També va afectar al criptopòrtic la darrera fase d'utilització del seu espai, als anys 60, quan es van netejar a fons els murs de carreus amb raspalls de ferro, per a condicionar la sala com a lloc de ball per als joves del barri, sala que, una vegada abandonada, va esdevenir magatzem d'andròmines de tota mena.

V. Bibliografia

- Cortés/Gabriel 1985 Cortés, R. i Gabriel, R.: Tarraco: recull de dades arqueològiques, Barcelona 1985
- Dupré 1987 Dupré, X.: "Forum Provinciae Hispaniae Citerioris", a Los Foros Romanos de las provincias occidentales, (València 1986), Madrid 1987, pp. 25-30
- Dupré/Carreté en premsa Dupré X. i Carreté J.M.: "Portae et fenestrae en el Fòrum Provincial de Tàrraco", Empúries, 48-50, Barcelona (en premsa)
- Hauschild 1983 Hauschild, Th.: L'arquitectura romana a Tarragona, Tarragona 1987
- Hernández 1867 H(ernández) S(anahuja), B. i (Torres), J.M. de: El indicador arqueològic de Tarragona, Tarragona 1867 (reed. facs.:1987).
- Nogués 1936 Nogués Ferré, A.: "El Fòrum romà de Tarragona", a B.A., ép. III, núm. 5 (1936), 145-148.
- TED'A 1989 Taller Escola d'Arqueologia: Un abocador del segle V dC. en el Fòrum Provincial de Tàrraco", Memòries d'excavació núm. 2, Tarragona 1989.
- TED'A en premsa Taller Escola d'Arqueologia: El Fòrum Provincial de Tàrraco. Un complex per a cerimònies de època flàvia, Tarragona (en premsa).

ANNEX 1: FITXES UNITATS ESTRATIGRAFIQUES

Fases i relació estratigràfica

Segle XX. Anys 60. Sala de ball.

- 120. Paviment actual de quitrà.
- 121. Estrat d'anivellació. Preparació del paviment 120.
- 122. Nivell d'argamasses i elements constructius.
- 129. Igual a 122. Farciment dipòsit 132.

Final s. XIX/principis-meitat s.XX. Lloc destinat a magatzem i cavallerisses. Durant la guerra civil s'utilitzà com a refugi antiaeri.

- 132. Estructura amb ribell. Dipòsit.
- 123. Farciment - nivell d'ús.

Meitat-final s. XIX ?. Construcció d'una cisterna per emmagatzemar aigua.

- 133. Cisterna de planta quadrada amb parets arrebossades.

Meitat-finals s. XIX. Utilització com a celler i magatzem.

- 127. Paviment d'argamassa.
- 128. Preparació del paviment 127.
- 136. Farciment rasa 135.
- 131. Estructura amb forma ametllada. Dipòsit amb mur.
- 135. Rasa per al mur de l'estructura 131.
- 125. Farciment fossa sèptica (estructura 130).
- 126. Farciment fossa sèptica.

?-meitat s. XIX. Construcció i ús del pou negre.

- 130. Fossa sèptica amb parets de pedres irregulars i coberta de lloses.

Epoca medieval. Sostre de volta rebaixada amb enllosat.

- 105. Coberta actual del criptopòrtic.

Epoca visigòtica. Fase d'amortització.

124. Farciment.

139. Igual a 124. Ampliació sondeig.

Epoca baix-imperial. Construccions d'època baix-imperial.

137. Nivell d'argamasses relacionades amb 134.

134. Mur fet amb pedres regulars i arrebosat amb argamassa.

Epoca alt-imperial (69-96). Construcció i ús del criptoportic..

104. Coberta del criptopòrtic, de tipus allindat.

103. Mur de tancament del criptopòrtic d'opus quadratum.

102. Mur de tancament del pòrtic del Fòrum d'opus quadratum.

101. Mur del criptopòrtic d'opus quadratum.

138. Estrat d'anivellació.

FCI 0101

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: /0102

DEFINICIO: Mur

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAICIO: 0069/0096

CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Mur d'opus quadratum, amb carreus units en sec. Coronat per una motllura de taló que suporta el salmer del sostre pla allindat.

SEQUENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza:

Cobert per:

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en: 138

Cobreix:

Farceix:

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Mur intern del criptopòrtic que limita la plaçada del Fòrum i l'area sacra.

CRITERI DAT.: Estructural (datació flavia de tot el conjunt).

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

FCI 0102**AREA/SECTOR: 36****POST./ANT.: 0101/0103****DEFINICIO: Mur****FIABILITAT ESTRA.: Bona.****DATAIO: 0067/0069****CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.**

DESCRIPCIO: Mur de quadratum, coronat per una motllura i salmers. Amb tres grans obertures i nombrosos forats de reutilització moderna.

SEQUENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza:

Cobert per:

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en: 138

Cobreix:

Farceix:

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Mur de tancament del Fòrum. A la seva cara exterior hi aniria la decoració de pilastres.

CRITERI DAT.: Estructural. Fòrum Provincial.

OBSERVACIONS:**FET PER: JAJ****REVISAT PER: JRB****ARXIU:****Plantes**

1, 2

Seccions

4, 5

Fotografies149.04,11;157.37,38

FCI 0103**AREA/SECTOR: 36****POST./ANT.: 0102/0104****DEFINICIO: Mur****FIABILITAT ESTRA.: Bona.****DATAIO: 0067/0069****CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.**

DESCRIPCIO: Mur d'opus quadratum, amb una gran obertura fruit d'una reutilització com a refugi antiseri durant la guerra civil.

SEQUENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza:

Cobert per:

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en: 138,101,102

Cobreix:

Farceix:

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Mur de tancament del criptopòrtic.

CRITERI DAT.: Estructural

OBSERVACIONS:**FET PER: JAJ****REVISAT PER: JRB****ARXIU:****Plantes**

1, 2

Seccions

(alçat) 4

Fotografies149.06; 157.34

FCI 0104 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 103 /134 DEFINICIO: Sostre.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATACIO: 0067/0069 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Restes d'un sostre pla, allindat (platabanda) del qual resten alguns carreus o dintell ambels extrems esbiaixats.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
 Se li recolza: Recolza en: 101,102,103.
 Cobert per: Cobreix:
 Farcit per: Farceix:
 Tallat per: Talla:
 Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Restes d'un antic sostre adintellat que cobria tot el criptopòrtic, avui ensorrat.

CRITERI DAT.: Estructural.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
 4,6. 149.04,06,08;157.34,35,38

FCI 0105 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0124/0130 DEFINICIO: Volta.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATACIO: 0700/1500 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Volta baixa, aplanada, folrada amb plaques de soldó, diferenciant-se dues fases de folre de la volta.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
 Se li recolza: Recolza en: 101,102,104.
 Cobert per: Cobreix:
 Farcit per: Farceix:
 Tallat per: Talla:
 Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Volta potser medieval, pel tipus de factura i per recolzar-se en zones repicades dels murs romans.

CRITERI DAT.: Tècnica constructiva i estructural.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
 4,5,6 149.04,06;157.34,35.

FCI 0121 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0122/0120 DEFINICIO: Estrat.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1964/1966 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Nivell de terra molt uniforme, de color ataronjat, de l'empreda per barrejar amb ciment. La potència varia entre els 5 i els 20/25 cm.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en:
Cobert per: 120 Cobreix: 122, 133.
Farcit per: Farceix:
Tallat per: Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Estrat d'anivellament del sòl del sector 100.

CRITERI DAT.: Informació oral.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1, 2. 5 149.04; 157.37.

FCI 0122 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0132/0121 DEFINICIO: Estrat.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1964/1966 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Nivell d'argamasses de potència variable (10-30) cm.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 133
Cobert per: 121 Cobreix: 123, 132
Farcit per: Farceix:
Tallat per: Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Nivell format al repicar els murs romans del criptopòrtic. 1a. anivellació del paviment 120.

CRITERI DAT.: Informació oral i material arqueològic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1, 2. 5. 149.04; 157.37.

FCI 0123 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0133/0132 DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATACIO: 1885/1915 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Nivell de terra fosca i compactada amb abundants pedres de petit tamany.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 133
Cobert per: 122 Cobreix: 127,125
Farcit per: Farceix: 131
Tallat per: 132 Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Farciment que amortitza estructures antigues i serveix de nivell d'ús de cavallerisses.

CRITERI DAT.: Material arqueològic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1, 2. 5. 149.06.

FCI 0124 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0137/0104 DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATACIO: 0500/0700 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Farciment de terra de color fosc i compactat amb abundant material ceràmic (sobre tot tegulae i imbrices), marbres i material de soldó.

SEQUENCIA FISICA: Igual a: 139
Se li recolza: Recolza en:
Cobert per: 128 Cobreix: 137,134,138.
Farcit per: Farceix:
Tallat per: 130,131,133,132. Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Farciment d'època tardoromana.

CRITERI DAT.: Ceràmica.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2. 5. 149.04,11; 157.37.

FCI 0125

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: 0126/0135

DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAICIO: 1800/1989

CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Nivell de terra fosca i poc compactada amb abundant material ceràmic de construcció.

SEQÜENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza:

Cobert per: 123

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en:

Cobreix: 126

Farceix: 130

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Farciment de la fossa sèptica 130 per pavimentarel sector i fer-lo servir de celler i magatzem.

CRITERI DAT.: Material i estratigràfic.

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

1.

5.

149.06; 147.21.

FCI 0126

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: 0130/0125

DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAICIO: 1800/1989

CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Farciment de terra molt solta i de color negrós, laqual prové dels detritus de la fossa sèptica.

SEQÜENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza:

Cobert per: 125

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en:

Cobreix: 138

Farceix: 130

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Farciment de la fossa sèptica 130.

CRITERI DAT.: Estratigràfic i ceràmic.

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

1.

5.

149.06; 147.21

FCI 0127 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0128/0133 DEFINICIO: Paviment.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1900 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Paviment fet d'argamassa, ja molt deteriorada.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 131,130.
Cobert per: 123 Cobreix: 128
Farcit per: Farceix:
Tallat per: 133,132. Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Paviment d'ús d'aquest sector del criptopòrtic quan s'utilitzava com a magatzem de gra i celler.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
5. 149,04; 157,37.

FCI 0128 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0136/0127 DEFINICIO: Anivellament.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1900 CRITERI DISTIN.: Textura.

DESCRIPCIO: Nivell de terra compactada molt fosca.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 131,130.
Cobert per: 127 Cobreix: 124.
Farcit per: Farceix:
Tallat per: 133,132. Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Nivell que serveix com a preparació del paviment 127, regularitzant tot el sector.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
5. 149,04; 157,37.

FCI 0129

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: 0132/0121

DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAIO: 1964/1966

CRITERI DISTIN.: Teòric.

DESCRIPCIO: Farciment d'argamasses amb material constructiu.

SEQÜENCIA FISICA:

Igual a: 122

Se li recolza:

Recolza en:

Cobert per:

Cobreix:

Farcit per:

Farceix: 132

Tallat per:

Talla:

Es lliura a:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Mateix que el farciment 122 però que en estardintre del dipòsit 132 ha rebut altre número.

CRITERI DAT.: Estratigràfic

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

1.

5.

149.04; 157.37.

FCI 0130

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: 0105/0126

DEFINICIO: Pou

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAIO: 1800/1900

CRITERI DISTIN.: Evidències. .

DESCRIPCIO: Estructura rectangular aprofitant dos murs romans del criptopòrtic (102 i 103).

SEQÜENCIA FISICA:

Igual a:

Se li recolza: 127,128.

Recolza en: 102.

Cobert per: 123.

Cobreix:

Farcit per: 125,126.

Farceix:

Tallat per: 131.

Talla: 124,134.

Es lliura a:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Fossa sèptica coberta de lloses i que arriba fins la roca rebaixant la fonamentació 102.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

2.

5.

149.06;147.21;157.06,07

FCI 0131 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0135/0136 DEFINICIO: Dipòsit

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1900 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Estructura de forma ametllada, no tancada pel seu extrem. Feta amb pedres irregulars i argamassa.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: 127,128 Recolza en: 130
Cobert per: 123 Cobreix: 138
Farcit per: 123 Farceix:
Tallat per: Talla: 130
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Funcionalitat incerta, però sembla indicar que es tractaria d'una mena de dipòsit.

CRITERI DAT.: Estratigràfic i materials (farciment 135)

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1 1 149.06;147.21;157.06,08.

FCI 0132 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0123/0122 DEFINICIO: Dipòsit

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1989 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Fet amb pedres irregulars i argamassa, adossat a la cisterna 133. Planta circular amb les parets interiors arrebossades i un ribell al fons.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 133
Cobert per: 122 Cobreix:
Farcit per: 129 Farceix:
Tallat per: Talla: 123,127,128,124
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Sembla un dipòsit. Al tenir un ribell al seu fonses pot dir que contenia algun tipus de líquid.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1 5 147.21,22;157.06

FCI 0133 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0127/0123 DEFINICIO: Cisterna

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1965 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Cisterna amb coberta de volta plana i parets arrebosades per impermeabilitzar. Amb accés d'escala (ja inutilitzat) i brocal.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: 122,132,123 Recolza en: 101,102,106
Cobert per: 120,121 Cobreix:
Farcit per: Farceix:
Tallat per: Talla: 128,127,124
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Cisterna d'emmagatzematge d'aigua. Data imprecisa, si bé talla el paviment 127 i se li adossa 132.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
1

FCI 0134 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0104/0137 DEFINICIO: Mur

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 0300/0500 CRITERI DISTIN.: Evidències Externes.

DESCRIPCIO: Mur fet amb pedres regulars i argamassa, amb un arreboscat exterior d'argamassa.

SEQÜENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 101
Cobert per: 124,136 Cobreix: 138
Farcit per: Farceix:
Tallat per: 130 Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Anterior a 124, ja que l'argamassa que arrebossa l'exterior s'empra en la construcció del mur.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2 alçat 3 149.06;157.35

FCI 0135 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0125/0136 DEFINICIO: Rasa

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1800/1900 CRITERI DISTIN.: farciment

DESCRIPCIO:

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en:
Cobert per: Cobreix:
Farcit per: 136 Farceix:
Tallat per: Talla: 124
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Rasa per la construcció del mur del dipòsit 131, la qual arriba fins al mur 134.

CRITERI DAT.: El seu farciment.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2

FCI 0136 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0135/0131 DEFINICIO: Farciment Construcció.

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 1850/1900 CRITERI DISTIN.: Text/color

DESCRIPCIO: Farciment de terra molt solta i de color groguenc.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en:
Cobert per: 128 Cobreix: 134
Farcit per: Farceix: 135
Tallat per: Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Farciment de la rasa 135, que arriba i cobreix en part fins el mur 134.

CRITERI DAT.: Estratigràfic i materials.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2

FCI 0137 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: 0134/0124 DEFINICIO: Paviment ?

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 0400/0500 CRITERI DISTIN.: Text/color

DESCRIPCIO: Nivell d'argamassa, molt alterat per la humitat i una potència que oscil·la entre els 2-4 cm. S'adossa al mur 134.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: Recolza en: 134
Cobert per: 124 Cobreix: 138
Farcit per: Farceix:
Tallat per: Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Pot ser un paviment d'argamassa en relació al mur 134, al qual s'adossa aquest nivell.

CRITERI DAT.: Estratigràfic.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2 alçat 3

FCI 0138 AREA/SECTOR: 36 POST./ANT.: /0101 DEFINICIO: Anivellació

FIABILITAT ESTRA.: Bona. DATAIO: 0067/0069 CRITERI DISTIN.: Text/color

DESCRIPCIO: Nivell de sorra de color groc que es troba damunt la roca. És totalment estèril.

SEQUENCIA FISICA: Igual a:
Se li recolza: 101,102,130 Recolza en:
Cobert per: 137,124,134,126 Cobreix: roca
Farcit per: Farceix:
Tallat per: Talla:
Es lliura a: Se li lliura:

INTERPRETACIO: Estrat d'anivellació de la roca.

CRITERI DAT.: Estratigràfic i constructiu.

OBSERVACIONS: FET PER: JAJ REVISAT PER: JRB

ARXIU: Plantes Seccions Fotografies
2 5 149.04;157.37

FCI 0139

AREA/SECTOR: 36

POST./ANT.: /

DEFINICIO: Farciment

FIABILITAT ESTRA.: Bona.

DATAIO: 0500/0700

CRITERI DISTIN.: Teòric.

DESCRIPCIO: v. interpretació.

SEQUENCIA FISICA:

Igual a: 124

Se li recolza:

Cobert per:

Farcit per:

Tallat per:

Es lliura a:

Recolza en:

Cobreix:

Farceix:

Talla:

Se li lliura:

INTERPRETACIO: Igual que 124, però diferenciat quan s'amplia el sondeig i poder evitar intrusions modernes.

CRITERI DAT.: Materials.

OBSERVACIONS:

FET PER: JAJ

REVISAT PER: JRB

ARXIU:

Plantes

Seccions

Fotografies

ANNEX 2: INVENTARIS DE MATERIAL ARQUEOLÓGIC

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 161,163,165,185,196

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:								
119 -Amf. afric. baix-imp	Indet		0	2	0	0	0	2
REF. I OBS.:								
137 -Cer. reflex. metal.	Plat		0	1	0	0	0	1
REF. I OBS.:								
139 -Vidriada blanca.	Plat	1	1	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Amb decoració								
139 -Vidriada blanca.	Tassa		0	0	0	2	0	1
REF. I OBS.:								
150 -Blaves indetermin.	Plat	2	1	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Vora decorada amb dos línies blaves								
161 -Vidriada melada.	Olla	3	1	0	0	0	0	1
REF. I OBS.:								
161 -Vidriada melada.	Tapadora	4	1	0	0	0	0	1
REF. I OBS.:								
161 -Vidriada melada.	plat		0	0	0	0	1	1
REF. I OBS.:								
163 -Vidr. verd fosc.	Indeterminat		0	0	1	0	0	1
REF. I OBS.:								
165 -Vidriada groga.	Plata		0	0	0	0	1	1
REF. I OBS.:								
166 -Altres vidriades.	Plat		0	0	0	0	2	1
REF. I OBS.: Vidrat beixge decorat amb línia melada								
185 -Rajoles.		5	0	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Decoració policroma (fruita...)								
193 -Vidre.	Ampolla		0	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Amb les lletres "H.P. AGUAS"								
195 -Bronze.	Botó	7	0	0	0	0	0	1
REF. I OBS.:								
195 -Bronze.	Campaneta	8	0	0	0	0	1	1
REF. I OBS.:								
196 -Monedes.	6 Cuartos	6	0	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Fernando VII.Seca:Barcelona.Cron.:1808/1833.								

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 161,163,165,185,196

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES		
REFERENCIES I OBSERVACIONS:											
199	Marbres.	Placa	9	1	0	0	0	0	Frag	5	6
REF. I OBS.: Una placa mideix uns 5 x 5 cm											
TOTAL DELS ACUMULATS :				5	3	1	2	5	8	23	

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 41,120,121

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:								
33 -T.S. Hispànica. REF. I OBS.:	Ritterling 8		0	0	0	0	1	1
33 -T.S. Hispànica. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	0	0	1	0	1
34 -T.S.Hispànica Tardan REF. I OBS.:	Drag. 37	19	0	1	0	1	0	2
35 -T.S. indeterminada. REF. I OBS.:	Indeterminat	26-28	0	1	0	0	2	3
36 -T.S. Africana A 1. REF. I OBS.:	Indeterminat	1	0	0	0	1	0	1
36 -T.S. Africana A 1. REF. I OBS.:	Indeterminat	2	0	1	0	1	0	2
40 -T.S. Africana C. REF. I OBS.:	Hayes 50	3	0	0	0	1	0	1
40 -T.S. Africana C. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	1	0	0	0	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 91 C	4-5	0	0	0	0	2	2
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Atlante 48,16	6	0	0	0	0	1	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 91	7	0	0	0	0	1	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 104b	8,12	0	0	0	0	2	2
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 87a	9	0	0	0	0	1	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Waagé 9,859	10	0	0	0	0	2	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 64	11	0	0	0	0	1	1
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 94	13	0	0	0	0	1	1

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 41,120,121

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES		NOH.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:										
41	-T.S. Africana D.	Hayes 81	14	0	0	0	0	1		1
REF. I OBS.:										
41	-T.S. Africana D.	Hayes 76	15-16	0	0	0	0	1	Carena	2
REF. I OBS.:										
41	-T.S. Africana D.	Indeterminat	17-18	0	0	0	12	0		12
REF. I OBS.: 2 fons estampats										
48	-T.S. Grisa estampada	Indeterminada	20	0	0	0	1	0		1
REF. I OBS.:										
49	-T.S. Atar. estampada	Indeterminat		0	0	0	0	1		1
REF. I OBS.:										
53	-Produc. orientals.	Indeterminat	21	0	0	0	1	0		1
REF. I OBS.:										
72	-llant.africanes baix	Atlante 10	22	0	0	1	0	0		1
REF. I OBS.:										
89	-Comuna africana.	Lamboglia 9a	23-24	0	0	0	0	2		2
REF. I OBS.:										
89	-Comuna africana.	Indeterminat	25	0	1	0	1	0		2
REF. I OBS.:										
92	-Comuna romana oxid.	Morter	26-30	0	0	0	0	5		5
REF. I OBS.:										
92	-Comuna romana oxid.	Gerra	31-32	0	0	3	0	4	Bec	8
REF. I OBS.:										
92	-Comuna romana oxid.	Tapadora	33-34	0	0	0	0	1	Botó	2
REF. I OBS.:										
92	-Comuna romana oxid.	Indeterminat	35,38	0	21	0	2	8	Carena	27
REF. I OBS.: 1 fons amb estampacions										
93	-Comuna romana red.	Indeterminat		0	0	2	0	0		2
REF. I OBS.:										
103	-Grollera reduïda.	Vila-roma 7.31	36	0	0	0	0	1		1
REF. I OBS.:										
103	-Grollera reduïda.	Vila-roma 7.28	37	0	0	0	0	2		2
REF. I OBS.:										

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 41,120,121

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NON.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:									
103	Grollera reduïda.	Cassola		0	0	0	0	5	5
REF. I OBS.:									
103	Grollera reduïda.	Tapadora		0	0	0	0	1	1
REF. I OBS.:									
103	Grollera reduïda.	Olla		0	0	1	0	6	6
REF. I OBS.:									
103	Grollera reduïda.	Indeterminat		0	65	0	12	0	12
REF. I OBS.:									
115	Amf. Tarraconense.	Pascual 1	39-40	0	0	0	0	1 Pivot	1 2
REF. I OBS.:									
115	Amf. Tarraconense.	Dressel 2/4	41	0	2	0	0	0 Pivot	1 3
REF. I OBS.:									
115	Amf. Tarraconense.	Dressel 2/4		0	0	0	0	0 Carena	1 1
REF. I OBS.:									
119	Amf. afric. baix-imp	Indeterminat	42-43	0	363	18	0	0 Pivot	5 18
REF. I OBS.:									
120	Amf. hispà. baix-imp	Keay 13a	44-45	0	0	1	0	1	2
REF. I OBS.:									
120	Amf. hispà. baix-imp	Keay 13c	46-47	0	0	2	0	1	3
REF. I OBS.:									
120	Amf. hispà. baix-imp	Indeterminat		0	64	0	0	0	1
REF. I OBS.:									
121	Amf. orien. baix-imp	Keay 53	48-50	0	11	2	0	0	3
REF. I OBS.: 1 informe amb restes de "titulus pictus"									
121	Amf. orien. baix-imp	Keay 54	51-52	0	9	1	0	1	2
REF. I OBS.:									
121	Amf. orien. baix-imp	Keay 54b		0	3	0	0	0	3
REF. I OBS.:									
121	Amf. orien. baix-imp	Keay 65	53	0	0	0	0	2 Coll	1 3
REF. I OBS.:									
121	Amf. orien. baix-imp	Indeterminat		0	10	0	0	0	10
REF. I OBS.: Fragments amb la cara exterior acanalada									

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATACIO: 41,120,121

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:								
121 -Amf. orien. baix-imp	Indeterminat		0	5	0	0	0	5
REF. I OBS.: Possible origen oriental								
123 -Amf.indet.baiximper.	VLR 8.225 ?	54	0	0	0	0	1	1
REF. I OBS.: Assimilable a aquesta forma o una una variant.								
123 -Amf.indet.baiximper.	Indeterminat		0	89	0	0	7 Pivot	1 8
REF. I OBS.:								
127 -Dolia.	Indeterminat		0	0	0	0	2	2
REF. I OBS.:								
128 -Tegulae.	Indeterminat		0	217	0	0	118 Aletes	111 118
REF. I OBS.:								
129 -Imbrices.	Indeterminat		0	197	0	0	98	98
REF. I OBS.:								
131 -Altres mat. constr.	Bipedalis		0	2	0	0	3 Frag.	4 9
REF. I OBS.:								
131 -Altres mat. constr.	Estuc		0	2	0	0	0	2
REF. I OBS.: 1 amb forma semicircular								
193 -Vidre.		55-56	0	2	0	1	1	3
REF. I OBS.:								
194 -ferro.	Indeterminat		1	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: Inidentificable per estar molt alterat								
196 -Monedes.	AE-2	57	0	0	0	0	0	1
REF. I OBS.: RIC 9. REPARATIO REIPUBL. Seca indet. 378-383 dC								
199 -Marbres.	Plaques		0	0	0	0	1 Frag.	1 2
REF. I OBS.: Classe Pavonazo								
199 -Marbres.	Motllura		0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Classe Pavonazo								
199 -Marbres.	Plaques		0	13	0	0	1 Frag.	1 19
REF. I OBS.: Classe Cipolino								
199 -Marbres.	Plaques		0	0	0	0	0 Frag.	4 4
REF. I OBS.: Classe Bardiglio								
199 -Marbres.	Placa	58	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Frag.inscripció.Fitxa 124-58.Classe Bardiglio								

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIC: 41,120,121

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:									
199 -Marbres.		Plaques		0	67	0	0	14 Frag.	101 14
REF. I OBS.: Classe Carrara									
199 -Marbres.		Motlures	59	1	0	0	0	0 Frag.	37 20
REF. I OBS.: Fitxa 124-59. Classe Carrara									
199 -Marbres.		Tambor	60-62	0	0	0	0	0 Aresta	3 3
REF. I OBS.: Fitxa 124-60(-61 i -62). Classe Carrara									
199 -Marbres.		Tambor	63	0	0	0	0	0 Frag.	3 3
REF. I OBS.: 2 frag,fust acanalat.Fitxa 124-63.Classe Carrara									
199 -Marbres.		Placa	67	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Frag.inscripció. Fitxa 124-67. Classe Carrara									
199 -Marbres.		Clípeus	64	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Fitxa 124-64. Clípeus d'hélice. Classe Carrara									
199 -Marbres.		Ciua lèsbic	65	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Fitxa 139(=124)-65. Classe Carrara									
199 -Marbres.		Escultura	66	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Fragaent de cap amb cabell.Carrara.Fitxa 124-66									
199 -Marbres.		Tambor	68	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Enmotllurament columna. Fitxa 124-68. Carrara									
199 -Marbres.		Placa	69	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Frag.placa estrigilada. Fitxa 124-69. Carrara									
199 -Marbres.		"Cippus"	70-72	0	0	0	0	0 Frag.	3 3
REF. I OBS.: Frag.de"Cippus".Fitxes 124-70(-71 i -72).Carrara									
199 -Marbres.		Plaques		0	2	0	0	1 Frag.	7 1
REF. I OBS.: Classe de marbre indeterminada									
200 -Elements de pedra.		Plaques		1	3	0	0	0	4
REF. I OBS.: 1 amb restes d'estuc. Classe soldó									
200 -Elements de pedra.		Moli		0	1	0	0	0	1
REF. I OBS.: Pedra gris d'origen volcànic									
200 -Elements de pedra.		Plaques		1	31	0	0	5 Frag.	27 5
REF. I OBS.: Pedra calissa tipus marbre de Sta. Tecla									
200 -Elements de pedra.		Plaques		0	0	0	0	2 Frag.	7 2
REF. I OBS.: Pedra tipus d'Alcover									

FCI 0124

FET PER: JAJ

REVISAT PER: XAA

DATAIO: 0500/0550

PAG.: 6

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 41,120,121

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NON.PECES
--------	----------	-------	----------------	----------	------	-------	------	-------	-----------

REFERENCIES I OBSERVACIONS:

TOTAL DELS ACUMULATS :				4	1184	31	35	312	331	504
------------------------	--	--	--	---	------	----	----	-----	-----	-----

Classe Ceràmica | 0.....10.....20.....30.....40.....50.....60.....70.....80.....90.....100 |

T.S. Hispànica.	0.397%
T.S.Hispànica Tardan	0.397%
T.S. indeterminada.	0.595%
T.S. Africana A 1.	0.595%
T.S. Africana C.	0.397%
T.S. Africana D.	4.960%
T.S. Grisa estampada	0.198%
T.S. Atar. estampada	0.198%
Produc. orientals.	0.198%
Llànt.africanes baix	0.198%
Comuna africana.	0.794%
Comuna romana oxid.	8.333%
Comuna romana red.	0.397%
Grollera reduida.	5.357%
Amf. Tarraconense.	1.190%
Amf. afric. baix-imp	3.571%
Amf. hispà. baix-imp	1.190%
Amf. orien. baix-imp	5.159%
Amf.indet.baiximper.	1.786%
Dolia.	0.397%
Tegulae.	23.413%
Imbrices.	19.444%
Altres mat. constr.	2.183%
Vidre.	0.595%
Ferro.	0.198%
Monedes.	0.198%
Marbres.	15.278%
Elements de pedra.	2.381%
	0.000%

Marge d'error: 0.000000179%

Classe Ceràmica | 0.....10.....20.....30.....40.....50.....60.....70.....80.....90.....100 |

T.S. Hispànica.	1.093%
T.S.Hispànica Tardan	1.093%
T.S. indeterminada.	1.639%
T.S. Africana A 1.	1.639%
T.S. Africana C.	1.093%
T.S. Africana D.	13.661%
T.S. Grisa estampada	0.546%
T.S. Atar. estampada	0.546%
Produc. orientals.	0.546%
Llànt.africanes baix	0.546%
Comuna africana.	2.186%
Comuna romana oxid.	22.951%
Comuna romana red.	1.093%
Grollera reduïda.	14.754%
Anf. Tarraconense.	3.279%
Anf. afric. baix-imp	9.836%
Anf. hispà. baix-imp	3.279%
Anf. orien. baix-imp	14.208%
Anf.indet.baiximper.	4.918%
Dolia.	1.093%
	0.000%

Marge d'error: 0.000001192%

Tipus Evaluat | 0.....10.....20.....30.....40.....50.....60.....70.....80.....90.....100 |

Hayes 91 C	8.000%
Atlante 48,16	4.000%
Hayes 91	4.000%
Hayes 104b	8.000%
Hayes 87a	4.000%
Waagé 9,859	4.000%
Hayes 64	4.000%
Hayes 94	4.000%
Hayes 81	4.000%
Hayes 76	8.000%
Indeterminat	48.000%

Marge d'error: 0.000000000%

Classe Ceràmica: T.S. Africana D.

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATACIO: 155,158,161,166

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES	
REFERENCIES I OBSERVACIONS:										
139	-Vidriada blanca.	Tassa		0	0	0	5	0	1	
REF. I OBS.: Vora decorada										
139	-Vidriada blanca.	Plat		0	0	0	1	0	1	
REF. I OBS.:										
150	-Blaves indeterm.	Plat	1	0	1	0	1	0	2	
REF. I OBS.:										
155	-Vidr. blanca policr.	Tassa		0	0	0	0	2	1	
REF. I OBS.:										
158	-Pisa	Plat	2	0	0	0	0	2	2	
REF. I OBS.: 1 amb decoració										
161	-Vidriada melada.	Ribell		0	0	0	0	1	1	
REF. I OBS.:										
161	-Vidriada melada.	Indeterminat		0	1	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
162	-Vidr. melada decor.	Plata	3	0	0	0	0	2	1	
REF. I OBS.:										
164	-Vidr. verd clar.	Càntir		0	0	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
166	-Altres vidriades.	Càntir		0	0	0	0	0	1	
REF. I OBS.: Vidrat verd i melat										
166	-Altres vidriades.	Fruiter		0	0	0	0	1	1	
REF. I OBS.: Vidrat groc i verd										
199	-Marbres.	Morter	4-5	0	0	0	0	3	2	
REF. I OBS.:										
TOTAL DELS ACUMULATS :				0	2	0	7	11	3	16

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 139,161,164

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOH.PECES	
REFERENCIES I OBSERVACIONS:										
92	-Comuna romana oxid.	Rindeterminada		0	4	0	0	0	4	
REF. I OBS.:										
119	-Amf. afric. baix-imp	Indeterminat		0	7	0	0	0	7	
REF. I OBS.:										
121	-Amf. orien. baix-imp	Indeterminat		0	5	0	0	0	5	
REF. I OBS.:										
128	-Tegulae.			0	1	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
139	-Vidriada blanca.	Tassa	1	0	0	0	1	0	1	
REF. I OBS.: Té una "A" pintada al seu fons										
139	-Vidriada blanca.	Indeterminat		0	0	0	1	0	1	
REF. I OBS.:										
161	-Vidriada melada.	Indeterminat		0	2	0	0	0	2	
REF. I OBS.:										
164	-Vidr. verd clar.	Ribell		0	0	0	1	0	1	
REF. I OBS.:										
174	-Ceràmica grisa.	Olla	2	0	0	0	0	1	1	
REF. I OBS.:										
205	-Fauna terrestre.	Indeterminat		0	1	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
TOTAL DELS ACUMULATS :				0	20	0	3	1	0	24

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 161

CLASSE	CERANICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES	
REFERENCIES I OBSERVACIONS:										
119	Amf. afric. baix-imp	Indeterminat		0	1	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
123	Amf.indet.baiximper.	Indeterminat		0	1	0	0	0	1	
REF. I OBS.:										
128	Tegulae.			0	0	0	0	0	2	
REF. I OBS.: Aletes 2										
161	Vidriada melada.	Indeterminat		0	0	0	0	0	1	
REF. I OBS.: Coll 1										
199	Marbres.	Plaques		0	0	0	0	0	6	
REF. I OBS.: Frag. 5										
TOTAL DELS ACUMULATS :				0	2	0	0	0	9	10

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATACIO: 161 i estratigrafia

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:								
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Hayes 87a		0	0	0	0	1	1
89 -Comuna africana. REF. I OBS.:	Ostia 3,267		0	0	0	0	0 Carena	1 1
89 -Comuna africana. REF. I OBS.:	Ostia 1,261		0	0	0	1	0	1
92 -Comuna romana oxid. REF. I OBS.:	Morter		0	0	0	0	1	1
92 -Comuna romana oxid. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	0	1	0	2 Carena	2 4
103 -Grollera reduïda. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	4	0	0	0	4
119 -Amf. afric. baix-imp REF. I OBS.:	Indeterminat		0	16	0	0	0 Arranc	1 17
120 -Amf. hispà. baix-imp REF. I OBS.:	Indeterminat		0	1	0	0	0	1
121 -Amf. orien. baix-imp REF. I OBS.:	Indeterminat		0	7	0	0	0	7
123 -Amf.indet.baixiaper. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	10	0	0	1	11
128 -Tegulae. REF. I OBS.:			0	4	0	0	1 Aleta	1 6
129 -Imbrices. REF. I OBS.:			0	4	0	0	1	5
161 -Vidriada melada. REF. I OBS.:	Tupi		0	1	0	0	0	1
194 -ferro. REF. I OBS.:	Clau		0	0	0	0	0 Cap	1 1
199 -Marbres. REF. I OBS.:	Capitell	1	0	0	0	0	0 Frag.	1 1
REF. I OBS.: Veure fitxa materials FCI-36-132.1								
199 -Marbres. REF. I OBS.:	Placa		0	0	0	0	0 Frag.	7 7

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 161 i estratigrafia

CLASSE	CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NON.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:									
199	Marbres.	Indet		0	2	0	0	0	2
	REF. I OBS.:								
205	Fauna terrestre.	Indeterminat		0	0	0	0	0 Frag.	1
	REF. I OBS.:								1
TOTAL DELS ACUMULATS :				0	49	1	1	7	15
									72

FCI 0133

FET PER: jaj

REVISAT PER: xaa

DATAIO: 1850/1900

PAG.: 1

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: Estratigrafia

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NON.PECES	
REFERENCIES I OBSERVACIONS:									
41 -T.S. Africana D. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	0	0	1	0	1	
128 -Tegulae. REF. I OBS.:			0	0	0	0	0 Aleta	1	1
199 -Marbres. REF. I OBS.:	Placa		0	0	0	0	0 Frag.	3	3
199 -Marbres. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	1	0	0	0	1	
TOTAL DELS ACUMULATS :			0	1	0	1	0	4	6

SECTOR: 36

ELEMENTS DE DATAIO: 161 i estratigrafia

CLASSE CERAMICA	TIPUS	NUM.REFERENCIA	P. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOM.PECES
REFERENCIES I OBSERVACIONS:								
123 -Amf.indet.baiximper. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	1	0	0	0	1
128 -Tegulae. REF. I OBS.:			0	1	0	0	0 Aletes	3 4
131 -Altres mat. constr. REF. I OBS.: Tipus "opus caementicium"	Argamassa		0	1	0	0	0	1
161 -Vidriada melada. REF. I OBS.:	Ribell	1	0	0	0	0	1	1
161 -Vidriada melada. REF. I OBS.:	Gerra	2	0	1	0	0	1	1
161 -Vidriada melada. REF. I OBS.:	Indeterminat		0	4	0	0	0	2
195 -Bronze. REF. I OBS.:	Indeterminat	3	0	0	0	0	0 Peça	1 1
199 -Marbres. REF. I OBS.:	Placa		0	1	0	0	1	2
TOTAL DELS ACUMULATS :			0	9	0	0	3	4 13

ANNEX 3: FIGURES DE MATERIALS ARQUEOLOGICS

Index de Figures.

Figura 1. - Materials arqueològics de l'estrat 123: **1.** - Plat de ceràmica vidrada blanca amb decoració interior (Núm. inv.: 123-1); **2.** - Frag. de campaneta de bronze (Núm. inv.: 123-8); **3.** - Plat de ceràmica blava catalana (Núm. inv.: 123-2); **4.** - Olla de ceràmica vidrada melada (Núm. inv.: 123-3); **5.** - Tapadora de ceràmica vidrada melada (Núm. inv.: 123-4).

Figura 2. - Materials arqueològics de l'estrat 124: **1.** - Peu de TS.Africana A-1 (Núm. inv.: 124-1); **2.** - Peu de TS.Africana A-2 (Núm. inv.: 124-2); **3.** - Fons de TS.Africana C, forma Hayes 50 (Núm. inv.: 124-3); **4.** - Bol de TS. Africana D-1, forma Atlante 48,16 (Núm. inv.: 124-6); **5.** - Bol de TS. Africana D-2, forma Hayes 91-C (Núm. inv.: 124-4); **6.** - Bol de TS. Africana D-1, forma Hayes 91 (Núm. inv.: 124-7); **7.** - Bol de TS.Africana D-2, forma Hayes 91 C (Núm. inv.: 124-5); **8.** - Plat de TS. Africana D-2, simil forma Hayes 104-B (Núm. inv.: 124-8); **9.** - Plat de TS.Africana D-2, simil forma Hayes 104-B (Núm. inv.: 124-12); **10.** - Plat de TS.Africana D-1, simil forma Hayes 87-A (Núm. inv.: 124-9); **11.** - Plat de TS.Africana D-2, forma Waagé 9,859 (Núm. inv.: 124-10); **12.** - Plat de TS. Africana D, forma Hayes 64,2 (Núm. inv.: 124-11); **13.** - Copa de TS. Africana D 2, forma Hayes 94 (Núm. Inv.: 124-13); **14.** - Plat de TS. Africana D-1, forma Hayes 76 (Núm. inv.: 124-15); **15-16.** - Fragments amb decoració estampada de TS. Africana D-1 (Núm. inv.: 18 i 17).

Figura 3. - Materials arqueològics de l'estrat 124: **1.** - Llàntia de TS.Africana, forma Atlante X (Núm. inv.: 124-22); **2.** - Peu de TS. Gris estampada (Núm. inv.: 124-20); **3.** - Peu de TS. indeterminada, possiblement oriental (Núm. inv.: 124-21); **4-5.** - Cassola de ceràmica comuna africana, forma Lamboglia 9 (Núm. inv.: 124-23 i 24); **6-10.** - Morters de ceràmica comuna romana (Núm. inv.: 124-30 i 26-30); **11-12.** - Gerres de ceràmica comuna romana (Núm. inv.: 124-31 i 32); **13.** - Tapadora de ceràmica comuna romana (Núm. inv.: 124-34).

Figura 4. - Materials arqueològics de l'estrat 124: **1.** - Tapadora de ceràmica comuna romana (Núm. inv.: 124-33); **2-3.** - Ceràmica comuna indeterminada (Núm. inv.: 124-38 i 35); **4.** - Ceràmica grollera reduïda, forma VLR-7.28 (Núm. Inv.: 124-37); **5.** - Ceràmica grollera reduïda, forma VLR-7.31 (Núm. inv.: 124-36); **6.** - Ampolla de vidre (Núm. inv.: 124-55); **7.** - Amfora oriental, forma Keay LIV (Núm. inv.: 124-51); **8.** - Amfora bètica, forma Keay XIII c (Núm. inv.: 124-46); **9.** - Amfora africana indet. (Núm. inv.: 124-42); **10.** - Amfora bètica, forma Keay XIII a (Núm. inv.: 124-44); **11.** - Amfora africana indet. (Núm. inv.: 124-43); **12.** - Amfora de procedència indeterminada, assimilable a la forma VLR 8.225 (Núm. inv.:

124-54); 13.- Amfora oriental, forma Keay LXV (Núm. inv.: 124-53); 14.- Amfora oriental, forma Keay LIII (Núm. inv.: 124-50).

Figura 5.- Materials arqueològics de l'estrat 125: 1.- Plat de pisa (Núm. inv.: 125-2); 2.- Plat de ceràmica blava catalana (Núm. inv.: 125-1); 3.- Plata de ceràmica vidrada decorada (Núm. inv.: 125-3).

Figura 6.- Materials arqueològics dels estrats 125: 1.- Morter de marbre (Núm. inv.: 125-4); 126: 2.- Tassa de ceràmica vidrada blanca (Núm. inv.: 126-1); 3.- Olla de ceràmica grisa (Núm. inv.: 126-2); i 136: 4.- Gerra de ceràmica vidrada melada (Núm. inv.: 136-2); 5.- Ribell de ceràmica vidrada melada (Núm. inv.: 136-1); 6.- Fragment d'una peça de bronze indeterminada (Núm. Inv.: 136-3).



UE-123








Figura 1

UE-124




Figura 2




Figura 3




Figura 4

UE-125
















Figura 5

UE-125



UE-126



UE-136

Figura 6

ANNEX 4: DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA

Index de fotografies


Fotografia 1. Vista general del límit occidental del criptopòrtic del Fòrum Provincial situat al carrer de la Civaderia 36. S'observen els seus murs d'**opus quadratum** i les grans llindes monolítiques de la seva coberta plana vençudes i apuntalades.

Fotografia 2. Vista general del tram oriental del criptopòrtic del Fòrum Provincial situat al carrer de la Civaderia 36. S'aprecia com aquest tram continua en direcció a la plaça de les Cols i com ha estat paredat en una època indeterminada. En primer terme, tall estratigràfic de la intervenció arqueològica realitzada.


Fotografia 3. Detall de la imposta amb motllura de taló dels murs d'**opus quadratum** del criptopòrtic estudiat.

Fotografia 4. Vista del mur d'**opus quadratum** que tanca el criptopòrtic per la seva banda nord. S'aprecia la coronació del mateix amb les impostes amb motlures de taló i salmers esbiaixats per a encaixar les grans llindes monolítiques de la coberta plana.


Fotografia 5. Vista de l'excavació efectuada pel TED'A al sector del criptopòrtic de la plaça de representació del Fòrum Provincial situat al carrer de la Civaderia 36, un cop finalitzats els treballs. S'observa la secció estratigràfica amb la seva relació amb el mur de tancament del criptopòrtic.




Fotografia núm. 1



Fotografia núm. 2



Fotografia núm. 3



Fotografia núm. 4



Fotografia núm. 5

ANNEX 5: PLANIMETRIA

Index de làmines

Làmina 1. Planta de la part alta de Tarragona, amb indicació de la trama urbana moderna i de les restes conegudes del conjunt romà del recinte de culte, Fòrum Provincial i Circ. En el cercle, localització de la intervenció del carrer de la Civaderia núm. 36.

Làmina 2. Situació de la intervenció en el plànol parcel·lari del municipi de Tarragona (escala 1:500, full 134).

Làmina 3 A. Planta del sondeig efectuat a l'interior del criptopòrtic, amb indicació de les estructures modernes.


Làmina 3 B. Planta del sondeig una vegada finalitzada l'excavació, amb les restes de les estructures modernes no enderrocades i de les antigues.

Làmina 4. Secció estratigràfica del sondeig efectuat en el criptopòrtic, i la dels dos murs laterals d'*opus quadratum* i de la coberta actual.


Làmina 5. Alçat del mur septentrional del criptopòrtic.


Làmina 6. Alçat del mur de tancament del criptopòrtic pel seu costat oest.

Làmina 7. Restitució de la secció original del criptopòrtic.




Lamina 1





0 1 2 3 4 5 6 7



64.00

63.00


62.00


61.00

60.00

59.00

58.00





Làmina 6

