



Memòria de les excavacions de la plaça dels Àngels

Josep A. Remolà i Vallverdú, Xavier Dupré i Raventós



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

SUMARI

1. Introducció	2
2. Antecedents	4
3. Excavació	5
4. Descripció de les unitats estratigràfiques	7
5. Conclusions	10
6. Planimetria	11
7. Fotografies	15
8. Inventari de material	18

.-Introducció

L'agost de l'any 1986 es plantejava la construcció d'una plaça al costat del Mercat Públic ubicat a la Plaça del Fòrum. Aquesta obra, inscrita en el Pla de Remodelació de la Part Alta, va motivar la intervenció del Servei d'Arqueologia de la Generalitat, que m'encomanà la direcció tècnica dels treballs arqueològics.

El projecte concebia l'ampliació de l'espai útil de la nova plaça mitjançant l'enderrocament d'uns habitatges, en estat ruïnós, adosats a l'estructura de l'edifici del Mercat Públic, entre aquest i la Plaça del Rovellat, i la pavimentació i adequació de l'espai amb la plantació de diversos arbres.

Per tant, la zona podia veure afectada doblement: durant els treballs d'infraestructura higiènica (llum, aigua, ...) i durant la realització dels forats per a la plantació dels arbres.

La primera intervenció (Sondeig 100) va consistir en l'excavació d'una rasa de 2,5x4 metres, paral·lela a la Plaça dels Angels, afectada per la construcció d'una arqueta al sud de la nova plaça, mentre que la segona (Sondeig 200), donat que la pavimentació no implicava un rebaix del nivell del sòl, es va concebre com un intent de relacionar la seqüència estratigràfica obtinguda amb algun tipus d'estructura. Aquest segon sondeig, de 4x4 metres, es va plantejar al centre aproximat del solar

La zona on es plantejava aquesta intervenció ocupa, dins de l'ordenació urbanística romana durant l'Alt Imperi, l'espai delimitat per la paret sud-est del Fòrum Provincial i la muralla tarde-republicana. L'objectiu era tant aportar dades sobre el funcionament d'aquest àmbit durant el període alt-imperial, com permetre la documentació de nivells d'ocupació relacionats amb els primers moments de la presència romana a Tarragona (Construcció de la muralla), així com de nivells tardorromans, dipositats un cop obliterades les grans estructures del poder imperial romà.

.-Antecedents

La Plaça dels Angels esta situada molt aprop de la Plaça del Rovellat. En aquesta plaça del Rovellat es va dur a terme, durant el març de l'any 1971, una intervenció arqueològica sota la direcció tècnica de l'aleshores director del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, M. Berges Soriano(1). La publicació d'aquesta excavació, força confusa per altra banda, planteja, sintèticament, la presència d'un horitzó d'ocupació datable entre els segles III i IV d.C., amb el qual es relacionen diverses estructures corresponents, segons Berges, a modestos habitatges, i d'un edifici columnat que interpreta com a una església visigoda. Es recuperàren, també, importants restes decoratives de marbre, així com diversos fragments de creus visigodes.

.-Excavació

El primer sondeig(100) fou motivat per l'aparició, durant la construcció d'una arqueta al sud de la nova plaça, d'un mur fet de pedres i carreus reutilitzats, paral·lel a la alineació de les façanes del carrer Dels Angels.

La seqüència estratigràfica obtinguda fou la següent: Sobre la roca, i colmatant les irregularitats, una capa estèril anivellant la superfície(113), per damunt d'aquesta es disposava un nivell datable en el segle II d.C.(111-112) i que a la banda més propera al carreu estava tallat per un altre nivell de cronologia no determinada(110). Sobre aquesta superfície descansava un mur de pedres irregulars i escassa qualitat, que reutilitzava un carreu d'uns 60 cm. de llargada(103-104), de cronologia no precisada i que tallava un nou nivell, datat entre finals del segle III d.C. i principis del IV d.C.(101-106), per sobre del qual hi havia un nivell pràcticament eliminat pels peons que feien l'obra, que proporcionà materials del segle IV d.C..

El segon sondeig(200), situat en el centre aproximat de la nova plaça, va proporcionar, un cop eliminats els estrats d'època moderna i contemporània que afectaven la major part del sondeig(unitats estratigràfiques 204,206,208,211, 212,213,214,215,216,218,219,226 i elements 202,203,210 i 233) i limitaven considerablement la possibilitat d'obtenció de resultats, una sèrie de nivells tardorromans(segle

Vè d.C.) (unitats estratigràfiques 209, 222, 223, 224, 225, 231 i element 229), d'interpretació incerta donada l'alteració per removicions posteriors. D'especial interès és el conjunt de materials ceràmics baix-imperials aportat per la unitat estratigràfica 224. La facies tardorromana altera un nivell d'època anterior (alt-imperial) que físicament s'asimila amb els farciments constructius relacionats amb les construccions monumentals del segle I d.C..

DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

SONDEIG 100

101: Terra de consistència argilosa i coloració fosca amb carbons.

102: Nivell d'enderroc de pedres. Interpretació incerta.

105: Conducció de fibrociment.

106: Nivell de consistència argilosa i color fosc amb carbons. Es igual a la U.E. 101 i estava coberta per la U.E. 102.

107: Alineació de pedres (restes d'un mur molt malmès ?) perpendicular al mur 103/104.

110: Arenes de color grisós amb restes de calç. Probablement es tracta d'una línia de pavimentació. No està físicament relacionada amb el mur 103/104, que és clarament posterior.

111: Capa de color marró coberta per les U.E. 110 i 101/106.

112: Capa arenosa de coloració fosca. Es igual a 111 i estava coberta per 110.

113: Nivell de coloració ocre/ataronjada i estèril. Anivella la superfície i reompla les irregularitats de la roca. Tot i la limitació del sondeig, podria relacionar-se amb les restes del reompliment constructiu associat al gran projecte urbanístic d'època flàvia, i que també deuria afectar els sectors adjacents.

SONDEIG 200

201: Nivell superficial producte de les removicions mecàniques prèvies a l'inici de la intervenció.

202: Mur d'època moderna fet amb pedres i morter.

203: Cub fet de pedres i morter de calç. Internament recobert amb una matèria hidràulica.

204: Terra de consistència solta i coloració marró-clara.

206: Terra fosca amb tonalitats verdoses i carbons. Cobreix les U.E. 209, 210 i 209.

208: Terra de color marró i consistència arenosa. Farciment indeterminat relacionat, probablement, amb l'activitat constructiva domestica d'època moderna en aquest sector.

209: Terra fosca amb carbons. Estava coberta per la U.E. 206. Es conserva en un espai molt petit -com la resta de nivells d'època romana- i és, per tant, difícilment interpretable. Cobert per la U.E. 206. Cobreix la U.E. 220. Tallat per les U.E. 229 i 210.

210: Cub fet de morter amb pedres irregulars. L'interior esta recobert amb material hidràulic per tal d'evitar les filtraci' dels fluids.

211: Terra de color marronós i de consistència solta que reompla i amortitza el cub 210.

212: Terra de color groguenc i abundants pedres que reomplen el cub 203.

213: Terra de color marró fosc. Coberta per la U.E. 204.

214: Terra de color fosc que reompla el cub 203. Cobert per la U.E. 212.

215: Terra de color marró i força compacte. Coberta per la U.E. 213.

216: Terra de color marró clar que reompla el cub 203. Cobert per la U.E. 214.

218: Terra de color ocre fosc. Cobert per la U.E. 218.

219: Terra de color marró fosc, poc compacte. Cobert per la U.E. 206. Talla les U.E. 209, 220, 222, 223, 224 i 231.

220: Terra de color marró fosc amb abundanta carbons. Cobert per la U.E. 209. Cobreix la U.E. 222. Tallat per les U.E. 219 i 210.

222: Terra de consistència argilosa i coloració fosca, amb carbons. Cobert per la U.E. 220. Cobreix les U.E. 223 i 229. Tallat per les U.E. 210 i 219.

223: Nivell de color marró clar i compacte. Possiblement es tractaria d'una línia de pavimentació associada al mur 229, força arrasat. Cobert per la U.E. 222. Cobreix la U.E. 224. Tallat per la U.E. 219.

224: Nivell de terra groguenca amb capes d'arenas marronoses amb abundant material ceràmic. Probablement originat per la remoció d'un

nivell(U.E. 230)preexistent del qual n'han restat ben poques restes.
Cobert per les U.E. 220 i 223.Cobreix les U.E. 231 i 232.

225: Nivell de color ocre ataronjat.

226: Nivell de color maró fosc.

229: Mur de pedres trabades amb morter de calç.Es trobava en un estat força arrassat.Talla la U.E. 224.Amb aquest mur s'associaria la possible línia de pavimentació U.E. 223.

230: Restes d'un farciment de terra argilosa de coloració groguenca.Cobert per la U.E. 224.


231: Terra de coloració marró i textura arenosa.Cobert per la U.E. 224.

232: Terra de color marró clar i consistència argilosa i abundants pedres.Cobert per la U.E. 231.

233: Mur de pedres irregulars trabades amb morter.


.-Conclusions

Ja hem comentat els motius que han limitat els resultats d'aquesta intervenció, malgrat tot podem evaluar les següents conclusions: Absència de nivells anteriors a la gran reforma urbanística del segle I d.C., possible existència d'un farciment constructiu relacionat amb la construcció del Fòrum Provincial i evidència d'una intensa ocupació tardorromana (atenent als resultats de l'excavació de Berges l'any 1971). Només una excavació en extensió i una correcta interpretació de l'excavació de l'any 1971 poden contribuir a una reconstrucció de la seqüència arqueològica d'aquesta zona.



PLAÇA DELS ANGELS
SITUACIÓ SONDEIGS
ESCALA 1/200


PLAÇA DELS ANGELS




PLAÇA DELS ANGELS

SONDEIG 100

ESCALA 1/20



PLAÇA DELS ANGELS
PLANTA SONDEIG 200
ESCALA 1/20
COTES ESTRUCTURES I ROCA





PLAÇA DELS ANGELES
 SECCIÓ SONDEIG 200
 ESCALA 1/20

SONDEIG 100



SONDEIG 200



SONDEIG 200



ELEMENTS DE DATAÇIÓ

INTERVENÇIÓ
 Playa dels Angels 86
 FET PER (Data)
 Josep Anton Remolà
 REVISAT PER (Data)

U.E.

10 1

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S.Sudgal·lica		86M100,641		1		1			
T.S.Hispànica		86M101		1					
T.S.Africana A		86M105,106,108,110,664		4		1			
T.S.Africana C		86M102-104,642-643		3			2		
Llàntria	disc	86M692						orla I	
Comuna romana		86M659,676,8,691,685,67,688,687,681,679,73,72bis,65,678,7,682,68,70,680,677,684,683,686,689		22		1	1		
	Morter	86M690					1		
Quina Africana		86M644-663,83,665-675,86,89,94,93,95,96,98,6,69		18	1	6	17		
Grollera Reduïda		86M5,691		1		1			
Amfora Oriental	Keay 53	86M672,71,66		3					
	Keay 54bis	86M62-64,8bis		3			1		
Amfora indeter,		86M9-61,717-739,21,27,13,74		77	2				
Tegula		86M3,86M710-716		10					

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

INTERVENÇIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Anton Remola
REVISAT PER (Data)

U.E.

106

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Hispànica		86M222, 439, 477		2		1			
T.S. Africana A		86M622-635, 223-225, 217		7		7	4		
T.S. Africana C		86M636-637		1		1			
Comuna romana		86M478-524, 616-620, 218-221		43		2	11		
	Morter	86M226-228, 594		1		1	2		
Quina Africana	Lamb.10	86M208-212, 215				3	3		
	Cassola	86M216, 621					2		
		86M213-214		1			1		
T.S. Afilo. indet.		86M638-640				3			
Amfora tarrac-nense		86M229			1				
Amfora Africana		86M526			1				
Amfora indeter.		86M230-262, 528-593		97	1				
Llantia	Disco	86M440-441						Disco 2	
	Paleocrist.	86M641bis						espatlla 1	
Tegula		86M265, 604-608		10					

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86

FET PER (Data)

Josep Anton Remolà
REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

UE.

110

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PEGES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Hispànica		86II121-125		4			1		
T.S. Africana A		86MI26-128		3					
Parets Fines		86MI53		1					
T.S. Africana D		86MI29					1		
Comuna romana		86MI18-120, 154-161		7	1		3		
Comuna Africana		86MI30-151		17			4		
Grollera reduïda		86II15-117		3					
Amfora Africana		86MI52		1					
Amfora indeterminada		86II62-168		7					
Marbre	placa	86MI69					1		
	Motllura	86MI70					1		
Pedra		86MI71					1		
Escòria metal·lur.		86MI72							

ELEMENTS DE DATACIÓ

INTERVENCIÓ
 Plaça dels Angels 1986
 FET PER (Data)
 Josep Anton Remola
 REVISAT PER (Data)

U.E.

111

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
Campaniana B		86M323				1			
T.S. Sudgal·lica		86I327					1		
T.S. Hispànica		86I328		1					
	Diag. 15/17	86I329					1		
T.S. Indeter.		86I330		1					
Comuna romana		86I302-322, 326		20			2		
	Morter	86I324		1					
Ceràmica grisa		86I325				1			
Grollera reduïda		86M332					1		
Amfora Africana		86M331		1					
Marbre	Motllura	86M299						1	
	Placa	86M300						1	
		86M301		1					

ELEMENTS DE DATACIÓ

U.E.

206

DATACIÓ

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Anton Remola
REVISAT PER (Data)

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Sudgal·lica						1			86M438
T.S. Africana D				3		1			86M436-437, 1764-1765
Cuina Africana						1	1		86M1762-1763
Ceràmica comuna romana oxidada				7		3			86M435, 1758-1761, 430-434
Ceràmica grollera reduïda				3					86M1714-1716
Ceràmica comuna oxidada				4		2			86M1721-1726
Amfora Africana				21	1		3		86M1728-1752
Amfora indeter.				4	1				86M1753-1757
Blava Catalana				2		1			86M1719-1720, 1727
Vidriada Verda				1					86M1717
Vidriada Melada				1					86M1718
Tegula							2		86M1693-1694
Imbrex							12		86M1695-1706
Marbre							5		86M1709-1713
Os	Agulla						1		86M428
Opus signinum							1		86M1708

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

U.E.

208

DATAÇIÓ

INTERVENÇIÓ

Plaça dels Angels 86

FET PER (Data)

Josep Anton Remola

REVISAT PER (Data)

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S.Africana A				2					86M1841-1842
Cuina Africana				2		1	1		Vora tipus Lamb.10A 86M1843-1846
Ceràmica comuna romana oxidada				7	1		1		86M175-176,1833-1840
Ceràmica reduïda				1					86M174
Ceràmica comuna reduïda				1			1		86M1794-1795
Ceràmica comuna oxidada				5					86M1813-1817
Amfora Ebusitana				2					86M1831-1832
Ceràmica grollera reduïda				1	1				86M173,1793
Amfora Africana				12	1	1			86M177-180,1818-1827
Amfora Oriental				3					86M1828-1830
Amfora indeter.				13	1				86M181,1800-1812
Bleva Catalana				3		1	5		86M188-194,1798-99
Reflexos metal·lics				2					86M195-196
Vidriada Verda				3		2	1		86M182-184,1790-1791,1796
Vidriada Melada				1		1	2		86M185-187,1792
Vidriada Blanca							1		86M1797

U.E. 209

DATAÇIÓ

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

INTERVENÇIÓ
Plaça dels Angels 86

FET PER (Data)

Josep Anton Remola

REVISAT PER (Data)

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Sugel.lica				1					86M1913
T.S. Hispànica				3		1			86M1914-1915, 2115-2116
T.S. Africana Indeterminada				4					86M1916-1919
T.S. Africana C				4			2		86M2113, 1936-1940
T.S. Africana D				9			4		86M1923-1935
Cuina Africana				11		1	2		86M1964-1977
Ceràmica comuna oxidada romana	Morter			2			1		86M2054, 2121, 2120
	petit dolium						1		engalbada 86M2119
							1		86M2055
				24		4	4		86M1941-1963, 2122-2125
Llàntria Tardo-republicana					1				86M2117
Pintada paleo-cristiana							1		86M2118
Ceràmica grollera reduïda				1			1		86M2060-2061
Amfora africana				55	2	2	2		86M1978-2013, 2072-2096
Amfora Oriental				14					86M2014-2023, 2109-2112
Amfora Sudhispan. Veay XIX							1		86M2024

INTERVENCIÓ
 Plaça dels Angels 86
 FET PER (Data)
 Josep Anton Remola
 REVISAT PER (Data)

33

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Hispànica Tardana				1					86M2397
T.S. Africana A				1					86M2396
T.S. Africana C				1			1		86M2398-2399
T.S. Africana D				1			1		86M2400-2401
Cuina Africana				1			3		86M2392-2395
Ceràmica comuna romana oxidada				5	1		2		86M2384-2391
Ceràmica grollera reduïda				2					86M2402-2403
Ceràmica comuna oxidada						2			86M2407-2408
Amfora Africana				20	1				86M2346-2366
Amfora Oriental				6					86M2378-2383
Amfora indeter.				11					86M2367-2377
Blava Catalana				1					86M2406
Vidriada Melada				2					86M2404-2405
Tegula								3	86M2338-2340
Imbrex								4	86M2341-2344
Ossos								4	86M2336

35

ELEMENTS DE DATACIÓ

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Anton Remolà
REVISAT PER (Data)

U.E. 218

DATACIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S.Sudgal·lica	Drag.24/25			1					86M2276
T.S.Africana A				1		1	1		86M2284-2286
T.S.Africana C				3					86M2287-2289
T.S.Africana D				4		1	2		86M2277-2283
Cuina Africana				2			1		86M2273-2275
Ceràmica comuna oxidada romana	Morter						1		86M2269
						1	2		86M2270-2272
Ceràmica grolle- ra reduïda				8			1		86M2200-2208
Amfora Africana				50		1	3		86M2209-2262
Amfora Oriental				4	1				86M2264-2268
Amfora indeter.				20	2	1	1		86M2177-2199,2263
Ceràmica comuna oxidada				14		4			86M2290-2307
Vidriada verda i melada				8	3	1	4		86M2319-2334
Blava Catalana				4		3	4		86M2308-2318
Tegula								6	86M2152-2157
Imbrex								13	86M2139-2151

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Anton Remolà
REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

31
23 NOV 1986
11:30 AM

U.E.
219

37

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Hispànica Tardana						1			86M2478
T.S. Africana A			3		1				86M2484-2487
T.S. Africana D			2		2	1			86M2479-2483
Ceràmica comuna romana oxidada			10		1	1			86M2452-2463
Ceràmica reduïda			6						86M2446-2451
Amfora Africana			11				1		86M2434-2445
Amfora Oriental			5						86M2415-2419
Amfora indeter.			14						86M2420-2433
Vidriada Verda			4			1			86M2464-2468
Vidriada melada			2						86M2469-2470
Blava Catalana			1						86M2471
Cuina Africana			3		2	1			86M2472-2477
Imbrex			1			1			86M2413-2414
Marbre	Placa						1		86M2409
Pedra indeter.							2		86M2410
Vidre			1			1			86M2412

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86

FEI PER (Data)
Josep Arton Remola

REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

U.E.

223

DATAÇIÓ

41

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T. S. Sudgal·l·ica						1			86M1294
T. S. Hispànica				1					86M1293
T. S. Hispànica tardana				4					86M1413-1416
Ceràmica comuna romana oxidada				56		4	5		86M1425-1488
T. S. Africana A				4		2	2		86M1386-1393
T. S. Lucente							1		86M1397
T. S. Africana C				3					86M1394-1396
T. S. Africana D				6			9		86M1398-1412
Grisa Paleocristiana						1			86M1417
Ataronjada Paleocristiana						1			86M1418
Cuina Africana				44		1	5		86M1336-1385
Paleocristiana pintada				1					86M1419
Ceràmica grollera reduïda				7		2	2		86M1506-1516 (excepte 1511)
Ceràmica grollera oxidada				1			1		86M1505,1511
Amfora Ebusitana				5					86M1420-1424
Amfora Africana				67	1		2		86M1517-1586,1692

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
Amfóra Oriental	Keay 53			11					
	Keay 54			3					
	Keay 54bis			23					
	VLR 198			4					
Amfóra indeter.				104					86M1295-1335 86M1587-1691
Tegula							6		86M1492
Imbrex							5		86M1493
Marbre							11		86M1494-1504
Vidre				10		2	7		86M2560-2578
Ferro							10		86M1489, 2559
Bronze	Moneda						2		86M5009-5010
							1		86M2556
Ossos							10		86M1490, 2557
Peces dentàries							4		86M1491, 2555
Escòria metal- lúrgica							1		86M2558

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Aiton Remolà
REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATAÇÓ

U.E. 224
DATAÇÓ

43

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PEÇES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
Ceràmica Ibèrica							2		86M1095-1096
T.S.Sudgal·lica							1	1	86M735
T.S.Africana C			1					1	86M734
T.S.Africana D			6		2				86M722-733
Grise Paleocristiana			1						86M736
Ceràmica comuna oxidada romana			17	2	11		2		86M1097-1098, 1065-1091, 1092-1094
Morter			14		1		8		86M970, 1032-1054
AMFORISC					1				86M1064
Cuina Africana			2		1		2		86M737-741
Ceràmica grollera reduïda			7		1		1		86M1055-1063
Amfora Africana			107	2			4		86M742, 750-751, 755-780, 782-862
Amfora Oriental	Keay 54				3		1		86M860, 861, 866, 867
	Keay 53			1					86M978
			88	11			3		86M863-865, 868-969
Amfora Bètica			1						86M1099
Amfora sudhispanica	XIIIA			2					86M752-753

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NUM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
	Key XIII C						2		86M748, 744
	Key XIII						1		86M745
Amfora indeter.				57	3	1	4		86M971-977, 979-1031, 754, 747, 743, 746, 781
Tegula								69	86M1124
Imbrex								36	86M1125
Dolia				3					86M1126
Bipedal								3	86M1127
Marbre	Capitell Corinti						1		86M1107
Vidre				8	1		3	16	86M108-1123
Ferro								3	86M2580
Bronze							13		86M2579, 5011
Ossos							5		86M1100-1104
Peces dentaries							1		86M1105
Fauna Malacoològica							1		86M1106

INTERVENCIÓ
 Plaça del Angels 86
 FET PER (Data)
 Josep Anton Remolà
 REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATACIÓ

3199 3199
 2001 2001
 225
 DATA

UE
 225
 DATA

45

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Africana D				1		1			86M1891-1892
Cuina Africana				2			3		86M1886-1890
Ceràmica comuna oxidada romana				6	1	1			86M1876-1883
Ceràmica grollera reduïda				1		1			86M1884-1885
Amfora Africana				8					86M1868-1875
Amfora Oriental	Keay 54						1		86M1860
Amfora indeter.				5					86M1855-1859
Marbre				8					86M1847-1854
Regula							20		86M1893-1912
Imbrex							1		86M1866
Ferro	Vlau						3		86M1863-1865
Vidre				1			1		86M1867
Ossos									86M1862
							1		86M1861

INTERVENCIÓ
Plaça dels Angels 86
FET PER (Data)
Josep Anton Remola
REVISAT PER (Data)

ELEMENTS DE DATAÇIÓ

U.E.

231

DATAÇIÓ

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NÚM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
Campaniana A				1				1	86M1128
T.S.Sudgal·lica				1				1	86M1129
T.S.Hispànica				2			1		86M1130-1132
T.S.Africana A				4			1		86M1133-1137
T.S.Africana A/D							1	1	86M1138
T.S.Africana C				2					86M1139-1140
T.S.Africana D							1		86M1141
Parèts Fines							1		86M1142
Ceràmica Iberica				11			1		86M1143-1154
Ceràmica comuna romana oxidada				12					86M1155-1166
Imitació T.S.							1		86M1167
Amfora Ebusitana				1					86M1168
Cuina Afroana				1		4	3		86M1169-1176
Amfora Africana				17	2				86M1177-1195
Amfora indeter.				24	3	1			86M1196-1223
Regula								2	86M1224

CLASSE CERÀMICA	TIPUS	NUM. REFERÈNCIA	PERF. COMP.	INF.	ANSES	FONS	VORES	NOMBRE ESTIMAT PECES	REFERÈNCIES I OBSERVACIONS
T.S. Sudgal·lica							1	1	86M1228
T.S. Hispànica					1			1	86M1229
Ceràmica Ibèrica				7			1		86M1271-1278
Comuna romana oxidada				3		2	1		86M1279-1284
Ceràmica grolle- ra reduïda							2		86M1285-1286
Cuina Africana				1			1		86M1230-1231
Amfora Ebusitana				2					86M1232-1233
Amfora Itàlica				2					86M1234-1235
Amfora Bètica				2					86M1236-1237
Amfora Africana				16	1	1			86M1238-1255
Amfora indeter.				11	2	1	1		86M1256-1270
Tegula				3					86M1291
Marbre							4		86M1287-1290
Bronze									86M1292, 86M5013